



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 001-2026	CÓD OBRA 0012026	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									23.269,26	
1.			EXECUÇÃO DE OBRA				-		23.269,26	
1.1.			REFORMA DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE				-		14.059,19	
1.1.1.			REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES (SEC DE MEIO AMBIENTE)				-		872,63	
1.1.1.1.	SINAPI	104791	DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	55,00	6,09	BDI 1	7,33	403,15	RA
1.1.1.2.	SINAPI	104790	DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M3	3,04	104,51	BDI 1	125,81	382,46	RA
1.1.1.3.	SINAPI	97640	REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBRÔMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	38,00	1,90	BDI 1	2,29	87,02	RA
1.1.2.			PISO E REVESTIMENTO (SEC DE MEIO AMBIENTE)				-		7.520,91	
1.1.2.1.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	55,00	7,75	BDI 1	9,33	513,15	RA
1.1.2.2.	SINAPI	87546	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	M2	55,00	34,13	BDI 1	41,09	2.259,95	RA
1.1.2.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	1,80	914,05	BDI 1	1.100,33	1.980,59	RA
1.1.2.4.	SINAPI	87257	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	30,00	67,42	BDI 1	81,16	2.434,80	RA
1.1.2.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023	M	22,00	12,55	BDI 1	15,11	332,42	RA
1.1.3.			PINTURA, ACABAMENTOS E FORRO (SEC DE MEIO AMBIENTE)				-		2.291,45	
1.1.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	55,00	13,79	BDI 1	16,60	913,00	RA
1.1.3.2.	SINAPI	104641	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	55,00	10,48	BDI 1	12,62	694,10	RA
1.1.3.3.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	30,00	14,66	BDI 1	17,65	529,50	RA
1.1.3.4.	SINAPI	100745	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE	M2	5,00	25,73	BDI 1	30,97	154,85	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 001-2026	CÓD OBRA 0012026	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									23.269,26	
1.1.4.			COBERTURA (SEC DE MEIO AMBIENTE)					-	3.374,20	
1.1.4.1.	SINAPI	100330	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, COM ATÉ DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	30,00	20,52	BDI 1	24,70	741,00	RA
1.1.4.2.	SINAPI	94445	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	10,00	59,00	BDI 1	71,02	710,20	RA
1.1.4.3.	SINAPI	96111	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA UNIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS	M2	30,00	53,25	BDI 1	64,10	1.923,00	RA
1.2.			CRIAÇÃO DE SALA					-	6.514,63	
1.2.1.			ALVENARIA (CRIAÇÃO DE SALA)					-	3.288,76	
1.2.1.1.	SINAPI	103329	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021	M2	13,20	102,30	BDI 1	123,15	1.625,58	RA
1.2.1.2.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022	M2	26,20	7,75	BDI 1	9,33	244,45	RA
1.2.1.3.	SINAPI	104234	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM, ACESSO POR ANDAIME. AF_08/2022	M2	26,20	44,98	BDI 1	54,15	1.418,73	RA
1.2.2.			ESQUADRIAS (CRIAÇÃO DE SALA)					-	2.328,52	
1.2.2.1.	SINAPI	94570	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024	M2	1,20	379,29	BDI 1	456,59	547,91	RA
1.2.2.2.	SINAPI	100692	KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO VENEZIANA, 80X210CM (ESPESSURA DE 3CM), PADRÃO POPULAR, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025	UN	1,00	1.479,16	BDI 1	1.780,61	1.780,61	RA
1.2.3.			PINTURA, ACABAMENTO E FORRO					-	897,35	
1.2.3.1.	SINAPI	88495	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	26,20	13,79	BDI 1	16,60	434,92	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 001-2026	CÓD OBRA 0012026	PROPONENTE / TOMADOR SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 11-25 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 20,38%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REFORMA E AMPLIAÇÃO DE SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE									23.269,26	
1.2.3.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	26,20	14,66	BDI 1	17,65	462,43	RA
1.3.			ADMINISTRAÇÃO					-	2.695,44	
1.3.0.1.	SINAPI	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	44,00	50,89	BDI 1	61,26	2.695,44	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO
Local
quinta-feira, 9 de janeiro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: 0

RECURSO
↓