

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº PROPOSTA EMENDA ESTADUAL	Nº SICONV FABION GOMES	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APelido DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO FABIÃO GOMES
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO
			BDI 1 21,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO
↓

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO									
1.			EXECUÇÃO DE OBRA						226.513,72
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS						1.984,44
1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	375,59	BDI 1	455,89	1.312,96
1.1.2.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	1.861,38	0,29	BDI 1	0,35	651,48
1.2.			TERRAPLENAGEM - CORTE						5.200,42
1.2.1.	SINAPI	74205/001	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	181,83	1,43	BDI 1	1,74	316,38
1.2.2.	SINAPI	74010/001	CARGA E DESCARGA MECÂNICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	181,83	1,67	BDI 1	2,03	369,11
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	3.091,18	1,15	BDI 1	1,40	4.327,65
1.2.4.	SINAPI	83344	ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	181,83	0,85	BDI 1	1,03	187,28
1.3.			TERRAPLENAGEM-COMPENSAÇÃO DE VOL. E FINALIZAÇÃO DE SUBLEITO						2.863,92
1.3.1.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	17,48	5,14	BDI 1	6,24	109,08
1.3.2.	SINAPI	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE BASE	M2	1.861,38	1,22	BDI 1	1,48	2.754,84
1.4.			BASE						13.208,40
1.4.1.	SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	465,35	0,33	BDI 1	0,40	186,14
1.4.2.	SINAPI	74151/001	ESCAVAÇÃO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	372,28	2,95	BDI 1	3,58	1.332,76
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_12/2016	M3XKM	6.328,69	1,15	BDI 1	1,40	8.860,17
1.4.4.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	M3	372,28	6,26	BDI 1	7,60	2.829,33
1.5.			REVESTIMENTO						150.101,68
1.5.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM. ESPESURA 8 CM. AF_12/2015	M2	1.861,38	66,44	BDI 1	80,64	150.101,68
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL						23.753,67

A



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº PROPOSTA EMENDA ESTADUAL	Nº SICONV FABION GOMES	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APelido do Empreendimento PAVIMENTAÇÃO FABION GOMES
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 09-19 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO
			BDI 1 21,38%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
PAVIMENTAÇÃO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO									
1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	586,30	31,52	BDI 1	38,26	22.431,84
1.6.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	31,60	34,46	BDI 1	41,83	1.321,83
1.7.			SINALIZAÇÃO VERTICAL						684,08
1.7.1.	Composição	002	PLACA DE ADVERTÊNCIA INCL. SUPORTE	UN	2,00	281,79	BDI 1	342,04	684,08
1.8.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL						450,02
1.8.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	31,58	11,74	BDI 1	14,25	450,02
1.9.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						28.287,09
1.9.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (Encarregado + Engenheiro)	MÊS	3,00	7.768,19	BDI 1	9.429,03	28.287,09

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO

Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: EVANDRO ANTÔNIO PEREIRA

CREA/CAU: 204.754/D/TO

ART/RRT: TO20190222833

A