

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	BANCO DE MADEIRA FIXADOS EM SUPORTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM DIMENSÕES 2,50M x 0,60M, INCLUSO PINTURA, FIXAÇÃO CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN		786,48	792,80
COTAÇÃO	010	BANCO DE MADEIRA FIXADOS EM SUPORTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM DIMENSÕES 2,50M x 0,60M, INCLUSO PINTURA, FIXAÇÃO, CONFORME PROJETO	UN	1	680,00	680,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,35	28,97
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	27,35	28,97
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,66	28,26
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,12	26,60
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	002	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (ADP SINAPI 101173)	M		70,72	73,25
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,78	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	22,14	23,34
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,05	598,24	602,22
Composição	003	GUIA (MEIO FIO) RETO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSEIO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM.	M		48,31	48,79
COTAÇÃO	02	GUIA (MEIO FIO) RETO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA E PASSEIO	M	1	34,00	34,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,14	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	27,35	28,97
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,01	688,85	693,55
Composição	004	GUIA (MEIO FIO) CURVO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSEIO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM.	M		54,23	54,86
COTAÇÃO	03	GUIA (MEIO FIO) CURVO PRÉ-MOLDADO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA E PASSEIO	M	1	34,00	34,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,14	23,34
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,35	28,97
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,015	688,85	693,55
Composição	005	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3		148,47	156,93
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,14	23,34
Composição	006	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS		8.293,39	8.875,20
SINAPI-I	2707	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO (HORISTA)	H	20	130,97	141,49
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	5.673,99	6.045,40
Composição	007	LIXEIRA CILÍNDRICA DE AÇO COM PINTURA PRETA CONFORME PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		350,15	350,74
COTAÇÃO	07	LIXEIRA CILÍNDRICA DE AÇO COM PINTURA PRETA CONFORME PROJETO	UN	1	320,00	320,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,1	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,14	23,34
SINAPI	94964	CONCRETO FCK = 20MPa, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	M3	0,0377	609,68	614,66
Composição	008	BANCO DE MADEIRA PARAFUSADO EM SUPORTES DE FERRO, ENGASTADO AO PISO, DIMENSÕES 1,80X0,50X1,00M ENVERNIZADOS PARA PRAÇA PÚBLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		823,68	824,33
COTAÇÃO	01	BANCO DE MADEIRA PARAFUSADO EM SUPORTES DE FERRO MODELO B2, ENGASTAMENTO AO PISO, DIMENSÕES 1,80X0,50X1,00M ENVERNIZADOS PARA PRAÇA PÚBLICA	UN	1	800,00	800,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	22,14	23,34
SINAPI	88626	ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019	M3	0,02	688,85	693,55
Composição	009	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 1,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		938,47	946,93
COTAÇÃO	05	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 1,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA	UN	1	790,00	790,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,14	23,34
Composição	010	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 2,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		1.068,47	1.076,93
COTAÇÃO	06	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 2,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA	UN	1	920,00	920,00
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	27,35	28,97
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	3	22,14	23,34
Composição	011	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO MODELO P1 (CONFORME PROJETO), H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 200W E ATERramento NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UN		2.102,89	2.112,88
SINAPI-I	868	CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO	M	3	31,02	31,02
COTAÇÃO	09	POSTE DE AÇO CONICO CONTINUO DUPLO MODELO P1 (CONFORME PROJETO), H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIAS DE LED 200W E ATERramento	UN	1	1.750,00	1.750,00
SINAPI	5928	GUINCHADO HIDRAULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014	CHP	0,111	341,38	343,02
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	26,20	27,72
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	30,57	32,43
SINAPI	96985	HASTE DE ATERramento, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	1	73,46	74,30
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
				0	0,00	0,00
Composição	013	REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 200W IP66, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN		374,60	381,35
COTAÇÃO	08	REFLETOR LED RETANGULAR BIVOLT 200W IP66	UN	1	165,00	165,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI	97086	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	M2	0,28	132,54	138,45
SINAPI	97096	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	M3	0,051	810,27	811,43
SINAPI-I	11975	CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA	UN	2	22,80	22,80
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	27,35	28,97
SINAPI	88242	AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	25,62	27,10
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,2	30,57	32,43

Data

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS em 05/08/2024 às 10:02:11. Para verificar a validade das assinaturas, acesse: [https://www.tribunal.tj-sp.gov.br/portal/assinatura-verificacao.aspx?token=05891002116&assinatura=05891002116&assinado=05/08/2024%2010:02:11&assinador=EDUARDO%20MENDES%20DOS%20SANTOS](#)

EDUARDO MENDES DOS SANTOS
05891002116

Responsável Técnico:
CREA/CAU: