



|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |            |        |                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.                                                                                                |            |        | EXECUÇÃO DE OBRA                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 3.079.999,56         |    |
| 1.1.                                                                                              |            |        | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 137.259,80           |    |
| 1.1.0.0.1.                                                                                        | Composição | 001    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA                                                                                                                 | MÊS     | 6,00       | 18.301,31                         | BDI 1      | 22.876,64                         | 137.259,80           | RA |
| 1.2.                                                                                              |            |        | SERVIÇOS INICIAIS                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 17.070,26            |    |
| 1.2.0.0.1.                                                                                        | SINAPI     | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS                                      | M2      | 6,48       | 463,79                            | BDI 1      | 579,74                            | 3.756,72             | RA |
| 1.2.0.0.2.                                                                                        | Composição | 002    | BARRACÃO ABERTO PARA CANTEIRO DE OBRA                                                                                                       | M2      | 24,00      | 160,84                            | BDI 1      | 201,05                            | 4.825,20             | RA |
| 1.2.0.0.3.                                                                                        | Composição | 003    | LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO                                                                                                      | M2      | 1.077,20   | 6,30                              | BDI 1      | 7,88                              | 8.488,34             | RA |
| 1.3.                                                                                              |            |        | FUNDAÇÕES E CONTEÇÕES                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 451.647,10           |    |
| 1.3.1.                                                                                            |            |        | FUNDAÇÃO RADIER                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 394.781,70           |    |
| 1.3.1.0.1.                                                                                        | SINAPI     | 96521  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024     | M3      | 250,60     | 40,73                             | BDI 1      | 50,91                             | 12.758,00            | RA |
| 1.3.1.0.2.                                                                                        | SINAPI     | 97083  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2      | 1.138,80   | 3,37                              | BDI 1      | 4,21                              | 4.794,30             | RA |
| 1.3.1.0.3.                                                                                        | SINAPI     | 97087  | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021                                | M2      | 1.138,80   | 3,15                              | BDI 1      | 3,94                              | 4.486,90             | RA |
| 1.3.1.0.4.                                                                                        | SINAPI     | 96624  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024                   | M3      | 53,80      | 231,07                            | BDI 1      | 288,84                            | 15.539,60            | RA |
| 1.3.1.0.5.                                                                                        | SINAPI     | 97086  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2      | 133,40     | 134,87                            | BDI 1      | 168,59                            | 22.489,90            | RA |
| 1.3.1.0.6.                                                                                        | SINAPI     | 92769  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                          | KG      | 7.240,00   | 11,50                             | BDI 1      | 14,38                             | 104.111,20           | RA |
| 1.3.1.0.7.                                                                                        | SINAPI     | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                | KG      | 572,00     | 9,83                              | BDI 1      | 12,29                             | 7.029,90             | RA |
| 1.3.1.0.8.                                                                                        | SINAPI     | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                 | KG      | 79,00      | 13,03                             | BDI 1      | 16,29                             | 1.286,90             | RA |
| 1.3.1.0.9.                                                                                        | Composição | 010    | CONCRETAGEM DE RADIER, FCK 20 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO                                                 | M2      | 181,60     | 977,29                            | BDI 1      | 1.221,61                          | 221.844,40           | RA |
| 1.3.1.0.10.                                                                                       | SINAPI     | 93382  | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023                                                                 | M3      | 13,60      | 25,92                             | BDI 1      | 32,40                             | 440,60               | RA |
| 1.3.2.                                                                                            |            |        | IMPERMEABILIZAÇÃO                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 56.865,40            |    |
| 1.3.2.0.1.                                                                                        | SINAPI     | 98557  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023                                                                 | M2      | 1.077,20   | 42,23                             | BDI 1      | 52,79                             | 56.865,40            | RA |
| 1.4.                                                                                              |            |        | SUPRAESTRUTURA                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 258.826,40           |    |
| 1.4.1.                                                                                            |            |        | PILARES, VIGAS E LAJES                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 258.826,40           |    |

|                                        |                                           |                                                                                      |                                                                                                         |                        |                       |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>56000003904/2025 | <b>Nº TransfereGOV</b><br>56000003904/202 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS     | <b>DATA BASE</b><br>07-25 (N DES.)        | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | <b>BDI 1</b><br>25,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                                                                                     | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                      | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO</b> |            |        |                                                                                                                                                                |         |            |                                |         |                                | <b>3.079.999,56</b> |    |
| 1.4.1.0.1.                                                                                               | SINAPI     | 92413  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020              | M2      | 287,80     | 109,88                         | BDI 1   | 137,35                         | 39.529,30           | RA |
| 1.4.1.0.2.                                                                                               | SINAPI     | 92479  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020    | M2      | 493,40     | 72,94                          | BDI 1   | 91,18                          | 44.988,20           | RA |
| 1.4.1.0.3.                                                                                               | SINAPI     | 92759  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                    | KG      | 1.408,00   | 13,03                          | BDI 1   | 16,29                          | 22.936,30           | RA |
| 1.4.1.0.4.                                                                                               | SINAPI     | 92760  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                    | KG      | 300,00     | 12,04                          | BDI 1   | 15,05                          | 4.515,00            | RA |
| 1.4.1.0.5.                                                                                               | SINAPI     | 92761  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                    | KG      | 1.306,00   | 11,13                          | BDI 1   | 13,91                          | 18.166,50           | RA |
| 1.4.1.0.6.                                                                                               | SINAPI     | 92762  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022                                   | KG      | 1.712,00   | 9,83                           | BDI 1   | 12,29                          | 21.040,50           | RA |
| 1.4.1.0.7.                                                                                               | Composição | 009    | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 20 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                                     | M3      | 25,60      | 1.002,68                       | BDI 1   | 1.253,35                       | 32.085,80           | RA |
| 1.4.1.0.8.                                                                                               | Composição | 008    | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022                                   | M3      | 35,60      | 1.052,75                       | BDI 1   | 1.315,94                       | 46.847,50           | RA |
| 1.4.1.0.9.                                                                                               | SINAPI     | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020  | M2      | 115,40     | 199,08                         | BDI 1   | 248,85                         | 28.717,30           | RA |
| <b>1.5.</b>                                                                                              |            |        | <b>PAREDES (VEDAÇÃO)</b>                                                                                                                                       |         |            |                                |         | -                              | <b>523.062,10</b>   |    |
| <b>1.5.1.</b>                                                                                            |            |        | <b>ALVENARIA</b>                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | <b>248.712,20</b>   |    |
| 1.5.1.0.1.                                                                                               | SINAPI     | 103328 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2      | 1.730,00   | 100,51                         | BDI 1   | 125,64                         | 217.357,20          | RA |
| 1.5.1.0.2.                                                                                               | SINAPI     | 105024 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                            | M       | 324,00     | 53,77                          | BDI 1   | 67,21                          | 21.776,00           | RA |
| 1.5.1.0.3.                                                                                               | SINAPI     | 105030 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO, ESPESSURA DE *10* CM. AF_03/2024                                                                                      | M       | 184,00     | 41,65                          | BDI 1   | 52,06                          | 9.579,00            | RA |
| <b>1.5.2.</b>                                                                                            |            |        | <b>ESQUADRIAS METÁLICAS</b>                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | <b>141.010,10</b>   |    |
| 1.5.2.0.1.                                                                                               | SINAPI     | 91338  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                            | M2      | 67,20      | 895,84                         | BDI 1   | 1.119,80                       | 75.250,60           | RA |

RECURSO  
↓

|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.5.2.0.2.                                                                                        | SINAPI | 94570  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2      | 52,00      | 351,04                            | BDI 1      | 438,80                            | 22.817,60            | RA |
| 1.5.2.0.3.                                                                                        | SINAPI | 94572  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 FOLHA PARA VIDRO,VIDRO INCLUSO), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, SEM ACABAMENTO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024  | M2      | 56,00      | 499,82                            | BDI 1      | 624,78                            | 34.987,70            | RA |
| 1.5.2.0.4.                                                                                        | SINAPI | 94569  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024                                        | M2      | 9,60       | 662,85                            | BDI 1      | 828,56                            | 7.954,20             | RA |
| 1.5.3.                                                                                            |        |        | ESQUADRIAS DE MADEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            | -                                 | 133.339,80           |    |
| 1.5.3.0.1.                                                                                        | SINAPI | 100694 | KIT DE PORTA DE MADEIRA TIPO MEXICANA, MACIÇA (PESADA OU SUPERPESADA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019                                         | UN      | 60,00      | 1.777,86                          | BDI 1      | 2.222,33                          | 133.339,80           | RA |
| 1.6.                                                                                              |        |        | COBERTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |            |                                   |            | -                                 | 335.650,10           |    |
| 1.6.1.                                                                                            |        |        | TELHADO                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 335.650,10           |    |
| 1.6.1.0.1.                                                                                        | SINAPI | 92541  | TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                        | M2      | 1.400,20   | 85,50                             | BDI 1      | 106,88                            | 149.653,40           | RA |
| 1.6.1.0.2.                                                                                        | SINAPI | 102233 | PINTURA IMUNIZANTE PARA MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021                                                                                                                                                                                                                                              | M2      | 2.076,00   | 11,96                             | BDI 1      | 14,95                             | 31.036,20            | RA |
| 1.6.1.0.3.                                                                                        | SINAPI | 94445  | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                                                                     | M2      | 1.469,80   | 59,00                             | BDI 1      | 73,75                             | 108.397,80           | RA |
| 1.6.1.0.4.                                                                                        | SINAPI | 94232  | AMARRAÇÃO DE TELHAS CERÂMICAS OU DE CONCRETO. AF_07/2019                                                                                                                                                                                                                                          | UN      | 10.520,00  | 2,94                              | BDI 1      | 3,68                              | 38.713,60            | RA |
| 1.6.1.0.5.                                                                                        | SINAPI | 94221  | CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                     | M       | 213,00     | 29,48                             | BDI 1      | 36,85                             | 7.849,10             | RA |
| 1.7.                                                                                              |        |        | REVESTIMENTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            | -                                 | 290.814,30           |    |
| 1.7.1.                                                                                            |        |        | REVESTIMENTOS INTERNOS                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |            |                                   |            | -                                 | 114.372,50           |    |
| 1.7.1.0.1.                                                                                        | SINAPI | 87879  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                          | M2      | 2.722,00   | 4,67                              | BDI 1      | 5,84                              | 15.896,50            | RA |

RECURSO  
↓



|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |        |        |                                                                                                                                                                                             |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.7.1.0.2.                                                                                        | SINAPI | 87882  | CHAPISCO APLICADO NO TETO OU EM ALVENARIA E ESTRUTURA, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022         | M2      | 88,80      | 6,33                              | BDI 1      | 7,91                              | 702,40               | RA |
| 1.7.1.0.3.                                                                                        | SINAPI | 87545  | EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                     | M2      | 468,90     | 30,96                             | BDI 1      | 38,70                             | 18.146,40            | RA |
| 1.7.1.0.4.                                                                                        | SINAPI | 87547  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                | M2      | 1.601,00   | 27,87                             | BDI 1      | 34,84                             | 55.778,80            | RA |
| 1.7.1.0.5.                                                                                        | SINAPI | 104958 | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                   | M2      | 651,20     | 24,68                             | BDI 1      | 30,85                             | 20.089,50            | RA |
| 1.7.1.0.6.                                                                                        | SINAPI | 90408  | MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024                                                                   | M2      | 88,80      | 33,86                             | BDI 1      | 42,33                             | 3.758,90             | RA |
| 1.7.2.                                                                                            |        |        | REVESTIMENTO CERÂMICO                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 39.151,10            |    |
| 1.7.2.0.1.                                                                                        | SINAPI | 87267  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                              | M2      | 393,00     | 67,51                             | BDI 1      | 84,39                             | 33.165,30            | RA |
| 1.7.2.0.2.                                                                                        | SINAPI | 87265  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE                                          | M2      | 76,80      | 62,35                             | BDI 1      | 77,94                             | 5.985,80             | RA |
| 1.7.3.                                                                                            |        |        | REVESTIMENTOS EXTERNOS                                                                                                                                                                      |         |            |                                   |            | -                                 | 87.289,20            |    |
| 1.7.3.0.1.                                                                                        | SINAPI | 87905  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | M2      | 607,00     | 8,30                              | BDI 1      | 10,38                             | 6.300,70             | RA |
| 1.7.3.0.2.                                                                                        | SINAPI | 87894  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022            | M2      | 609,00     | 7,13                              | BDI 1      | 8,91                              | 5.426,20             | RA |
| 1.7.3.0.3.                                                                                        | SINAPI | 87792  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2      | 609,00     | 42,44                             | BDI 1      | 53,05                             | 32.307,50            | RA |
| 1.7.3.0.4.                                                                                        | SINAPI | 87775  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022         | M2      | 607,00     | 57,01                             | BDI 1      | 71,26                             | 43.254,80            | RA |
| 1.7.4.                                                                                            |        |        | FORRO                                                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 50.001,50            |    |



|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                   | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |        |        |                                                                                                                                                                                             |         |            |                                |         |                                | 3.079.999,56      |    |
| 1.7.4.0.1.                                                                                        | SINAPI | 96116  | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA BIDIRECIONAL DE FIXAÇÃO. AF_08/2023_PS                                                                      | M2      | 718,00     | 55,71                          | BDI 1   | 69,64                          | 50.001,50         | RA |
| 1.8.                                                                                              |        |        | PINTURA                                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         | -                              | 118.578,90        |    |
| 1.8.1.                                                                                            |        |        | PINTURAS INTERNAS                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 49.109,10         |    |
| 1.8.1.0.1.                                                                                        | SINAPI | 88485  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                   | M2      | 2.252,20   | 4,74                           | BDI 1   | 5,93                           | 13.355,50         | RA |
| 1.8.1.0.2.                                                                                        | SINAPI | 88484  | FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, UMA DEMÃO. AF_04/2023                                                                                                                     | M2      | 88,80      | 5,78                           | BDI 1   | 7,23                           | 642,00            | RA |
| 1.8.1.0.3.                                                                                        | SINAPI | 104639 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA ECONÔMICA, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                         | M2      | 88,80      | 12,98                          | BDI 1   | 16,23                          | 1.441,20          | RA |
| 1.8.1.0.4.                                                                                        | SINAPI | 104642 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                       | M2      | 2.252,20   | 11,96                          | BDI 1   | 14,95                          | 33.670,40         | RA |
| 1.8.2.                                                                                            |        |        | PINTURAS EXTERNAS                                                                                                                                                                           |         |            |                                |         | -                              | 40.452,00         |    |
| 1.8.2.0.1.                                                                                        | SINAPI | 88415  | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024                                                                                                         | M2      | 1.216,00   | 5,74                           | BDI 1   | 7,18                           | 8.730,90          | RA |
| 1.8.2.0.2.                                                                                        | SINAPI | 88489  | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023                                                                                                        | M2      | 1.216,00   | 14,56                          | BDI 1   | 18,20                          | 22.131,20         | RA |
| 1.8.2.0.3.                                                                                        | SINAPI | 102491 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                        | M2      | 323,00     | 23,75                          | BDI 1   | 29,69                          | 9.589,90          | RA |
| 1.8.3.                                                                                            |        |        | PINTURAS DE ESQUADRIAS                                                                                                                                                                      |         |            |                                |         | -                              | 29.017,80         |    |
| 1.8.3.0.1.                                                                                        | SINAPI | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                                         | M2      | 420,00     | 2,44                           | BDI 1   | 3,05                           | 1.281,00          | RA |
| 1.8.3.0.2.                                                                                        | SINAPI | 102197 | PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021                                                                                                                             | M2      | 420,00     | 35,24                          | BDI 1   | 44,05                          | 18.501,00         | RA |
| 1.8.3.0.3.                                                                                        | SINAPI | 102219 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                       | M2      | 420,00     | 17,59                          | BDI 1   | 21,99                          | 9.235,80          | RA |
| 1.9.                                                                                              |        |        | PAVIMENTAÇÕES                                                                                                                                                                               |         |            |                                |         | -                              | 233.287,80        |    |
| 1.9.1.                                                                                            |        |        | PISO INTERNO                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         | -                              | 140.494,70        |    |
| 1.9.1.0.1.                                                                                        | SINAPI | 87630  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2      | 949,20     | 42,96                          | BDI 1   | 53,70                          | 50.972,00         | RA |
| 1.9.1.0.2.                                                                                        | SINAPI | 87256  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023_PE                                             | M2      | 328,00     | 77,10                          | BDI 1   | 96,38                          | 31.612,60         | RA |
| 1.9.1.0.3.                                                                                        | SINAPI | 87255  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE                                                 | M2      | 231,20     | 88,81                          | BDI 1   | 111,01                         | 25.665,50         | RA |
| 1.9.1.0.4.                                                                                        | SINAPI | 87257  | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE                                                | M2      | 382,00     | 67,53                          | BDI 1   | 84,41                          | 32.244,60         | RA |
| 1.9.2.                                                                                            |        |        | PISO EXTERNO                                                                                                                                                                                |         |            |                                |         | -                              | 49.466,90         |    |

|                                        |                                           |                                                                                      |                                                                                                         |                        |                       |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>56000003904/2025 | <b>Nº TransfereGOV</b><br>56000003904/202 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS     | <b>DATA BASE</b><br>07-25 (N DES.)        | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | <b>BDI 1</b><br>25,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                                                                                     | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO</b> |            |        |                                                                                                                                                           |         |            |                                |         |                                | <b>3.079.999,56</b> |    |
| 1.9.2.0.1.                                                                                               | SINAPI     | 94990  | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022            | M3      | 45,40      | 871,66                         | BDI 1   | 1.089,58                       | 49.466,90           | RA |
| <b>1.9.3.</b>                                                                                            |            |        | <b>RODAPÉ, SOLEIRA E PEITORIS</b>                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | <b>43.326,20</b>    |    |
| 1.9.3.0.1.                                                                                               | SINAPI     | 88649  | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023                                                               | M       | 774,00     | 9,15                           | BDI 1   | 11,44                          | 8.854,60            | RA |
| 1.9.3.0.2.                                                                                               | SINAPI     | 101965 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020                                                      | M       | 128,00     | 167,03                         | BDI 1   | 208,79                         | 26.725,10           | RA |
| 1.9.3.0.3.                                                                                               | SINAPI     | 98695  | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020                                                                                           | M       | 50,40      | 122,96                         | BDI 1   | 153,70                         | 7.746,50            | RA |
| <b>1.10.</b>                                                                                             |            |        | <b>INSTALAÇÕES</b>                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | <b>649.390,50</b>   |    |
| <b>1.10.1.</b>                                                                                           |            |        | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | <b>215.149,60</b>   |    |
| <b>1.10.1.1.</b>                                                                                         |            |        | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b>                                                                                                                             |         |            |                                |         | -                              | <b>56.616,40</b>    |    |
| 1.10.1.1.1.                                                                                              | SINAPI     | 93653  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN      | 40,00      | 12,43                          | BDI 1   | 15,54                          | 621,60              | RA |
| 1.10.1.1.2.                                                                                              | SINAPI     | 93654  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN      | 20,00      | 12,43                          | BDI 1   | 15,54                          | 310,80              | RA |
| 1.10.1.1.3.                                                                                              | SINAPI     | 93656  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN      | 20,00      | 14,40                          | BDI 1   | 18,00                          | 360,00              | RA |
| 1.10.1.1.4.                                                                                              | SINAPI     | 93659  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                             | UN      | 20,00      | 26,07                          | BDI 1   | 32,59                          | 651,80              | RA |
| 1.10.1.1.5.                                                                                              | SINAPI     | 101493 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS | UN      | 20,00      | 1.634,24                       | BDI 1   | 2.042,80                       | 40.856,00           | RA |
| 1.10.1.1.6.                                                                                              | Composição | 005    | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ EM PVC PARA 12 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                                                                      | UN      | 20,00      | 246,34                         | BDI 1   | 307,93                         | 6.158,60            | RA |
| 1.10.1.1.7.                                                                                              | SINAPI     | 93674  | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2025                                                                | UN      | 40,00      | 153,15                         | BDI 1   | 191,44                         | 7.657,60            | RA |
| <b>1.10.1.2.</b>                                                                                         |            |        | <b>ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES</b>                                                                                                                |         |            |                                |         | -                              | <b>45.204,20</b>    |    |
| 1.10.1.2.1.                                                                                              | SINAPI     | 103782 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                   | UN      | 140,00     | 29,63                          | BDI 1   | 37,04                          | 5.185,60            | RA |
| 1.10.1.2.2.                                                                                              | SINAPI     | 97610  | LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024                                                                            | UN      | 140,00     | 14,00                          | BDI 1   | 17,50                          | 2.450,00            | RA |
| 1.10.1.2.3.                                                                                              | SINAPI     | 91953  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN      | 100,00     | 31,56                          | BDI 1   | 39,45                          | 3.945,00            | RA |
| 1.10.1.2.4.                                                                                              | SINAPI     | 91959  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                              | UN      | 20,00      | 47,99                          | BDI 1   | 59,99                          | 1.199,80            | RA |
| 1.10.1.2.5.                                                                                              | SINAPI     | 92000  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN      | 200,00     | 33,07                          | BDI 1   | 41,34                          | 8.268,00            | RA |
| 1.10.1.2.6.                                                                                              | SINAPI     | 91996  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN      | 120,00     | 37,34                          | BDI 1   | 46,68                          | 5.601,60            | RA |

|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO |            |        |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.10.1.2.7.                                                                                       | SINAPI     | 91993  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                 | UN      | 20,00      | 50,54                             | BDI 1      | 63,18                             | 1.263,60             | RA |
| 1.10.1.2.8.                                                                                       | SINAPI     | 91985  | INTERRUPTOR PULSADOR CAMPAINHA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                          | UN      | 20,00      | 30,47                             | BDI 1      | 38,09                             | 761,80               | RA |
| 1.10.1.2.9.                                                                                       | SINAPI     | 91987  | CAMPAINHA CIGARRA (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                       | UN      | 20,00      | 50,24                             | BDI 1      | 62,80                             | 1.256,00             | RA |
| 1.10.1.2.10.                                                                                      | Composição | 006    | SUPORTE PARAFUSADO COM ESPELHO / PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" BAIXO (0,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                    | UN      | 40,00      | 8,99                              | BDI 1      | 11,24                             | 449,60               | RA |
| 1.10.1.2.11.                                                                                      | SINAPI     | 91941  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN      | 240,00     | 12,44                             | BDI 1      | 15,55                             | 3.732,00             | RA |
| 1.10.1.2.12.                                                                                      | SINAPI     | 91940  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                               | UN      | 260,00     | 19,68                             | BDI 1      | 24,60                             | 6.396,00             | RA |
| 1.10.1.2.13.                                                                                      | SINAPI     | 91939  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                | UN      | 40,00      | 34,43                             | BDI 1      | 43,04                             | 1.721,60             | RA |
| 1.10.1.2.14.                                                                                      | SINAPI     | 91937  | CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                                                         | UN      | 140,00     | 16,99                             | BDI 1      | 21,24                             | 2.973,60             | RA |
| 1.10.1.3.                                                                                         |            |        | CABOS ELÉTRICOS                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            | -                                 | 113.329,00           |    |
| 1.10.1.3.1.                                                                                       | SINAPI     | 91924  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 1.958,00   | 3,34                              | BDI 1      | 4,18                              | 8.184,40             | RA |
| 1.10.1.3.2.                                                                                       | SINAPI     | 91926  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 5.176,00   | 4,86                              | BDI 1      | 6,08                              | 31.470,10            | RA |
| 1.10.1.3.3.                                                                                       | SINAPI     | 91928  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                   | M       | 496,00     | 7,52                              | BDI 1      | 9,40                              | 4.662,40             | RA |
| 1.10.1.3.4.                                                                                       | SINAPI     | 91933  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                                 | M       | 518,00     | 18,18                             | BDI 1      | 22,73                             | 11.774,10            | RA |
| 1.10.1.3.5.                                                                                       | SINAPI     | 101560 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020 | M       | 166,00     | 11,66                             | BDI 1      | 14,58                             | 2.420,30             | RA |
| 1.10.1.3.6.                                                                                       | SINAPI     | 91834  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                       | M       | 894,00     | 19,68                             | BDI 1      | 24,60                             | 21.992,40            | RA |
| 1.10.1.3.7.                                                                                       | SINAPI     | 91854  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023                      | M       | 1.166,00   | 10,28                             | BDI 1      | 12,85                             | 14.983,10            | RA |



|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                                       | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |            |        |                                                                                                                                                                 |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.10.1.3.8.                                                                                       | SINAPI     | 91845  | ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023              | M       | 441,20     | 8,44                              | BDI 1      | 10,55                             | 4.654,70             | RA |
| 1.10.1.3.9.                                                                                       | SINAPI     | 90447  | RASGO LINEAR MANUAL EM ALVENARIA, PARA ELETRODUTOS, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_09/2023                                                             | M       | 1.166,00   | 9,05                              | BDI 1      | 11,31                             | 13.187,50            | RA |
| 1.10.2.                                                                                           |            |        | HIDRÁULICAS / GÁS / INCÊNCIO                                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 68.791,90            |    |
| 1.10.2.1.                                                                                         |            |        | TUBULAÇÕES E CONEXÕES                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 19.589,60            |    |
| 1.10.2.1.1.                                                                                       | SINAPI     | 90373  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 140,00     | 13,77                             | BDI 1      | 17,21                             | 2.409,40             | RA |
| 1.10.2.1.2.                                                                                       | SINAPI     | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                     | UN      | 160,00     | 9,33                              | BDI 1      | 11,66                             | 1.865,60             | RA |
| 1.10.2.1.3.                                                                                       | SINAPI     | 89395  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                     | UN      | 80,00      | 14,05                             | BDI 1      | 17,56                             | 1.404,80             | RA |
| 1.10.2.1.4.                                                                                       | SINAPI     | 89383  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022  | UN      | 160,00     | 7,06                              | BDI 1      | 8,83                              | 1.412,80             | RA |
| 1.10.2.1.5.                                                                                       | SINAPI     | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                              | M       | 102,00     | 5,64                              | BDI 1      | 7,05                              | 719,10               | RA |
| 1.10.2.1.6.                                                                                       | SINAPI     | 89356  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                   | M       | 174,00     | 25,61                             | BDI 1      | 32,01                             | 5.569,70             | RA |
| 1.10.2.1.7.                                                                                       | Composição | 007    | PRESSURIZADOR ACOPLADO AO CHUVEIRO (TENSÃO: 220V - PRESSÃO MINIMA: 0,7MCA / PRESSÃO MÁXIMA: 2,5MCA - ENTRADA 1/2" / SAÍDA 1/2") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO       | UN      | 20,00      | 248,33                            | BDI 1      | 310,41                            | 6.208,20             | RA |
| 1.10.2.2.                                                                                         |            |        | REGISTROS                                                                                                                                                       |         |            |                                   |            | -                                 | 12.754,60            |    |
| 1.10.2.2.1.                                                                                       | SINAPI     | 89985  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                     | UN      | 20,00      | 97,09                             | BDI 1      | 121,36                            | 2.427,20             | RA |
| 1.10.2.2.2.                                                                                       | SINAPI     | 89987  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                      | UN      | 60,00      | 102,20                            | BDI 1      | 127,75                            | 7.665,00             | RA |
| 1.10.2.2.3.                                                                                       | SINAPI     | 94490  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                | UN      | 40,00      | 30,38                             | BDI 1      | 37,98                             | 1.519,20             | RA |
| 1.10.2.2.4.                                                                                       | SINAPI     | 86885  | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                         | UN      | 80,00      | 11,43                             | BDI 1      | 14,29                             | 1.143,20             | RA |
| 1.10.2.3.                                                                                         |            |        | ENTRADA / ALIMENTAÇÃO                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 12.200,20            |    |
| 1.10.2.3.1.                                                                                       | SINAPI     | 97741  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC 25 MM (3/4"), PARA 1 MEDIDOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_03/2024 | UN      | 20,00      | 179,26                            | BDI 1      | 224,08                            | 4.481,60             | RA |
| 1.10.2.3.2.                                                                                       | SINAPI     | 95676  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2024                                                    | UN      | 20,00      | 127,18                            | BDI 1      | 158,98                            | 3.179,60             | RA |

|                                        |                                           |                                                                                      |                                                                                                         |                        |                       |                       |
|----------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>Nº OPERAÇÃO</b><br>56000003904/2025 | <b>Nº TransfereGOV</b><br>56000003904/202 | <b>PROPONENTE / TOMADOR</b><br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | <b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                        |                       |                       |
| <b>LOCALIDADE SINAPI</b><br>PALMAS     | <b>DATA BASE</b><br>07-25 (N DES.)        | <b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b><br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | <b>MUNICÍPIO / UF</b><br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | <b>BDI 1</b><br>25,00% | <b>BDI 2</b><br>0,00% | <b>BDI 3</b><br>0,00% |

| Item                                                                                                     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                               | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO</b> |        |        |                                                                                                                                                         |         |            |                                |         |                                | <b>3.079.999,56</b> |    |
| 1.10.2.3.3.                                                                                              | SINAPI | 89353  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                                 | UN      | 20,00      | 43,04                          | BDI 1   | 53,80                          | 1.076,00            | RA |
| 1.10.2.3.4.                                                                                              | SINAPI | 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                        | M       | 135,00     | 13,34                          | BDI 1   | 16,68                          | 2.251,80            | RA |
| 1.10.2.3.5.                                                                                              | SINAPI | 89446  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                      | M       | 60,00      | 5,64                           | BDI 1   | 7,05                           | 423,00              | RA |
| 1.10.2.3.6.                                                                                              | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 40,00      | 9,33                           | BDI 1   | 11,66                          | 466,40              | RA |
| 1.10.2.3.7.                                                                                              | SINAPI | 89440  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 20,00      | 12,87                          | BDI 1   | 16,09                          | 321,80              | RA |
| <b>1.10.2.4.</b>                                                                                         |        |        | <b>CAIXA D'ÁGUA E BARRILETE</b>                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | <b>24.247,50</b>    |    |
| 1.10.2.4.1.                                                                                              | SINAPI | 102605 | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021                                                                         | UN      | 20,00      | 329,75                         | BDI 1   | 412,19                         | 8.243,80            | RA |
| 1.10.2.4.2.                                                                                              | SINAPI | 102591 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 25 MM. AF_06/2021                                                                        | UN      | 20,00      | 4,69                           | BDI 1   | 5,86                           | 117,20              | RA |
| 1.10.2.4.3.                                                                                              | SINAPI | 102593 | FURO EM CAIXA D'ÁGUA COM ESPESSURA DE 2 ATÉ 5 MM E DIÂMETRO DE 32 MM. AF_06/2021                                                                        | UN      | 40,00      | 5,29                           | BDI 1   | 6,61                           | 264,40              | RA |
| 1.10.2.4.4.                                                                                              | SINAPI | 94703  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 | UN      | 20,00      | 20,76                          | BDI 1   | 25,95                          | 519,00              | RA |
| 1.10.2.4.5.                                                                                              | SINAPI | 94704  | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024   | UN      | 40,00      | 27,69                          | BDI 1   | 34,61                          | 1.384,40            | RA |
| 1.10.2.4.6.                                                                                              | SINAPI | 94796  | TORNEIRA DE BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021                                                              | UN      | 20,00      | 44,95                          | BDI 1   | 56,19                          | 1.123,80            | RA |
| 1.10.2.4.7.                                                                                              | SINAPI | 89408  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 160,00     | 9,33                           | BDI 1   | 11,66                          | 1.865,60            | RA |
| 1.10.2.4.8.                                                                                              | SINAPI | 89413  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 80,00      | 12,92                          | BDI 1   | 16,15                          | 1.292,00            | RA |
| 1.10.2.4.9.                                                                                              | SINAPI | 89414  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                             | UN      | 20,00      | 14,73                          | BDI 1   | 18,41                          | 368,20              | RA |
| 1.10.2.4.10.                                                                                             | SINAPI | 103953 | BUCHA DE REDUÇÃO, CURTA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022               | UN      | 40,00      | 7,74                           | BDI 1   | 9,68                           | 387,20              | RA |
| 1.10.2.4.11.                                                                                             | SINAPI | 89443  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                          | UN      | 60,00      | 18,07                          | BDI 1   | 22,59                          | 1.355,40            | RA |

RECURSO  
↓

|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|----|
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                     |         |            |                                |         |                                | <b>3.079.999,56</b> |    |
| 1.10.2.4.12.                                                                                             | SINAPI | 89445  | TÉ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                    | UN      | 20,00      | 19,89                          | BDI 1   | 24,86                          | 497,20              | RA |
| 1.10.2.4.13.                                                                                             | SINAPI | 89402  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                    | M       | 88,00      | 13,34                          | BDI 1   | 16,68                          | 1.467,80            | RA |
| 1.10.2.4.14.                                                                                             | SINAPI | 89403  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022                                                                    | M       | 211,00     | 20,33                          | BDI 1   | 25,41                          | 5.361,50            | RA |
| <b>1.10.3.</b>                                                                                           |        |        | <b>SANITÁRIAS / PLUVIAL</b>                                                                                                                                                         |         |            |                                |         | -                              | <b>365.449,00</b>   |    |
| <b>1.10.3.1.</b>                                                                                         |        |        | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES</b>                                                                                                                                                        |         |            |                                |         | -                              | <b>56.718,80</b>    |    |
| 1.10.3.1.1.                                                                                              | SINAPI | 89726  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 60,00      | 10,93                          | BDI 1   | 13,66                          | 819,60              | RA |
| 1.10.3.1.2.                                                                                              | SINAPI | 89732  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 40,00      | 16,10                          | BDI 1   | 20,13                          | 805,20              | RA |
| 1.10.3.1.3.                                                                                              | SINAPI | 89724  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 40,00      | 10,72                          | BDI 1   | 13,40                          | 536,00              | RA |
| 1.10.3.1.4.                                                                                              | SINAPI | 89731  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                   | UN      | 180,00     | 15,41                          | BDI 1   | 19,26                          | 3.466,80            | RA |
| 1.10.3.1.5.                                                                                              | SINAPI | 89744  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                  | UN      | 40,00      | 27,95                          | BDI 1   | 34,94                          | 1.397,60            | RA |
| 1.10.3.1.6.                                                                                              | SINAPI | 89784  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                           | UN      | 20,00      | 24,65                          | BDI 1   | 30,81                          | 616,20              | RA |
| 1.10.3.1.7.                                                                                              | SINAPI | 89833  | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                              | UN      | 20,00      | 45,31                          | BDI 1   | 56,64                          | 1.132,80            | RA |
| 1.10.3.1.8.                                                                                              | SINAPI | 104345 | JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN      | 20,00      | 42,85                          | BDI 1   | 53,56                          | 1.071,20            | RA |
| 1.10.3.1.9.                                                                                              | SINAPI | 104348 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                 | UN      | 20,00      | 10,59                          | BDI 1   | 13,24                          | 264,80              | RA |
| 1.10.3.1.10.                                                                                             | SINAPI | 89711  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                               | M       | 67,00      | 22,61                          | BDI 1   | 28,26                          | 1.893,40            | RA |

RECURSO  
↓

|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                                     | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                             | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$)   | RECURSO |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|---------------------|---------|
| <b>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO</b> |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                       |         |            |                                |         |                                | <b>3.079.999,56</b> |         |
| 1.10.3.1.11.                                                                                             | SINAPI | 89712  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                 | M       | 204,20     | 28,24                          | BDI 1   | 35,30                          | 7.208,30            | RA      |
| 1.10.3.1.12.                                                                                             | SINAPI | 89798  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022                                                                                                                      | M       | 80,00      | 13,10                          | BDI 1   | 16,38                          | 1.310,40            | RA      |
| 1.10.3.1.13.                                                                                             | SINAPI | 89714  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                                | M       | 736,00     | 39,34                          | BDI 1   | 49,18                          | 36.196,50           | RA      |
| <b>1.10.3.2.</b>                                                                                         |        |        | <b>ACESSORIOS/CAIXAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                |         | -                              | <b>84.920,00</b>    |         |
| 1.10.3.2.1.                                                                                              | SINAPI | 97902  | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020                                                                                                   | UN      | 100,00     | 603,83                         | BDI 1   | 754,79                         | 75.479,00           | RA      |
| 1.10.3.2.2.                                                                                              | SINAPI | 89707  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                     | UN      | 20,00      | 48,40                          | BDI 1   | 60,50                          | 1.210,00            | RA      |
| 1.10.3.2.3.                                                                                              | SINAPI | 104327 | RALO SIFONADO REDONDO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                    | UN      | 20,00      | 19,00                          | BDI 1   | 23,75                          | 475,00              | RA      |
| 1.10.3.2.4.                                                                                              | SINAPI | 104326 | RALO SECO CÔNICO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022                                                                                                         | UN      | 20,00      | 19,84                          | BDI 1   | 24,80                          | 496,00              | RA      |
| 1.10.3.2.5.                                                                                              | SINAPI | 98107  | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020                                                                                      | UN      | 20,00      | 290,40                         | BDI 1   | 363,00                         | 7.260,00            | RA      |
| <b>1.10.3.3.</b>                                                                                         |        |        | <b>FOSSA SÉPTICA, FILTRO ANAERÓBIO E SUMIDOURO</b>                                                                                                                                                                                                    |         |            |                                |         | -                              | <b>172.874,00</b>   |         |
| 1.10.3.3.1.                                                                                              | SINAPI | 102281 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. MAIOR QUE 1,5 M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), COM ESCAVADEIRA (1,2 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024 | M3      | 160,60     | 5,68                           | BDI 1   | 7,10                           | 1.140,30            | RA      |
| 1.10.3.3.2.                                                                                              | SINAPI | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020                                                                         | M3      | 224,80     | 9,76                           | BDI 1   | 12,20                          | 2.742,60            | RA      |
| 1.10.3.3.3.                                                                                              | SINAPI | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA INTERNA (DENTRO DO CANTEIRO - UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020                                                                                                                                         | M3XKM   | 224,80     | 8,31                           | BDI 1   | 10,39                          | 2.335,70            | RA      |
| 1.10.3.3.4.                                                                                              | SINAPI | 98052  | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                                        | UN      | 20,00      | 1.978,03                       | BDI 1   | 2.472,54                       | 49.450,80           | RA      |

|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPOSTANTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO              | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte  | Código | Descrição                                                                                                                                                                                                                                 | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) | RECURSO |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|---------|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICÍPIO |        |        |                                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |         |
| 1.10.3.3.5.                                                                                       | SINAPI | 98058  | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                          | UN      | 20,00      | 1.747,55                          | BDI 1      | 2.184,44                          | 43.688,80            | RA      |
| 1.10.3.3.6.                                                                                       | SINAPI | 98062  | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020                                                                          | UN      | 20,00      | 2.940,63                          | BDI 1      | 3.675,79                          | 73.515,80            | RA      |
| 1.10.3.4.                                                                                         |        |        | APARELHOS, METAIS E BANCADAS                                                                                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 50.936,20            |         |
| 1.10.3.4.1.                                                                                       | SINAPI | 86931  | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                   | UN      | 20,00      | 532,03                            | BDI 1      | 665,04                            | 13.300,80            | RA      |
| 1.10.3.4.2.                                                                                       | SINAPI | 86943  | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN      | 20,00      | 273,46                            | BDI 1      | 341,83                            | 6.836,60             | RA      |
| 1.10.3.4.3.                                                                                       | SINAPI | 86934  | BANCADA DE MÁRMORE SINTÉTICO 120 X 60CM, COM CUBA INTEGRADA, INCLUSO SIFÃO TIPO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA EM PLÁSTICO CROMADO TIPO AMERICANA E TORNEIRA CROMADA LONGA, DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020   | UN      | 20,00      | 408,73                            | BDI 1      | 510,91                            | 10.218,20            | RA      |
| 1.10.3.4.4.                                                                                       | SINAPI | 86924  | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA PLÁSTICA E TORNEIRA DE PLÁSTICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                   | UN      | 20,00      | 587,97                            | BDI 1      | 734,96                            | 14.699,20            | RA      |
| 1.10.3.4.5.                                                                                       | SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                | UN      | 20,00      | 116,13                            | BDI 1      | 145,16                            | 2.903,20             | RA      |
| 1.10.3.4.6.                                                                                       | SINAPI | 95546  | KIT DE ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                                                                    | UN      | 20,00      | 119,13                            | BDI 1      | 148,91                            | 2.978,20             | RA      |
| 1.11.                                                                                             |        |        | COMPLEMENTAÇÕES                                                                                                                                                                                                                           |         |            |                                   |            | -                                 | 64.412,30            |         |
| 1.11.1.                                                                                           |        |        | CALAFETE / LIMPEZA                                                                                                                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 10.934,60            |         |
| 1.11.1.0.1.                                                                                       | SINAPI | 99818  | LIMPEZA DE BACIA SANITÁRIA, BIDÊ OU MICTÓRIO EM LOUÇA, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019                                                                                                                                       | UN      | 20,00      | 5,84                              | BDI 1      | 7,30                              | 146,00               | RA      |
| 1.11.1.0.2.                                                                                       | SINAPI | 99819  | LIMPEZA DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE OU GRANITO). AF_04/2019                                                                                                                                                                              | M2      | 14,40      | 17,00                             | BDI 1      | 21,25                             | 306,00               | RA      |
| 1.11.1.0.3.                                                                                       | SINAPI | 99811  | LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                     | M2      | 323,00     | 3,56                              | BDI 1      | 4,45                              | 1.437,40             | RA      |
| 1.11.1.0.4.                                                                                       | SINAPI | 99826  | LIMPEZA DE FORRO REMOVÍVEL COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019                                                                                                                                                                                     | M2      | 718,00     | 1,55                              | BDI 1      | 1,94                              | 1.392,90             | RA      |
| 1.11.1.0.5.                                                                                       | SINAPI | 99821  | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_04/2019                                                                                                                                                                   | M2      | 80,00      | 3,18                              | BDI 1      | 3,98                              | 318,40               | RA      |
| 1.11.1.0.6.                                                                                       | SINAPI | 99804  | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019                                                                                                                                       | M2      | 849,20     | 5,44                              | BDI 1      | 6,80                              | 5.774,60             | RA      |
| 1.11.1.0.7.                                                                                       | SINAPI | 99822  | LIMPEZA DE PORTA DE MADEIRA. AF_04/2019                                                                                                                                                                                                   | M2      | 336,00     | 1,01                              | BDI 1      | 1,26                              | 423,40               | RA      |
| 1.11.1.0.8.                                                                                       | SINAPI | 99807  | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019                                                                                                                                    | M2      | 318,40     | 1,65                              | BDI 1      | 2,06                              | 655,90               | RA      |



|                                 |                                    |                                                                               |                                                                                                  |                 |                |                |
|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------|
| Nº OPERAÇÃO<br>56000003904/2025 | Nº TransfereGOV<br>56000003904/202 | PROPONENTE / TOMADOR<br>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO               | APELIDO DO EMPREENDIMENTO<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA |                 |                |                |
| LOCALIDADE SINAPI<br>PALMAS     | DATA BASE<br>07-25 (N DES.)        | DESCRIÇÃO DO LOTE<br>CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA | MUNICÍPIO / UF<br>CARRASCO BONITO - TO                                                           | BDI 1<br>25,00% | BDI 2<br>0,00% | BDI 3<br>0,00% |

| Item                                                                                              | Fonte      | Código | Descrição                                                                                                                                           | Unidade | Quantidade | Custo Unitário<br>(sem BDI) (R\$) | BDI<br>(%) | Preço Unitário<br>(com BDI) (R\$) | Preço Total<br>(R\$) |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------|------------|-----------------------------------|----------------------|----|
| CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA NOVO PAC FNHIS 2025 MUNICIPIO |            |        |                                                                                                                                                     |         |            |                                   |            |                                   | 3.079.999,56         |    |
| 1.11.1.0.9.                                                                                       | SINAPI     | 99816  | LIMPEZA DE TANQUE OU LAVATÓRIO DE LOUÇA ISOLADO, INCLUSIVE METAIS CORRESPONDENTES. AF_04/2019                                                       | UN      | 40,00      | 9,60                              | BDI 1      | 12,00                             | 480,00               | RA |
| 1.11.2.                                                                                           |            |        | COMPLEMENTARES DE ACESSIBILIDADE                                                                                                                    |         |            |                                   |            | -                                 | 46.229,00            |    |
| 1.11.2.0.1.                                                                                       | SINAPI     | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                           | UN      | 20,00      | 317,93                            | BDI 1      | 397,41                            | 7.948,20             | RA |
| 1.11.2.0.2.                                                                                       | SINAPI     | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                | UN      | 40,00      | 336,93                            | BDI 1      | 421,16                            | 16.846,40            | RA |
| 1.11.2.0.3.                                                                                       | SINAPI     | 105005 | RAMPA DE ACESSIBILIDADE EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, EM CALÇADA PRÉ EXISTENTE COM LARGURA MENOR À 3,00 M, FCK 25MPA, COM PISO PODOTÁTIL. AF_03/2024 | M2      | 80,00      | 214,34                            | BDI 1      | 267,93                            | 21.434,40            | RA |
| 1.11.3.                                                                                           |            |        | IDENTIFICAÇÃO DE EDIFICAÇÕES                                                                                                                        |         |            |                                   |            | -                                 | 3.375,00             |    |
| 1.11.3.0.1.                                                                                       | Composição | 011    | NUMERO / ALGARISMO PARA RESIDENCIA (FACHADA), EM ZAMAC, COM ALTURA DE APROX 125 MM, INCLUSIVE PARAFUSOS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO                  | CJ      | 60,00      | 45,00                             | BDI 1      | 56,25                             | 3.375,00             | RA |
| 1.11.4.                                                                                           |            |        | JARDIM                                                                                                                                              |         |            |                                   |            | -                                 | 3.873,70             |    |
| 1.11.4.0.1.                                                                                       | SINAPI     | 98504  | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_07/2024                                                                                                     | M2      | 228,00     | 13,59                             | BDI 1      | 16,99                             | 3.873,70             | RA |

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO  
Local  
quarta-feira, 10 de setembro de 2025  
Data

EDUARDO MENDES  
DOS SANTOS:  
05891002116  
Responsável Técnico  
Nome: EDUARDO MENDES DO SANTOS  
CREA/CAU: 323829D/TO  
ART/RRT: TO20252120036

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:  
05891002116  
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A3, OU=(EM BRANCO), OU=22759531000103,  
OU=presencial, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS/05891002116  
Razão: Eu sou o autor deste documento  
Localização: sua localização de assinatura aqui  
Data: 2025.11.19 10:17:16-0700  
Foxit Reader Versão: 10.4.5