

ANEXO VI – CARTA PROPOSTA REF. LOTE 01

À Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2020

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: CONSTRUTORA DIAS
Razão Social: DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90
Endereço: Rod. TO 403
Bairro: Boa Vista Cidade: SAMPAIO-TO
E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com
CEP: 77.980-000 Telefone: (63) 9938-7002 Fax: (63)
Banco: **BRDESCO** Nº Conta: **111-100-0** Agência: **6907-8**
Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO
Rg.: SSP – TO CPF: 011.483.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma e manutenção predial da UBS Ana Torres Bandeira, localizada na sede do Município, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, anexos e demais especificações contidas no Edital, do tipo menor preço por empreitada global por Lote”, em atenção ao **Processo Licitatório nº 94/2020, Pregão Presencial nº 21/2020**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta para o **LOTE 01** é de **R\$ 35.904,31 (Trinta e cinco mil novecentos e quatro reais e trinta e um centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.


O prazo de execução total da obra será conforme cronograma físico financeiro, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, em 29 de Setembro de 2020.



TATIANE RIBEIRO SILVA

CPF: 011.483.733-30

T.R. SILVA-ME

CNPJ: 18.918.962/0001-90



**DIAS CONSTRUTORA DE
EDIFÍCIOS EIRELI:**

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito-To

OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde II Ana Torres
LOCAL: AV. PARATY S/N CENTRO

BDI: 24%

Planilha Orçamentária

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor Unit com BDI	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 952,03		R\$ 1.180,51
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	m²	4,50	R\$ 183,00	R\$ 823,50	R\$ 226,92	R\$ 1.021,14
1.2	73672 SINAPI	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM. UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	m²	918,06	R\$ 0,14	R\$ 128,53	R\$ 0,17	R\$ 159,37
2		COBERTURA				R\$ 4.969,80		R\$ 6.162,55
2.1	92569 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	80,00	R\$ 21,00	R\$ 1.680,00	R\$ 26,04	R\$ 2.083,20
2.2	100721 SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m²	80,00	R\$ 13,00	R\$ 1.040,00	R\$ 16,12	R\$ 1.289,60
2.3	94445 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	80,00	R\$ 20,00	R\$ 1.600,00	R\$ 24,80	R\$ 1.984,00
2.4	6058 SINAPI	CUMEIEIRA COM TELHA CERÂMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M	36,10	R\$ 18,00	R\$ 649,80	R\$ 22,32	R\$ 805,75
3		ESQUADRIAS				R\$ 4.481,80		R\$ 5.557,43
3.1	90844 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E	UN	7,00	R\$ 488,00	R\$ 3.416,00	R\$ 605,12	R\$ 4.235,84
3.2	100689 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	1,00	R\$ 493,00	R\$ 493,00	R\$ 611,32	R\$ 611,32
3.3	74065/002 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO PARA MADEIRA, DUAS DEMAOIS, SOBRE FIMDO NIVELADOR BRANCO	m²	35,80	R\$ 16,00	R\$ 572,80	R\$ 19,84	R\$ 710,27
4		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS				R\$ 3.315,00		R\$ 4.110,60

4.1	97608 SINAPI	LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, COM GRADE, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	5,00	R\$ 37,00	R\$ 185,00	R\$ 45,88	R\$ 229,40
4.2	97599 SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020	UN	10,00	R\$ 17,00	R\$ 170,00	R\$ 21,08	R\$ 210,80
4.3	93147 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO E TOMADA, RESIDENCIAL, INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, INTERRUPTOR PARALELO E TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 148,00	R\$ 296,00	R\$ 183,52	R\$ 367,04
4.4	93143 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	2,00	R\$ 104,00	R\$ 208,00	R\$ 128,96	R\$ 257,92
4.5	93141 SINAPI	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016	UN	4,00	R\$ 103,00	R\$ 412,00	R\$ 127,72	R\$ 510,88
4.6	83555 SINAPI	TOMADA DUPLA DE EMBUTIR 2X2P+T 10A/250V C/ PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	R\$ 16,00	R\$ 64,00	R\$ 19,84	R\$ 79,36
4.7	96986 SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	1,00	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 52,08	R\$ 52,08
4.8	93140 SINAPI	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES CONJUGADO COM PARALELO, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016	UN	17,00	R\$ 114,00	R\$ 1.938,00	R\$ 141,36	R\$ 2.403,12
5		INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS				R\$ 2.695,20		R\$ 3.342,04
5.1	95472 SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 329,00	R\$ 329,00	R\$ 407,96	R\$ 407,96
5.2	100849 SINAPI	ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 16,00	R\$ 16,00	R\$ 19,84	R\$ 19,84
5.3	95544 SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 19,50	R\$ 19,50	R\$ 24,18	R\$ 24,18
5.4	86939 SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E COM TORNEIRA CROMADA PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 158,00	R\$ 158,00	R\$ 195,92	R\$ 195,92
5.5	95547 SINAPI	SABONETEIRA PLÁSTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LÍQUIDO COM RESERVATÓRIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 26,00	R\$ 26,00	R\$ 32,24	R\$ 32,24
5.6	95542 SINAPI	PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020	UN	1,00	R\$ 16,70	R\$ 16,70	R\$ 20,71	R\$ 20,70
5.7	91785 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.	M	30,00	R\$ 26,00	R\$ 780,00	R\$ 32,24	R\$ 967,20

5.8	91788 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (INSTALADO EM PRUMADA), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	12,00	R\$	17,00	R\$	204,00	R\$	21,08	R\$	252,96
5.9	94708 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	12,00	R\$	12,00	R\$	14,88	R\$	14,88
5.10	94711 SINAPI	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	25,00	R\$	25,00	R\$	31,00	R\$	31,00
5.11	94794 SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF. 06/2016	UN	1,00	R\$	67,00	R\$	67,00	R\$	83,08	R\$	83,08
5.12	89985 SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF. 12/2014	UN	1,00	R\$	30,00	R\$	30,00	R\$	37,20	R\$	37,20
5.13	89957 SINAPI	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSIVE RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF. 12/2014	UN	3,00	R\$	90,00	R\$	270,00	R\$	111,60	R\$	334,80
5.14	91793 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBO DE PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES PARA, RESERVAÇÃO DE ÁGUA	M	9,00	R\$	47,00	R\$	423,00	R\$	58,28	R\$	524,52
5.15	91794 SINAPI	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITÁRIO, PRUMADA DE ESG. SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO), INCL. CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF. 10/2015	M	12,00	R\$	18,00	R\$	216,00	R\$	22,32	R\$	267,84
5.16	74104/001 SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTE COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFEÇÃO	UN	1,00	R\$	103,00	R\$	103,00	R\$	127,72	R\$	127,72
6		REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E FORRO					R\$ 10.998,00				R\$ 13.637,52	
6.1	73892/001 SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO (CIMENTO/AREIA/SEIXO ROLADO), PREPARO MECÂNICO, ESPESURA 7CM, COM JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	m²	60,00	R\$	25,00	R\$	1.500,00	R\$	31,00	R\$	1.860,00
6.2	96134 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM SUPERFÍCIES INTERNAS DE SACADA DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	m²	100,00	R\$	26,00	R\$	2.600,00	R\$	32,24	R\$	3.224,00
6.3	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃO. AF. 05/2017	m²	150,00	R\$	16,00	R\$	2.400,00	R\$	19,84	R\$	2.976,00
6.4	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES. DUAS DEMÃO. AF. 06/2014	m²	250,00	R\$	8,00	R\$	2.000,00	R\$	9,92	R\$	2.480,00

PROC. n° 94
FLS n° 150
Ass:

6.5	88431	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	147,00	R\$	14,00	R\$	2.058,00	R\$	17,36	R\$	2.551,92
6.6	96485	SINAPI	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P	m²	20,00	R\$	22,00	R\$	440,00	R\$	27,28	R\$	545,60
7			BANCO EM CONCRETO ARMADO					R\$	267,00	R\$		R\$	331,08
7.1	210304	IOPEs	BANCO DE CONCRETO ARMADO APARENTE FCK= 15MPa, COM APOIOS EM CONCRETO, LARGURA DE 45CM, ESPESSURA 7CM, E ALTURA 45CM.	M	1,50	R\$	178,00	R\$	267,00	R\$	220,72	R\$	331,08
8			LIMPEZA DA OBRA					R\$	1.276,28	R\$		R\$	1.582,58
8.1	72208	SINAPI	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	34,50	R\$	2,40	R\$	82,80	R\$	2,98	R\$	102,67
8.2	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	918,06	R\$	1,30	R\$	1.193,48	R\$	1,61	R\$	1.479,91

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

R\$ 28.955,11

R\$ 6.949,23

R\$ 35.904,31

PREF. M. CB - TO

PROC. n° _____

FLS n° 151 94

Ass: _____

Handwritten marks: a star and the letter 'B'.



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)											
Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM (COM BDI)		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		VALOR	%
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%		
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.180,51	3,29%	R\$ 1.180,51	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.	COBERTURA	R\$ 6.162,55	17,16%	R\$ 3.081,28	50,00%	R\$ 3.081,28	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.	ESQUADRIAS	R\$ 5.557,43	15,48%	R\$ 2.778,72	50,00%	R\$ 2.778,72	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 4.110,60	11,45%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 2.055,30	50,00%	R\$ 2.055,30	50,00%		
5.	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	R\$ 3.342,04	9,31%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.671,02	50,00%	R\$ 1.671,02	50,00%		
6.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES	R\$ 13.637,52	37,98%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.818,76	50,00%	R\$ 6.818,76	50,00%		
7.	BANCO EM CONCRETO ARMADO	R\$ 331,08	0,92%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 331,08	100,00%		
8.	LIMPEZA DA OBRA	R\$ 1.582,58	4,41%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 1.582,58	100,00%		
TOTAL GERAL:		R\$ 35.904,31	100,00%	R\$ 7.040,50	19,61%	R\$ 16.405,07	45,69%	R\$ 12.458,74	34,70%		
TOTAL ACUMULADO:				R\$ 7.040,50	19,61%	R\$ 23.445,57	65,30%	R\$ 35.904,31	100,00%		

PROC. n° _____
FLS n° 152
Ass: _____

Handwritten signature.

ANEXO VI – CARTA PROPOSTA REF. LOTE 02

À Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2020

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: CONSTRUTORA DIAS

Razão Social: DIAS CONSTRUTORA DE EDIFICIOS EIRELI

CNPJ: 18.918.962/0001-90

Endereço: Rod. TO 403

Bairro: Boa Vista

Cidade: SAMPAIO-TO

E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com

CEP: 77.980-000 Telefone: (63) 9938-7002 Fax: (63)

Banco: **BRADESCO** Nº Conta: **111-100-0** Agência: **6907-8**

Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO

Rg.: SSP – TO

CPF: 011.483.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para reforma e manutenção predial da UBS Agenor Bezerra de Lima, localizada no Povoado Vinte Mil, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, anexos e demais especificações contidas no Edital, do tipo menor preço por empreitada global por Lote”, em atenção ao **Processo Licitatório nº 94/2020, Pregão Presencial nº 21/2020**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta para o **LOTE 02** é de **R\$ 28.456,92 (Vinte e oito mil quatrocentos e cinquenta e seis reais e noventa e dois centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total da obra será conforme cronograma físico financeiro, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, em 29 de Setembro de 2020.

Tatiane Ribeiro Silva
TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.483.733-30
T.R. SILVA-ME
CNPJ: 18.918.962/0001-90



CNPJ: 18.918.962/0001-90 Rua Brasil, 01, Setor Boa Vista CEP 77.980-000 - SÃO PAULO - TO

BDI: 24%

DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito-To
OBRA: Reforma da Unidade Básica de Saúde Agenor Bezerra
LOCAL: Distrito de Vinte Mil, Município de Carrasco Bonito - TO

Planilha Orçamentária

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor Unit com BDI	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 780,00		R\$ 967,20
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	R\$ 312,00	R\$ 780,00	R\$ 386,88	R\$ 967,20
2		ESQUADRIAS				R\$ 3.701,00		R\$ 4.589,24
2.1	100690 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 17/2019	UN	5,00	R\$ 702,00	R\$ 3.510,00	R\$ 870,48	R\$ 4.352,40
2.2	74068/005 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS	UN	2,00	R\$ 57,00	R\$ 114,00	R\$ 70,68	R\$ 141,36
2.3	74069/001 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRAO DE	UN	1,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 95,48	R\$ 95,48
3		ACABAMENTO POPULAR				R\$ 8.467,25		R\$ 10.499,39
3.1	92575 SINAPI	COBERTURA TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	60,00	R\$ 34,50	R\$ 2.070,00	R\$ 42,78	R\$ 2.566,80
3.2	94445 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	m²	60,00	R\$ 31,00	R\$ 1.860,00	R\$ 38,44	R\$ 2.306,40
3.3	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	33,00	R\$ 16,00	R\$ 528,00	R\$ 19,84	R\$ 654,72
3.4	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL AF 07/2019	M	114,55	R\$ 35,00	R\$ 4.009,25	R\$ 43,40	R\$ 4.971,47
4		REVESTIMENTOS				R\$ 9.770,00		R\$ 12.114,80
4.1	88485 SINAPI	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO AF 06/2014	m²	200,00	R\$ 1,60	R\$ 320,00	R\$ 1,98	R\$ 396,80
4.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS AF 05/2017	m²	200,00	R\$ 21,00	R\$ 4.200,00	R\$ 26,04	R\$ 5.208,00
4.3	88489 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 06/2014	m²	300,00	R\$ 13,00	R\$ 3.900,00	R\$ 16,12	R\$ 4.836,00
4.4	74133/001 SINAPI	EMASSAMENTO COM MASSA A OLEO, UMA DEMÃO	m²	45,00	R\$ 15,00	R\$ 675,00	R\$ 18,60	R\$ 837,00
4.5	73739/001 SINAPI	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMÃOS	m²	45,00	R\$ 15,00	R\$ 675,00	R\$ 18,60	R\$ 837,00
5		LIMPEZA FINAL				R\$ 230,88		R\$ 286,29

PREF. M. CB - TO

94
155
837,00
837,00
286,29

60

Handwritten marks: a star and some illegible scribbles.

5.1	9537 SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	115,44	R\$	2,00	R\$	230,88	R\$	2,48	R\$	286,29
Total sem BDI									R\$			22.949,13
Total do BDI									R\$			5.507,79
Total Geral									R\$			28.456,92

PREF. M. CB - TO

PROC. n° _____ 94

FLS n° _____ 156

Ass: _____

Handwritten signature.



CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)										
Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM (COM BDI)		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 967,20	3,40%	R\$ 967,20	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	
2.	ESQUADRIAS	R\$ 4.589,24	16,13%	R\$ 2.294,62	50,00%	R\$ 2.294,62	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	
3.	COBERTURA	R\$ 10.499,39	36,90%	R\$ 5.249,70	50,00%	R\$ 5.249,70	50,00%	R\$ 0,00	0,00%	
4.	REVESTIMENTOS	R\$ 12.114,80	42,57%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 6.057,40	50,00%	R\$ 6.057,40	50,00%	
5.	LIMPEZA FINAL	R\$ 286,29	1,01%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 286,29	100,00%	
TOTAL GERAL:		R\$ 28.456,92	100,00%	R\$ 8.511,52	29,91%	R\$ 13.601,72	47,80%	R\$ 6.343,69	22,29%	
TOTAL ACUMULADO:				R\$ 8.511,52	29,91%	R\$ 22.113,23	77,71%	R\$ 28.456,92	100,00%	

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 157 94

FLS n°

Ass:

Handwritten signature or mark.

ANEXO VI – CARTA PROPOSTA REF. LOTE 03

À Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº. 21/2020
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2020

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: CONSTRUTORA DIAS
Razão Social: DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90
Endereço: Rod. TO 403
Bairro: Boa Vista Cidade: SAMPAIO-TO
E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com
CEP: 77.980-000 Telefone: (63) 9938-7002 Fax: (63)
Banco: **BRDESCO** Nº Conta: **111-100-0** Agência: **6907-8**
Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO
Rg.: SSP – TO CPF: 011.483.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de engenharia para Reforma e Manutenção Predial da Unidade Básica de Saúde Bernardo Vicente Araújo Pereira, situada no Povoado Centro dos Firminos, s/n, zona rural, Carrasco Bonito/TO, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro, planilha orçamentária, anexos e demais especificações contidas no Edital, do tipo menor preço por empreitada global por Lote”, em atenção ao **Processo Licitatório nº 94/2020, Pregão Presencial nº 21/2020**, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta para o **LOTE 03** é de **R\$ 30.714,49 (Trinta mil setecentos e quatorze reais e quarenta e nove centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total da obra será conforme cronograma físico financeiro, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, em 29 de Setembro de 2020.

Tatiane Ribeiro Silva
TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.483.733-30
T.R. SILVA-ME
CNPJ: 18.918.962/0001-90



DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI:: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito-To

BDI: 24%

OBRA: Reforma da Unidade Básica de Bernardo Vicente Araújo Pereira

LOCAL: Distrito de Firmino, Município de Carrasco Bonito - TO

Planilha Orçamentária

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Total sem BDI	Valor Unit com BDI	Total com BDI
1		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 625,00		R\$ 775,00
1.1	74209/001 SINAPI	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	m²	2,50	R\$ 250,00	R\$ 625,00	R\$ 310,00	R\$ 775,00
2		MURO				R\$ 12.345,18		R\$ 15.308,02
2.1	11146 ORSE	Muro em alvenaria bloco cerâmico, e= 0,09m, c/ alv de pedra granítica, 0,35 x 0,60m, colunas (9x20cm) e cintamento (9x15cm) superior e inferior concreto armado fck = 15,0 Mpa cada 3,00m, chanisno e reboco	m²	101,19	R\$ 122,00	R\$ 12.345,18	R\$ 151,28	R\$ 15.308,02
3		COBERTURA				R\$ 3.690,00		R\$ 4.575,60
3.1	92575 SINAPI	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR RIPAS E CAIBROS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	30,00	R\$ 28,00	R\$ 840,00	R\$ 34,72	R\$ 1.041,60
3.2	94445 SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO PLAN, COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	m²	60,00	R\$ 26,00	R\$ 1.560,00	R\$ 32,24	R\$ 1.934,40
3.3	94221 SINAPI	CUMEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS. INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	30,00	R\$ 14,00	R\$ 420,00	R\$ 17,36	R\$ 520,80
3.4	94227 SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	30,00	R\$ 29,00	R\$ 870,00	R\$ 35,96	R\$ 1.078,80
4		ESQUADRIAS				R\$ 1.459,00		R\$ 1.809,16
4.1	91314 SINAPI	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2010	UN	2,00	R\$ 555,00	R\$ 1.110,00	R\$ 688,20	R\$ 1.376,40
4.2	74068/005 SINAPI	FECHADURA DE SOBREPOR EM FERRO PINTADO COM MACANETA PARA PORTAS EXTERNAS	UN	6,00	R\$ 47,00	R\$ 282,00	R\$ 58,28	R\$ 349,68
4.3	74069/001 SINAPI	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS DE BANHEIRO, PADRÃO DE ACABAMENTO POPULAR	UN	1,00	R\$ 67,00	R\$ 67,00	R\$ 83,08	R\$ 83,08
5		PINTURA				R\$ 6.419,70		R\$ 7.960,42
5.1	88415 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF 06/2014	m²	210,00	R\$ 1,57	R\$ 329,70	R\$ 1,95	R\$ 408,82
5.2	96135 SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. DUAS DEMÃOES. AF 05/2017	m²	210,00	R\$ 18,00	R\$ 3.780,00	R\$ 22,32	R\$ 4.687,20

PROC. n° 160
FLS n° 94
Ass: [assinatura]

5.3	88489	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 06/2014	m²	210,00	R\$	11,00	R\$	2.310,00	R\$	13,64	R\$	2.864,40
6			LIMPEZA FINAL					R\$	230,88			R\$	286,29
6.1	9537	SINAPI	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	115,44	R\$	2,00	R\$	230,88	R\$	2,48	R\$	286,29
				Total sem BDI									R\$ 24.769,76
				Total do BDI									R\$ 5.944,74
				Total Geral									R\$ 30.714,49

Tatiane Ribeiro Silva

PREF. M. CB - TO	
PROC. n°	161 94
FLS n°	5
Ass:	

R

de



DIAS CONSTRUTORA DE EDIFÍCIOS EIRELI
CNPJ: 18.918.962/0001-90 Rua Brasil, 01 Setor Bos Vistas CEP 77.980-000 - SAMPÃO - TO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO (SEM DESONERAÇÃO)									
Item	SERVIÇO	TOTAL DO ITEM (COM BDI)		MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
		VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 775,00	2,52%	R\$ 775,00	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2.	MURO	R\$ 15.308,02	49,84%	R\$ 7.654,01	50,00%	R\$ 7.654,01	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
3.	COBERTURA	R\$ 4.575,60	14,90%	R\$ 2.287,80	50,00%	R\$ 2.287,80	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
4.	ESQUADRIAS	R\$ 1.809,16	5,89%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 904,58	50,00%	R\$ 904,58	50,00%
5.	PINTURA	R\$ 7.960,42	25,92%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 7.960,42	100,00%
6.	LIMPEZA FINAL	R\$ 286,29	0,93%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 286,29	100,00%
TOTAL GERAL:		R\$ 30.714,49	100,00%	R\$ 10.716,81	34,89%	R\$ 10.846,39	35,31%	R\$ 9.151,29	29,79%
TOTAL ACUMULADO:		R\$ 30.714,49		R\$ 10.716,81	34,89%	R\$ 21.563,20	70,21%	R\$ 30.714,49	100,00%

PREF. M. CB - TO

PROC. n° 162 94

FLS n°

ASS: [assinatura]

[assinatura]

[assinatura]

[assinatura]