

Nº OPERAÇÃO 1069943-75	Nº SICONV 896907/2019	PROPONENTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO		APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE VICINAIS CARRASCO BONITO			
	LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO									
1.			EXECUÇÃO						478.500,00
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS - MOB/DESMOB						478.500,00
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA - N. 22", ADESIVADA	UND	1,00	998,11	BDI 1	1.239,95	1.239,95
1.1.2.	Composição	005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE VEÍCULOS/EQUIPAMENTOS AUTOPROPULSOS E EMBARCADOS	CHP	9,40	1.402,39	BDI 1	1.742,19	16.376,59
1.2.			RECUPERAÇÃO - ZE DO BASTIÃO (COMP: 3545,00m; DMT JAZIDA-1,77km;)						67.554,66
1.2.1.	SICRO 10/2020	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	14.180,00	0,31	BDI 1	0,39	5.530,20
1.2.2.	SICRO 10/2020	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M3	354,50	1,78	BDI 1	2,21	783,45
1.2.3.	SICRO 10/2020	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	21.270,00	0,68	BDI 1	0,84	17.866,80
1.2.4.	SICRO 10/2020	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	11.284,37	0,50	BDI 1	0,62	7.002,51
1.2.5.	SICRO 10/2020	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.254,00	6,88	BDI 1	8,55	36.371,70
1.3.			RECUPERAÇÃO - TRECHO ARMANDO CAIRES (COMP: 9380,00m; DMT JAZIDA - 8,54km;)						287.600,61
1.3.1.	SICRO 10/2020	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	38.660,00	0,31	BDI 1	0,39	15.077,40
1.3.2.	SICRO 10/2020	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M3	1.052,00	1,78	BDI 1	2,21	2.324,92
1.3.3.	SICRO 10/2020	4016096	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE 1,56 M³	M3	1.368,00	0,88	BDI 1	1,09	1.491,12
1.3.4.	SICRO 10/2020	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	152.880,12	0,50	BDI 1	0,62	94.785,67
1.3.5.	Composição	003	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO (BSTD) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDERE 0° - ALAS ESCONAS TUBOS - CA3	UND	1,00	7.212,18	BDI 1	8.959,69	8.959,69
1.3.6.	Composição	004	BUEIRO TRÍPLIO TUBULAR DE CONCRETO (BTTC) D = 1,00 M COMP=6m - ESCONSIDERE 0° - ALAS ESCONAS TUBOS - CA3	UND	1,00	17.090,02	BDI 1	21.230,93	21.230,93
1.3.7.	SICRO 10/2020	5914599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO DE 20 T.M - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	134,71	1,30	BDI 1	1,61	216,88
1.3.8.	SICRO 10/2020	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	56.280,00	0,68	BDI 1	0,84	47.275,20
1.3.9.	SICRO 10/2020	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	11.256,00	6,88	BDI 1	8,55	96.238,80
1.4.			RECUPERAÇÃO - TRECHO SR. JOÃO (COMP: 3851,00m; DMT JAZIDA - 3,75km;)						81.876,03
1.4.1.	SICRO 10/2020	5502985	LIMPEZA MECANIZADA DA CAMADA VEGETAL	M2	15.404,00	0,31	BDI 1	0,39	6.007,56
1.4.2.	SICRO 10/2020	5502986	EXPURGO DE JAZIDA	M3	385,10	1,78	BDI 1	2,21	851,07
1.4.3.	SICRO 10/2020	4011209	REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO	M2	23.106,00	0,68	BDI 1	0,84	19.409,04
1.4.4.	SICRO 10/2020	5914374	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³ - RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMÁRIO	tkm	25.963,06	0,50	BDI 1	0,62	16.097,10
1.4.5.	SICRO 10/2020	4015612	EXECUÇÃO DE REVESTIMENTO PRIMÁRIO COM MATERIAL DE JAZIDA	M3	4.621,20	6,88	BDI 1	8,55	39.511,26
1.5.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL						23.852,16
1.5.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (Encarregado - Período Integral + Engenheiro - 1,5h/dia)	MES	3,00	6.400,00	BDI 1	7.950,72	23.852,16



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1089943-75	Nº SIGONV 896907/2019	PROponente / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECUPERAÇÃO DE VICINAIS CARRASCO BONITO		
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-21 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE	MUNICÍPIO / UF MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%
				BDI 3 0,00%	

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO									
Encargos sociais:									
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.									
									478.500,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Local

sexta-feira, 30 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU: 210.146/D-TO

ART/RRT: TO20200278104 - TO20200280903



Assinado de forma digital por

VINICIUS PEREIRA

COSTA:02081693186

Dados: 2021.05.02 18:07:03 -03'00'

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 1955.P02
FLS n° 195
Ass: _____