

**OBRA:**

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 01
LOCAL: POVOADO VINTE MIL NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Bancos

SINAPI - 06/2021 - TO
SBC - 08/2021 - TO
ORSE - 05/2021 - SE
SEINFRA - 027 - CE

B.D.I.

27,46%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 88,78%
Mensalista: 50,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					46.071,38	12,96 %
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6	346,96	442,23	2.653,38	0,75 %
1.2	97636	SINAPI	DEMOIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	m²	1792,68	12,61	16,07	28.808,36	8,10 %
1.3	022911	SBC	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12 m3-PERCURSO 12 km	m³	102,08	39,94	50,90	5.195,87	1,46 %
1.4	CP03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO CENTRA DE OBRA	UND	1	7.385,67	9.413,77	9.413,77	2,65 %
2			BASE					10.080,16	2,84 %
2.1	72883	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	5837,28	1,07	1,36	7.938,70	2,23 %
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	m³	238,47	7,05	8,98	2.141,46	0,60 %
3			PAVIMENTAÇÃO					228.656,79	64,32 %
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	m²	1793,04	90,21	114,98	206.163,73	58,00 %
3.2	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	138,47	127,45	162,44	22.493,06	6,33 %
4			DRENAGEM					70.673,49	19,88 %
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	680,6	41,54	52,94	36.030,96	10,14 %
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	M	680,6	38,83	49,49	33.682,89	9,48 %

**OBRA:**

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 01
LOCAL: POVOADO VINTE MIL NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Bancos

SINAPI - 06/2021 - TO
SBC - 08/2021 - TO
ORSE - 05/2021 - SE
SEINFRA - 027 - CE

B.D.I.

27,46%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 88,78%

Mensalista: 50,83%


PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF 05/2021	M	680,6	1,11	1,41	959,64	0,27 %

Total sem BDI R\$ 278.930,68

Total do BDI R\$ 76.551,14

Total Geral R\$ 355.481,82


ENGENHEIRO(A) CIVIL
FISCAL

Guilherme Frade Silveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 129474-D