

**OBRA:**

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 01
LOCAL: POVOADO VINTE MIL NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Bancos

SINAPI - 06/2021 - TO
SBC - 08/2021 - TO
ORSE - 05/2021 - SE
SEINFRA - 027 - CE

B.D.I.

27,46%

Encargos Sociais

Desonerado:

Horista: 88,78%

Mensalista: 50,83%

CURVA ABC DE SERVIÇOS

Código	Banco	Descrição	Tipo	Und	Quant.	Valor Unit	Total	Peso (%)	Peso Acumulado (%)
92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m²	1.793,04	114,98	206.163,73	58,00	58,00
94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE VISITA E CAIXAS	M	680,6	52,94	36.030,96	10,14	68,13
94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARIETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE CONTENÇÃO / POÇOS DE SERP - SERVIÇOS PRELIMINARES	M	680,6	49,49	33.682,89	9,48	77,61
97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE SEOP - SERVIÇOS OPERACIONAIS	m²	1.792,68	16,07	28.808,36	8,10	85,71
83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	DROP - DRENAGEM/OBRAS DE SEOP - SERVIÇOS	m³	138,47	162,44	22.493,06	6,33	92,04
CP03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO CENTRA DE OBRA		UND	1,0	9.413,77	9.413,77	2,65	94,69
72883	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHÃO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	MOVT - MOVIMENTO DE TERRA	M3XKM	5.837,28	1,36	7.938,70	2,23	96,92
022911	SBC	REMOCAO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 12m3- PERCURSO 12km		m³	102,08	50,90	5.195,87	1,46	98,38
51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	Mobilização / Instalações Provisórias /	m²	6,0	442,23	2.653,38	0,75	99,13
96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2017	PAVI - PAVIMENTAÇÃO	m³	238,47	8,98	2.141,46	0,60	99,73
102498	SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	PINT - PINTURAS	M	680,6	1,41	959,64	0,27	100,00

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

278.930,68

76.551,14

355.481,82

Guilherme Frade Silveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 129474-D

ENGENHEIRO(A) CIVIL
FISCAL