



OBRA:

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 02
LOCAL: POVOADO VINTE MIL NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Bancos

SINAPI - 06/2021 - TO
SBC - 08/2021 - TO
ORSE - 05/2021 - SE
SEINFRA - 027 - CE

B.D.I.

27,46%

Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 88,78%
Mensalista: 50,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	51	ORSE	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada	m²	6	346,96	442,23	2.653,38	0,42 %
1.2	97636	SINAPI	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFALTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	m²	1130,14	12,61	16,07	18.161,34	2,88 %
1.3	022911	SBC	REMOÇÃO E BOTA-FORA DE ENTULHO EM CAMINHAO 12m3-PERCURSO 12km	m³	150,36	39,94	50,90	7.653,32	1,21 %
1.4	CP03	Próprio	ADMINISTRAÇÃO CENTRA DE OBRA	UND	1	14.446,72	18.413,78	18.413,78	2,92 %
2			BASE						
2.1	72883	SINAPI	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA COM REVESTIMENTO PRIMARIO	M3XKM	9505,08	1,07	1,36	12.926,90	2,05 %
2.2	96387	SINAPI	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF 09/2017	m³	839,04	7,05	8,98	7.534,57	1,20 %
3			PAVIMENTAÇÃO						
3.1	92394	SINAPI	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESURA 8 CM. AF 12/2015	m²	3130,14	90,21	114,98	359.903,49	57,12 %
3.2	83667	SINAPI	CAMADA DRENANTE COM AREIA MEDIA	m³	539,04	127,45	162,44	87.561,65	13,90 %
4			DRENAGEM						
4.1	94273	SINAPI	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF 06/2016	M	1110	41,54	52,94	58.763,40	9,33 %
4.2	94281	SINAPI	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF 06/2016	M	1110	38,83	49,49	54.933,90	8,72 %

Guilherme Frade Silveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 129474-D

**OBRA:**

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCO INTERTRAVADO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO - TRECHO 02
LOCAL: POVOADO VINTE MIL NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Bancos

SINAPI - 06/2021 - TO
SBC - 08/2021 - TO
ORSE - 05/2021 - SE
SEINFRA - 027 - CE

B.D.I.

27,46%


Encargos Sociais

Desonerado:
Horista: 88,78%
Mensalista: 50,83%

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Item	Código Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
4.3	102498 SINAPI	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO), AF 05/2021	M	1110	1,11	1,41	1.565,10	0,25 %

Total sem BDI R\$ 494.383,93
Total do BDI R\$ 135.686,90
Total Geral R\$ 630.070,83



ENGENHEIRO(A) CIVIL
FISCAL

Guilherme Frade Silveira
Engenheiro Civil
CRE-005.428.07-2