



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPOSTANTE: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito-To

OBRA: Reforma das Secretarias.

LOCAL: Carrasco Bonito

BDI: 20,00%

Data Base: IOPES: Dez/2015 - Leis Sociais: 160,37%

SINAPI: Setembro/2017 - s/ desoneração

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
01			MOBILIZAÇÃO - CANTEIRO DE OBRAS - DEMOLIÇÕES				
1.1	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO - PADRÃO MINISTERIO DA SAUDE - 1,50X3,00M	M2	4,50	150,00	675,00
			Subtotal				675,00
02			COBERTURA				
2.1	SINAPI	00007183	TELHA CERAMICA TIPO FRANCESA, COMPRIMENTO DE 40 CM, REDIMENTO DE 16 TELHAS/M².	UNID.	50,00	2,02	101,00
2.2	SINAPI	00011088	TELHA CERAMICA TIPO PLAN, COMPRIMENTO DE 47 CM, REDIMENTO DE 26 TELHAS/M².	UNID.	100,00	1,14	114,00
2.3	SINAPI	72089	RECOLOCAÇÃO DE TELHAS CERAMICAS TIPO FRANCESA E PLAN, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	M	457,26	8,50	3.886,71
			Subtotal				4.101,71
03			ALVENARIA - VEDAÇÃO/ MURO/ BLOQUETES/ GRAMA				
3.1	SINAPI	73982/001	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 10X20X20CM, 1/2 VEZ, ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), JUNTAS 12MM	M2	10,00	49,16	491,60
			MUROS				-
3.2	SINAPI	5998	Reboco do Muro	M2	125,00	28,00	3.500,00
3.3	IOPES	200124	Pintura/ nome da unidade de saúde/ educação/meio ambiente	M2	125,00	12,00	1.500,00
			BLOQUETES ESTACIOAMENTO				
3.4	SINAPI	92394	REVESTIMENTO EM BLOQUETES COM e=8,0 cm EM COLCHÃO DE AREIA DE 5,0 CM	M2	120,00	45,00	5.400,00
			MEIO-FIO	M	66,30	31,00	2.055,30
			GRAMA				
3.5	SINAPI	74236/001	PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS	M2	300,00	12,52	3.756,00
			Subtotal				16.702,90
04			REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS				
			PISOS RECUPERAÇÃO				
			AREIA	M	1,00	120,00	120,00
			CIMENTO	UNID.	5,00	26,00	130,00
			PAREDE				
4.4	SINAPI	74134/002	EMASSAMENTO C/MASSA ACRÍLICA PARA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMÃOS	M2	1.057,00	18,10	19.131,70
4.5	SINAPI	73954/002	PINTURA LATEX ACRILICA AMBIENTES INTERNOS, DUAS DEMAOS	M2	1.057,00	19,80	20.928,60
4.6	SINAPI	73746/001	PINTURA EXTERNA EM TEXTURA ACRILICA	M2	540,00	18,68	10.087,20
			TETO				-
4.7	SINAPI	73792/001	FORRO DE PVC E INSTALAÇÃO	M2	447,00	45,00	20.115,00
4.8			DIVISORIAS COM MDF	M²	24,65	125,00	3.081,25
			PORTA DAS DIVISORIAS	PÇ	4,00	200,00	800,00
			RIPA DE 4 M	PÇ	12,00	10,00	120,00
			CAIBO DE 5 M	PÇ	10,00	6,00	60,00
			Subtotal				74.573,75
05			ESQUARIAS				
			MADEIRA				-
5.1	SINAPI	73910/005	PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 80X210X3,5CM, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICAS E PORTAL	UNID.	7,00	335,00	2.345,00



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito-To

OBRA: Reforma das Secretarias.

LOCAL: Carrasco Bonito

BDI: 20,00%

Data Base: IOPES: Dez/2015 - Leis Sociais: 160,37%

SINAPI: Setembro/2017 - s/ desoneração

ITEM	REFERÊNCIA		DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
	ORGÃO	CÓDIGO					
5.2	SINAPI	74070/003	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS INTERNAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR	UNID.	7,00	62,44	437,08
5.3	SINAPI	74065/002	PINTURA ESMALTE PARA MADEIRA, DUAS DEMAOS, INCLUSO APARELHAMENTO COM FUNDO NIVELADOR BRANCO FOSCO	M2	35,00	35,00	1.225,00
			PORTÃO DA ENTRADA	PÇ	1,00	570,00	570,00
			VIDRO JANELAS				-
5.4	SINAPI	72116	VIDRO LISO COMUM TRANSPARENTE, ESPESSURA 3MM	M2	4,25	85,00	361,25
			Subtotal				4.938,33
			GRANITO				
			PEDRA DE GRANITO 1,5X60 M / 2X60M	M2	2,00	300,00	600,00
			Subtotal				600,00
06			INSTALAÇÕES ELETRICAS				
			PONTOS ELÉTRICOS				-
6.1	COMP.		LUMÍNARIA FLUORESCENTE COMPACTA DE SOBREPOR, PARA 2XFC18/26W OU FC ELETRÔNICA 23W E CHAPA DE AÇO TRATADA E PINTADA, COM REFLETOR EM ALUMÍNIO ANODIZADO ALTO BRILHO, DIFUSOR EM ACRÍLICO TRANSLUCIDO NA COR BRANCA, COM LÂMPADAS - COMPLETA	UNID.	42,00	22,00	924,00
6.2	IOPES	151801	Ponto padrão de luz no teto - considerando eletroduto PVC rígido de 3/4" inclusive conexões (4.5m), fio isolado PVC de 2.5mm2 (16.2m) e caixa estampada 4x4"	PT	42,00	133,04	5.587,68
6.3	IOPES	180201	Tomada simples 2 polos universal 10A/250V, com placa 4x2"	UNID.	52,00	21,43	1.114,36
6.4	SINAPI	72331	INTERRUPTOR SIMPLES DE EMBUTIR 10A/250V 1 TECLA, SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UNID.	20,00	10,44	208,80
			Subtotal				7.834,84
07			DRENAGEM PLUVIAL				
			Drenagem Pluvial 120x50	m	55,00	70,00	3.850,00
			Subtotal				3.850,00
08			DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA				
8.1	SINAPI	9537	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	1.000,00	2,50	2.500,00
8.2	SINAPI	72208	CARGA MECANIZADA E REMOCAO E ENTULHO COM TRANSPORTE ATE 1KM	M3	35,00	18,00	630,00
			Subtotal				3.130,00
						Valor TOTAL :	R\$ 116.406,53
						DBI 20%	R\$ 23.281,31
						VALOR TOTAL COM DBI	R\$ 139.687,84

WELICA BARBOSA ALVES
Engenheira Civil - CREA-TO 304497/D