

RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

OBRA: =[PLANILHA MÚLTIPLA V3.0.5.xlsm]DADOS1\$F\$17

LOCAL: RUAS DIVERSAS

MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO - TO

ÁREA: 12954,75m²

CONTRATO: IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

RESUMO DAS NOTAS DE SERVIÇO (M3)

VOL. DE CORTE	4880,64
VOL. DE ATERRO	0,00
VOL. DE CORTE/ATERRO COMPENSADO	29,06



IMPLANTAÇÃO NOVA																												
RUA	COMP.	LARG.	ÁREA	NOTAS DE SERVIÇO					ÁREA PARA CALCULO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LIMPEZA DO TERRENO		BASE		PAVIMENTAÇÃO	MEIO-FIO				TOTAL	CALÇADA				TOTAL	RESUMO SINALIZAÇÃO				
				TERRAPLANAGEM					Equivalente a Largura da Pista	ÁREA	Equivalente a Largura da Pista	ÁREA		Larg. BLOQUETE. (Pista - sarjetas)	DIREITO		ESQUERDO		MEIO-FIO	DIREITO		ESQUERDO		ÁREA	HORIZONTAL (FAIXAS)		VERTICAL (PLACAS)	
				CORTE NOTA DE SERVIÇO	ATERRO NOTA DE SERVIÇO	CORTE E ATERRO COMPENSADO	CORTE EFETIVO	ATERRO EFETIVO							RETO	CURVO	RETO	CURVO		LARG.	COMPR.	LARG.	COMPR.		FAIXA TIPO (F1) - ÁREA m²	R1	IDENTIFICAÇÃO	R19
TRECHO 1	254,000	7,50	1.905,00	679,427	0	0,00	679,43	0,00	7,50	1.905,00	7,50	1.905,00	7,50	254,10	-	253,70	-	507,80	254,10		253,70	-						2,00
TRECHO 2	436,000	7,50	3.270,00	1262,13	6,76	6,76	1255,37	0,00	7,50	3.270,00	7,50	3.270,00	7,50	388,00	25,10	385,30	32,00	830,40	413,10		417,30	-		6,00	6,00		9,00	2,00
TRECHO 3	273,000	6,50	1.774,50	677,58	8,803	8,80	668,78	0,00	6,50	1.774,50	6,50	1.774,50	6,50	257,80	14,30	267,90	9,80	549,80	272,10		277,70	-		1,00	1,00		1,00	4,00
TRECHO 4	192,000	7,50	1.440,00	573,04	0,88	0,88	572,16	0,00	7,50	1.440,00	7,50	1.440,00	7,50	189,80	5,60	187,60	4,20	387,20	195,40		191,80	-					1,00	2,00
TRECHO 5	180,000	8,00	1.440,00	566,247	0	0,00	566,25	0,00	8,00	1.440,00	8,00	1.440,00	7,40	173,00	9,40	174,60	8,80	365,80	182,40		183,40	-						2,00
TRECHO 6	68,000	7,50	510,00	197,608	0	0,00	197,61	0,00	7,50	510,00	7,50	510,00	6,90	61,10	10,90	60,90	11,00	143,90	72,00		71,90	-		2,00	2,00		2,00	
TRECHO 7	250,000	7,00	1.750,00	652,167	10,539	10,54	641,63	0,00	7,00	1.750,00	7,00	1.750,00	6,40	203,80	26,70	204,80	26,70	462,00	230,50		231,50	-		6,00	6,00		4,00	
TRECHO 8	64,500	7,50	483,75	162,337	8,18	8,18	154,16	0,00	7,50	483,75	7,50	483,75	6,90	61,30	5,20	57,50	11,20	135,20	66,50		68,70	-		2,00	2,00		2,00	
TRECHO 9	54,500	7,00	381,50	145,921	0,654	0,65	145,27	0,00	7,00	381,50	7,00	381,50	6,40	47,50	9,00	47,50	9,00	113,00	56,50		56,50	-		2,00	2,00		2,00	
TOTAIS	1.772,00		12.954,75	4.916,452	35,82	35,82	4.880,64	-		12.954,75		12.954,75						3.495,10			-		129,01m2	19 und	21 und		13 und	

GILVAN
BANDEIRA DA
SILVA:00081120
109

Assinado de forma
digital por GILVAN
BANDEIRA DA
SILVA:00081120109
Dados: 2021.12.08
16:50:38 -02'00'

EVANDRO
ANTONIO
PEREIRA:019584
27152

Assinado de forma
digital por EVANDRO
ANTONIO
PEREIRA:01958427152
Dados: 2021.11.25
08:29:31 -03'00'

ENG. CIVIL EVANDRO ANTONIO PEREIRA - 08.22.29630