

RESUMO DAS RUAS, MEIO-FIOS E ÁREAS DE CALÇADA IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES EM RUAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO									
RUA	COMPR. (m)	LARG. (m)	ÁREA (m²)	ÁREA TOP. (m²)	CORTE (m3)	ATERRO / REGULARI. (m3)	ÁREA BASE (m²)		ÁREA BLOQUETE (m²)
TRECHO 1	254,00	7,50	1905,00	1905,00	679,43	0,00	1905,00		1905,00
TRECHO 2	436,00	7,50	3270,00	3270,00	1262,13	6,76	3270,00		3270,00
TRECHO 3	273,00	6,50	1774,50	1774,50	677,58	8,80	1774,50		1774,50
TRECHO 4	192,00	7,50	1440,00	1440,00	573,04	0,88	1440,00		1440,00
TRECHO 5	180,00	8,00	1440,00	1440,00	566,25	0,00	1440,00		1332,00
TRECHO 6	68,00	7,50	510,00	510,00	197,61	0,00	510,00		469,20
TRECHO 7	250,00	7,00	1750,00	1750,00	652,17	10,54	1750,00		1600,00
TRECHO 8	64,50	7,50	483,75	483,75	162,34	8,18	483,75		445,05
TRECHO 9	54,50	7,00	381,50	381,50	145,92	0,65	381,50		348,80
TOTAIS	1.772,00			12.954,75	4.916,452	35,816	12.954,75		12.584,55
RESUMO DAS CALÇADAS									
RUA	LADO	TIPO	MEMÓRIA						TOTAL PARCIAL
TRECHO 1	Direito	Reto	83,3+85,4+85,4					254,1	507,8
	Esquerdo	Reto	83,1+85,3+85,3					253,7	
	Direito	Curvo						0	0
	Esquerdo	Curvo						0	
TRECHO 2	Direito	Reto	77,8+58+57,3+14+76+17,4+87,5					388	773,3
	Esquerdo	Reto	59,4+162+73,1+4,5+86,3					385,3	
	Direito	Curvo	4,8+3,8+3,8+3,8+3,8+5,1					25,1	57,1
	Esquerdo	Curvo	5,4+3,8+3,8+3,9+3,9+3,2+2,9+5,1					32	
TRECHO 3	Direito	Reto	103,8+154					257,8	525,7
	Esquerdo	Reto	267,9					267,9	
	Direito	Curvo	3,1+3,9+4,1+3,2					14,3	24,1
	Esquerdo	Curvo	5,1+4,7					9,8	
TRECHO 4	Direito	Reto	189,8					189,8	377,4
	Esquerdo	Reto	187,6					187,6	
	Direito	Curvo	5,6					5,6	9,8
	Esquerdo	Curvo	4,2					4,2	
TRECHO 5	Direito	Reto	173					173	347,6
	Esquerdo	Reto	174,6					174,6	
	Direito	Curvo	4,1+5,3					9,4	18,2
	Esquerdo	Curvo	3,1+5,7					8,8	
TRECHO 6	Direito	Reto	61,1					61,1	122
	Esquerdo	Reto	60,9					60,9	
	Direito	Curvo	5,4+5,5					10,9	21,9
	Esquerdo	Curvo	5,5+5,5					11	
TRECHO 7	Direito	Reto	50,2+78,9+35,3+39,4					203,8	408,6
	Esquerdo	Reto	51,4+82,3+31,8+39,3					204,8	
	Direito	Curvo	5,7+4,1+3,8+3,9+4+5,2					26,7	53,4
	Esquerdo	Curvo	5,2+3,8+4,2+4+3,9+5,6					26,7	
TRECHO 8	Direito	Reto	3,3+58					61,3	118,8
	Esquerdo	Reto	57,5					57,5	
	Direito	Curvo	5,2					5,2	16,4
	Esquerdo	Curvo	5,4+5,8					11,2	
TRECHO 9	Direito	Reto	47,5					47,5	95
	Esquerdo	Reto	47,5					47,5	
	Direito	Curvo	4,5+4,5					9	18
	Esquerdo	Curvo	4,5+4,5					9	
TOTAL MEIO-FIO RETO	3.276,20	TOTAL MEIO-FIO							
TOTAL MEIO-FIO CURVO	218,9	3495,1 m							

EVANDRO ANTONIO
PEREIRA:01958427152

Assinado de forma digital por
EVANDRO ANTONIO
PEREIRA:01958427152
Dados: 2021.11.25 08:30:04 -03'00'

GILVAN BANDEIRA
DA
SILVA:0008112010
9
Assinado de forma digital
por GILVAN BANDEIRA
DA SILVA:00081120109
Dados: 2021.12.08
16:51:33 -02'00'