



Programa
CalhaNorte

Nº SICONV
924341/2021

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

LOCALIDADE SINAPI PALMAS		DATA BASE 03-22 (N DES.)	PROPOSTANTE / TOMADOR MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DAS UBS'S	BDI 1 25,00%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
-----------------------------	--	-----------------------------	---	--	-----------------	-----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.										501.000,00
1.	EXECUÇÃO-REVITALIZAÇÃO DE UBS'S NO MUN. DE CARRASCO BONITO							-	501.000,00	
1.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS							-	24.838,45	
1.1.1.	Composição	003	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 2,0m* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	3.215,71	BDI 1	4.019,64	8.039,28	RA
1.1.2.	SINAPI	97632	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M	472,13	2,03	BDI 1	2,54	1.199,21	RA
1.1.3.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	455,42	17,76	BDI 1	22,20	10.110,32	RA
1.1.4.	SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	513,53	2,71	BDI 1	3,39	1.740,87	RA
1.1.5.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M2	513,53	5,84	BDI 1	7,30	3.748,77	RA
1.2.	COBERTURA							-	199.071,75	
1.2.1.	SINAPI	92580	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M2	501,02	54,88	BDI 1	68,60	34.369,97	RA
1.2.2.	SINAPI	94229	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 07/2019	M	68,55	201,71	BDI 1	252,14	17.284,20	RA
1.2.3.	SINAPI	100327	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF 07/2019	M	208,57	70,72	BDI 1	88,40	18.437,58	RA
1.2.4.	Composição	002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (ADAP. SINAPI 94216)	M2	491,66	177,81	BDI 1	222,26	109.276,36	RA
1.2.5.	SINAPI	98546	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF 06/2018	M2	93,36	88,83	BDI 1	111,04	10.366,70	RA
1.2.6.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M2	93,36	27,02	BDI 1	33,78	3.153,70	RA
1.2.7.	SINAPI	98554	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF 06/2018	M2	93,36	52,98	BDI 1	66,23	6.183,24	RA
1.3.	PISO E REVESTIMENTO							-	163.505,68	
1.3.1.	SINAPI	87620	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESURA 2CM. AF 07/2021	M2	546,49	27,02	BDI 1	33,78	18.460,44	RA

RECURSO
↓



Programa
CalhaNorte

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Programa CalhaNorte		Nº SICONV 924341/2021	PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO	Apelido do Empreendimento REFORMA DAS UBS'S			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO		MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO-TO	BDI 1 25.00%	BDI 2 13.84%	BDI 3 0.00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO ↓
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.									501.000,00	
1.3.2.	SINAPI	87261	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	65,87	161,87	BDI 1	202,34	13.328,13	RA
1.3.3.	SINAPI	87262	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	141,92	148,23	BDI 1	185,29	26.296,36	RA
1.3.4.	SINAPI	87263	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	338,70	140,34	BDI 1	175,43	59.418,15	RA
1.3.5.	SINAPI	88650	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	472,13	15,27	BDI 1	19,09	9.012,96	RA
1.3.6.	SINAPI	87272	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	260,90	66,34	BDI 1	82,93	21.636,44	RA
1.3.7.	SINAPI	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	214,58	57,24	BDI 1	71,55	15.353,20	RA
1.4.			PINTURAS					-	69.305,77	
1.4.1.	SINAPI	88488	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	530,62	16,50	BDI 1	20,63	10.946,69	RA
1.4.2.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.987,06	14,74	BDI 1	18,43	36.621,52	RA
1.4.3.	SINAPI	102488	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	187,37	2,84	BDI 1	3,55	665,17	RA
1.4.4.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	187,37	17,66	BDI 1	22,08	4.137,13	RA
1.4.5.	SINAPI	102219	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	158,34	13,79	BDI 1	17,24	2.729,78	RA
1.4.6.	Composição	005	LETRAS CAIXA EM AÇO INÓX BRILHANTE - ALTURA DE 20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	86,00	132,14	BDI 1	165,18	14.205,48	RA
1.5.			MICROGERAÇÃO					-	28.459,99	
1.5.1.	Cotação	002	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - FOTOVOLTAICO 6,0kwh - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	24.999,99	BDI 2	28.459,99	28.459,99	RA
1.6.			ADM LOCAL					-	15.818,36	
1.6.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-ENCARREGADO (TEMPO INTEGRAL)	MÊS	4,00	3.163,67	BDI 1	3.954,59	15.818,36	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.



Programa
CalhaNorte

Nº SICONV
924341/2021

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador
MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA DAS UBS'S

LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 03-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO-TO	BDI 1 25,00%	BDI 2 13,84%	BDI 3 0,00%
-----------------------------	-----------------------------	---	--------------------------------------	-----------------	-----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.									501.000,00

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO-TO

Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU: 210.146/D-TO

ART/RRT: TO20220361979

Assinado de forma
digital por VINICIUS
PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2022.05.20
21:17:58 -03'00'

RECURSO
↓