

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.				
1.	EXECUÇÃO-REVITALIZAÇÃO DE UBS'S NO MUN. DE CARRASCO BONITO		-	
1.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS		-	
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA "N. 22", ADESIVADA, DE "3,0 X 2,0m" M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	PLACA DE OBRA 3m largura X 2,0m - altura
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M	472,13	VER ANEXO I
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	455,42	VER ANEXO I
1.1.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	513,53	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3 - CONTEMPLA INCLUSIVE A ÁREA COBERTA PELAS CALHAS
1.1.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_ 12/2017	M2	513,53	EQUIVALENTE A ÁREA DE REMOÇÃO DE TELHAS
1.2.	COBERTURA		-	
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M2	501,02	EQUIVALENTE A ÁREA DE INSTALAÇÃO DE TELHAS
1.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_ 07/2019	M	68,55	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.2.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_ 07/2019	M	208,57	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO ICAMENTO. (ADAP. SINAPI 94216)	M2	491,66	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.2.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_ 06/2018	M2	93,36	ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE - VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.2.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	93,36	ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE - VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.2.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_ 06/2018	M2	93,36	ÁREA DE IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE - VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 3/3
1.3.	PISO E REVESTIMENTO		-	
1.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_ 07/2021	M2	546,49	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 03/03 (190,06+62,71+32,57)
1.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_ 06/2014	M2	65,87	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 03/03
1.3.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_ 06/2014	M2	141,92	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 03/03
1.3.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_ 06/2014	M2	338,70	VER PEÇA GRÁFICA - PRANCHA 03/03
1.3.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_ 06/2014	M	472,13	VER ANEXO I
1.3.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_ 06/2014	M2	260,90	VER ANEXO I

Agrupador de Eventos	UBS AGENOR	UBS BERNARDO
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 260.601,96	2 240.398,04
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	1,00	1,00
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	228,68	243,45
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	227,30	228,12
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	255,15	258,38
DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	255,15	258,38
COBERTURA	257,77	243,25
COBERTURA	37,75	30,80
COBERTURA	88,86	119,71
COBERTURA	248,41	243,25
COBERTURA	56,20	37,16
COBERTURA	56,20	37,16
COBERTURA	56,20	37,16
PISO E REVESTIMENTO	261,15	285,34
PISO E REVESTIMENTO	33,30	32,57
PISO E REVESTIMENTO	79,21	62,71
PISO E REVESTIMENTO	148,64	190,06
PISO E REVESTIMENTO	228,68	243,45
PISO E REVESTIMENTO	102,18	158,72

Nº SICONV
 924341/2021

Nº OPERAÇÃO

0

PROPONENTE / TOMADOR
 MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

FRENTES DE OBRA:

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.				
1.3.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	214,58	VER ANEXO I
1.4.	PINTURAS		-	
1.4.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	530,62	VER ANEXO I / PEÇA GRÁFICA PRANCHA 03/03
1.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1.987,06	VER ANEXO I
1.4.3.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	187,37	VER ANEXO I - CALÇADAS
1.4.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	187,37	VER ANEXO I - CALÇADAS
1.4.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	158,34	VER ARQUITETÔNICO - PINTURA PORTAS INTERNAS (ÁREA DE CADA PORTA* 2 FACES = AGENOR (20*0,8*2,1+2*0,6*2,1)*2) BERNARDO (0,6*2,1*4+0,9*2,1+1,20*2,1+0,8*2,1*20)*2)
1.4.6.	LETRAS CAIXA EM AÇO INÓX BRILHANTE - ALTURA DE 20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	86,00	NOMES "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE AGENOR BEZERRA DE LIMA" + "UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE BERNARDO VICENTE ARAÚJO PEREIRA" FIXADO NA FACHADA APÓS A PINTURA
1.5.	MICROGERAÇÃO		-	
1.5.1.	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - FOTOVOLTAICO 6,0kwh - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	CONFORME COTAÇÕES ANEXAS
1.6.	ADM LOCAL		-	
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-ENCARREGADO (TEMPO INTEGRAL)	MÊS	4,00	CONFORME CRONOGRAMA

Agrupador de Eventos	UBS AGENOR	UBS BERNARDO
TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	1 260.601,96	2 240.398,04
PISO E REVESTIMENTO	123,44	91,14
PINTURAS	248,76	281,86
PINTURAS	966,90	1.020,16
PINTURAS	74,03	113,34
PINTURAS	74,03	113,34
PINTURAS	72,24	86,10
PINTURAS	39,00	47,00
MICROGERAÇÃO	1,00	
ADM LOCAL	1,80	2,20

CARRASCO BONITO-TO

Local

sexta-feira, 20 de maio de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: VINÍCIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU: 210.146/D-TO

ART/RRT: TO20220361979