

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-ENCARREGADO (TEMPO INTEGRAL)	MÊS		3.772,47	4.308,38
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	3.772,47	4.308,38
COMPOSIÇÃO	002	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (ADAP. SINAPI 94216)	M2		177,58	177,81
SINAPI-I	11029	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXAÇÃO DE TELHA METÁLICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDAÇÃO	CJ	4,15	2,26	2,26
COTAÇÃO	001	TELHA GALVALUME COM ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO EM EPS, ESPESURA DE 50 MM, REVESTIMENTO EM TELHA TRAPEZOIDAL NAS DUAS FACES COM ESPESURA DE 0,43 MM CADA, ACABAMENTO NATURAL (NAO INCLUI ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO)	M2	1,146	145,00	145,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,062	15,26	16,93
SINAPI	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,056	19,44	21,77
SINAPI	93281	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016	CHP	0,0009	15,86	17,56
SINAPI	93282	GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016	CHI	0,0012	14,88	16,58
COMPOSIÇÃO	003	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 2,0m* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		3.197,32	3.215,71
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	6	420,00	420,00
SINAPI-I	20209	CAIBRO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	17	24,49	24,49
SINAPI-I	436	PARAFUSO FRANCES M16 EM AÇO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 150 MM, DIÂMETRO = 16 MM, CABEÇA ABAULADA	UN	8	6,85	6,85
SINAPI	88273	MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	5	18,57	20,76
COMPOSIÇÃO	004	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (ADP SINAPI 101173)	M	3	37,78	40,26
COMPOSIÇÃO	004	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA (ADP SINAPI 101173)	M		37,78	40,26
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,486	19,63	21,95
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,665	15,26	16,93
SINAPI	94970	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021	M3	0,043	421,02	426,75
COMPOSIÇÃO	005	LETRAS CAIXA EM AÇO INÓX BRILHANTE - ALTURA DE 20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		130,32	132,14
SINAPI-I	10853	LETRA AÇO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO)	UN	1	114,64	114,64
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	19,51	21,82
SINAPI	88240	AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,48	13,17	14,66

17/05/2022

Data

Responsável Técnico: VINICIUS PEREIRA COSTA
CREA/CAU: 210.146/D-TO

Assinado de forma digital
por VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2022.05.20 16:16:11
-03'00'