



IMEDIATA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 13.451.665/0001-63

End.: Av. Goiás, nº 293, Centro, Augustinópolis-TO

Fone: (63) 99999-9962

ANEXO – VIII

PROPOSTA COMERCIAL

PREF. M. CB - TO
PROC. n° 54
FLS n° 444
Ass: _____

Processo nº 54/2022

Tomada de Preços nº 03/2022

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a Contratação de empresa para execução dos serviços de revitalização de Unidades de Saúde do Município de Carrasco Bonito - TO, de acordo ao convênio de proposta nº 053088/2021 – SICONV 924341/2021, em atenção ao Processo Licitatório nº 54/2022, Tomada de Preço nº 03/2022, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome da Empresa: IMEDIATA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/MF: 13.451.665/0001-63

Endereço: AV. Goiás, 293 – Centro - CEP: 77960000

Cidade: Augustinópolis

UF: Tocantins

Fone: (63) 99999-9962

E-mail: cfa122@hotmail.com

1. DADOS BANCÁRIOS:

Conta Corrente nº: 21644-6

Agencia nº: 3975-6

Banco: Banco do Brasil

2. REPRESENTANTE LEGAL QUE ASSINARÁ O CONTRATO

Nome: JUSCELINO SOARES DO PILAR

CPF: 081.725.566-40

RG: 15514722 SSP/MG

Nacionalidade: brasileiro,

Estado Civil: solteiro,

Profissão: Arte-finalista e empreiteiro

Endereço: Rua - Iramar Cardoso, 20 – Bairro: Vitória

Cidade: Augustinópolis - TO

CEP: 77.960-000

O valor total desta proposta é de **R\$ 499.936,32 (Quatrocentos e noventa e nove mil novecentos e trinta e seis reais e trinta e dois centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.




02
IMEDIATA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDACNPJ: 13.451.665/0001-63

End.: Av. Goiás, nº 293, Centro, Augustinópolis-TO

Fone: (63) 99999-9962

O prazo de execução total das obras é de 120 (cento e vinte) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.



Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022.

13.451.665/0001-63
Imediata Construções LTD-MF
Avenida Goiás, nº 293, Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

Juscelino Soares do Pilar
JUSCELINO SOARES DO PILAR
Sócio Administrador
CPF/MF: 081.725.566-40

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO

Amélia de Cássia B. R. de Lima
AMÉLIA DE CÁSSIA B. R. DE LIMA
Engenheira Civil
CREA-TO nº. 313645/D-TO

[Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page]

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

LOCALIDADE: CARRASCO BONITO-TO

TOMADA DE PREÇO - Nº. 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 54/2022

BDI 1: 25,00% BDI 2:13,84%

Item	Descrição	Unidade	QUANT.	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.						R\$ 499.936,32
1.						R\$ 499.936,32
1.1.	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS					R\$ 23.796,72
1.1.1.	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *3,0 X 2,0m* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	2,00	R\$ 2.800,00	R\$ 3.500,00	R\$ 7.000,00
1.1.2.	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M	472,13	R\$ 2,03	R\$ 2,54	R\$ 1.198,03
1.1.3.	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	455,42	R\$ 17,76	R\$ 22,20	R\$ 10.110,32
1.1.4.	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	513,53	R\$ 2,71	R\$ 3,39	R\$ 1.739,58
1.1.5.	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017	M2	513,53	R\$ 5,84	R\$ 7,30	R\$ 3.748,77
1.2.	COBERTURA					199.071,63
1.2.1.	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	501,02	54,88	R\$ 68,60	R\$ 34.369,97
1.2.2.	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	68,55	201,71	R\$ 252,14	R\$ 17.284,03
1.2.3.	RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO C26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M	208,57	70,72	R\$ 88,40	R\$ 18.437,59

Vanêlia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO

E-mail: imediatacs@hotmail.com

Guilherme Soares de Pina

1.2.4.	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 50 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (ADAP. SINAPI 94216	M2	491,66	177,81	R\$ 222,26	R\$ 109.277,58
1.2.5.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	93,36	88,83	R\$ 111,04	R\$ 10.366,46
1.2.6.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	93,36	27,02	R\$ 33,78	R\$ 3.153,23
1.2.7.	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MEMBRANA À BASE DE RESINA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018	M2	93,36	52,98	R\$ 66,23	R\$ 6.182,77
1.3.	PISO E REVESTIMENTO					163.498,23
1.3.1.	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021	M2	546,49	27,02	R\$ 33,78	R\$ 18.457,70
1.3.2.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_06/2014	M2	65,87	161,87	R\$ 202,34	R\$ 13.327,97
1.3.3.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014	M2	141,92	148,23	R\$ 185,29	R\$ 26.296,00
1.3.4.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014	M2	338,70	140,34	R\$ 175,43	R\$ 59.416,45
1.3.5.	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	472,13	15,27	R\$ 19,09	R\$ 9.011,78

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO

1.3.6.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	260,90	66,34	R\$ 82,93	R\$ 21.635,13
1.3.7.	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	214,58	57,24	R\$ 71,55	R\$ 15.353,20
1.4.	PINTURAS					69.291,41
1.4.1.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	530,62	16,5	R\$ 20,63	R\$ 10.944,04
1.4.2.	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	1987,06	14,74	R\$ 18,43	R\$ 36.611,58
1.4.3.	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021	M2	187,37	2,84	R\$ 3,55	R\$ 665,16
1.4.4.	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	187,37	17,66	R\$ 22,08	R\$ 4.136,19
1.4.5.	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021	M2	158,34	13,79	R\$ 17,24	R\$ 2.729,39
1.4.6.	LETRAS CAIXA EM AÇO INÓX BRILHANTE - ALTURA DE 20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	86,00	132,14	R\$ 165,18	R\$ 14.205,05
1.5.	MICROGERAÇÃO					28.459,99
1.5.1.	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR - FOTOVOLTAICO 6,0kwh - INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	24.999,99	28.459,99	28.459,99
1.6.	ADM LOCAL					15.818,35
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-ENCARREGADO (TEMPO INTEGRAL)	MÊS	4,00	3.163,67	R\$ 3.954,59	R\$ 15.818,35

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO

Jucelino Soares do Pilar

JUCELINO SOARES DO PILAR
CPF/MF: 081.725.566-40
MG-15.541.722

Yany

Amélia de Cássia

Engº Amélia de Cássia
CPF: 052.032.861-24
CREA-TO nº 313645/D

13.451.665/0001-63

Imediata Construções LTD-MF

Avenida Goiás Nº864, Centro

CEP: 77.960-000

E-mail: imediatacs@hotmail.com

Yany

Amélia de Cássia

Yany



IMEDIATA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.451.665/0001-63
End.: Av. Goiás, nº 293, Centro, Augustinópolis-TO Fone: (63) 99999-9962

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO


OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAUDE DO MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO

LOCALIDADE: CARRASCO BONITO-TO

TOMADA DE PREÇO - Nº. 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 54/2022

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	DIAS							
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		120 DIAS	
			R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 23.796,71	R\$ 23.796,71	100,00%						
2	COBERTURA	R\$ 199.071,63	R\$ 59.721,49	30,00%	R\$ 139.350,14	70,00%				
3	PISO E REVESTIMENTO	R\$ 163.498,23			R\$ 81.749,12	50,00%	R\$ 81.749,12	50,00%		
4	PINTURAS	R\$ 69.291,41							R\$ 69.291,41	100,00%
5	MICROGERAÇÃO	R\$ 28.459,99							R\$ 28.459,99	100,00%
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 15.818,35	R\$ 2.757,14	17,43%	R\$ 7.208,42	45,57%	R\$ 2.665,39	16,85%	R\$ 3.187,40	20,15%
TOTAL GERAL		R\$ 499.936,32	R\$ 86.275,34		R\$ 228.307,68		R\$ 84.414,51		R\$ 100.938,80	
PERCENTUAL SIMPLES (%)			17,43%		45,57%		16,85%		20,15%	
PERCENTUAL ACUMULADO (%)			17,43%		63,00%		79,85%		100,00%	

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022


JUCELINO SOARES DO PILAR
CPF/MF: 081.725.566-40
MG-15.541.722


Engª Amélia de Cássia
CPF: 052.032.861-24
CREA-TO nº 313645/D

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO


13.451.665/0001-63
Imediata Construções LTD-MF
Avenida Goiás Nº 864, Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

PREF. M. CB - TO
PROC. nº _____
FLS. nº _____
Ass: _____

E-mail: imediatacs@hotmail.com

BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

LOCALIDADE: CARRASCO BONITO-TO

TOMADA DE PREÇO - Nº. 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 54/2022

PREF. M. CB - TO

PROC. nº

ASS:

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção e Reforma de Edifícios

Itens	Siglas	Adotado %
Administração Central	AC	4,84%
Seguro e Garantia	SG	1,00%
Risco	R	1,27%
Despesas Financeiras	DF	1,24%
Lucro	L	8,18%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	25,00%

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	Adotado %
Administração Central	AC	1,50%
Seguro e Garantia	SG	0,30%
Risco	R	0,56%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	13,84%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula

$$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G))(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022

JUCELINO SOARES DO PILAR

CPF/MF: 081.725.566-40

MG-15.541.722

Engº Amélia de Cássia

CPF: 052.032.861-24

CREA-TO nº 313645/D

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE ENCARGOS SOCIAIS
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO
LOCALIDADE: CARRASCO BONITO-TO

PREF. M. CB - TO

FLS n° 451

TOMADA DE PREÇO - Nº. 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 54/2022
SINAP
Estado: TOCANTINS
Vigência: MARÇO DE 2021
Grupo: A

Código	Descrição	HORISTA (%)	MENSALISTA (%)
A1	INSS	0,00%	0,00%
A2	SESI	2,50%	2,50%
A3	SENAI	2,00%	2,00%
A4	INCRA	0,30%	0,30%
A5	SEBRAE	0,80%	0,80%
A6	Salário Educação	3,50%	3,50%
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	4,00%	4,00%
A8	FGTS	8,00%	8,00%
A9	SECONCI	2,00%	2,00%
A	Total de reincidência de um grupo	23,10%	23,10%

Grupo: B

B1	REPOUSO SEMANAL	20,97%	NÃO INCIDE
B2	FERIADOS	5,94%	NÃO INCIDE
B3	AUXILIO ENFERMIDADE	1,97%	1,66%
B4	13º SALÁRIO	17,03%	9,33%
B5	LICENÇA PATERNIDADE	1,10%	1,06%
B6	FALTAS JUSTIFICADAS	1,75%	1,56%
B7	DIAS DE CHUVAS	4,46%	NÃO INCIDE
B8	AUXILIO ACIDENTE DE TRABALHO	1,15%	1,08%
B9	FÉRIAS GOZADAS	13,50%	10,28%
B10	SALÁRIO MATERNIDADE	0,28%	1,02%
B	Total de reincidência de um grupo	68,15%	25,99%

Grupo: C

C1	AVISO PRÉVIO IDENIZADO	7,08%	6,35%
C2	AVISO PRÉVIO TRABALHADO	0,20%	1,15%
C3	FÉRIAS IDENIZADAS	1,66%	3,25%
C4	DEPOSTIO RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA	4,70%	3,80%
C5	IDENIZAÇÃO ADICIONAL	0,80%	4,47%
C	Total de reincidência de um grupo	14,44%	19,02%
D1	Reincidência do grupo A sobre o grupo	10,62%	5,35%

Amélia de Cássia B. R. de Lima

Engenheira Civil


CREA-TO Nº 313645/D-TO

E-mail: imediatacs@hotmail.com

2014
 Gabriel do Carmo Pilon



IMEDIATA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.451.665/0001-63
End.: Av. Goiás, nº 293, Centro, Augustinópolis-TO Fone: (63) 99999-9962



D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado.	2,03%	0,97%
D	Total de reincidência de um grupo	12,65%	6,32%
Grupo: E			
E1	INSS	0,00%	0,00%
E	Total de reincidência de um grupo	0,00%	0,00%
*****	TOTAL = (A+B+C+D)	118,34%	74,43%

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022



JUCELINE SOARES DO PILAR

CPF/MF: 081.725.566-40

MG-15.541.722

13.451.665/0001-63
Imediata Construções LTD-MF
Avenida Goiás Nº 293, Centro
CEP: 77.960-000
[Augustinópolis - TO]



Engª Amélia de Cássia

CPF: 052.032.861-24

CREA-TO nº 313645/D

Amélia de Cássia B. R. de Lima
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D-TO



Relatório analítico com todos os custos

OBJETO: REVITALIZAÇÃO DE UNIDADES SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

LOCALIDADE: CARRASCO BONITO-TO

TOMADA DE PREÇO - Nº. 03/2022 PROCESSO LICITATÓRIO 54/2022

Item	Discriminação	Und	Qnt	P.Unt	P.Total
1.1.1	Placa da obra- padrão				
	Servente	h	1,0000000	R\$ 20,00	R\$ 20,00
	Pedreiro	h	1,0000000	R\$ 50,00	R\$ 50,00
	SERRALHEIRO	H	1,0000000	R\$ 464,50	R\$ 464,50
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 632,53
	Soma da mão-de-obra				R\$ 1.167,03
	Tábua de madeira branca 20 pls	dz	2,0000000	R\$ 50,00	R\$ 100,00
	Prego 2 1/2" x 10	kg	0,5000000	R\$ 14,70	R\$ 7,35
	Placa de obra em lona tipo banner - L=1,50m x	m²	1,0000000	R\$ 500,00	R\$ 500,00
	ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM	m²	1,0000000	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
	Pernamanca 3" x 1,5" 20 pls madeira branca	dz	1,0000000	R\$ 25,62	R\$ 25,62
	Soma=				R\$ 1.632,97
	Sub-total				R\$ 2.800,00
	BDI			25,00%	R\$ 700,00
	Total do Item com BDI				R\$ 3.500,00
1.1.2	DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL				
	Servente	h	1,0000000	R\$ 0,42	R\$ 0,42
	Pedreiro	h	1,0000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 1,68
	Soma da mão-de-obra				R\$ 1,99
	MATERIAL	und	0,5000000	R\$ 0,10	R\$ 0,05
	Soma=				R\$ 0,05
	Sub-total				R\$ 2,04
	BDI			25,00%	R\$ 0,51
	Total do Item com BDI				R\$ 2,54
1.1.3	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO,				
	Servente	h	1,0000000	R\$ 2,61	R\$ 2,61
	Pedreiro	h	1,0000000	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 14,92
	Soma da mão-de-obra				R\$ 17,66
	MATERIAL	und	1,0000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
	Soma=				R\$ 0,10
	Sub-total				R\$ 17,76
	BDI			25,00%	R\$ 4,44
	Total do Item com BDI				R\$ 22,20
1.1.4	REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA				
	Servente	h	1,0000000	R\$ 0,87	R\$ 0,87
	Pedreiro	h	1,0000000	R\$ 1,00	R\$ 1,00
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 2,21
	Soma da mão-de-obra				R\$ 2,62
	MATERIAL	und	1,0000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
	Soma=				R\$ 0,10

	Sub-total				R\$ 2,72
	BDI			25,00%	R\$ 0,68
	Total do Item com BDI				R\$ 3,39
1.1.5	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA				
	Servente	h	1,0000000	R\$ 2,00	R\$ 2,00
	Pedreiro	h	1,0000000	R\$ 2,10	R\$ 2,10
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 4,85
	Soma da mão-de-obra				R\$ 5,74
	MATERIAL	und	1,0000000	R\$ 0,10	R\$ 0,10
	Soma=				R\$ 0,10
	Sub-total				R\$ 5,84
	BDI			25,00%	R\$ 1,46
	Total do Item com BDI				R\$ 7,30
1.2.1	TRAMA E AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS				
	Servente	h	0,1020000	R\$ 5,00	R\$ 0,51
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	H	0,1890000	R\$ 10,00	R\$ 1,89
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 2,84
	Soma da mão-de-obra				R\$ 5,24
	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENT CENTO	und	0,0070000	R\$ 10,00	R\$ 0,07
	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO	m²	4,6290000	R\$ 10,71	R\$ 49,58
	Soma=				R\$ 49,65
	Sub-total				R\$ 54,89
	BDI			25,00%	R\$ 13,72
	Total do Item com BDI				R\$ 68,60
1.2.2	CALHA M CHAPA DE AÇO				
	Servente	h	0,1020000	R\$ 20,00	R\$ 2,04
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	H	0,1890000	R\$ 100,00	R\$ 18,90
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 24,78
	Soma da mão-de-obra				R\$ 45,72
	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO	und	0,0070000	R\$ 30,00	R\$ 0,21
	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO	m²	4,6290000	R\$ 33,65	R\$ 155,77
	Soma=				R\$ 155,98
	Sub-total				R\$ 201,70
	BDI			25,00%	R\$ 50,42
	Total do Item com BDI				R\$ 252,14
1.2.3	RUFO EXTERNO/INTERNO				
	Servente	h	0,1020000	R\$ 10,00	R\$ 1,02
	MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA	H	0,1890000	R\$ 50,00	R\$ 9,45
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 12,39
	Soma da mão-de-obra				R\$ 22,86
	PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO	und	0,0070000	R\$ 10,00	R\$ 0,07
	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO	m²	4,6290000	R\$ 10,33	R\$ 47,82
	Soma=				R\$ 47,89
	Sub-total				R\$ 70,75
	BDI			25,00%	R\$ 17,69
	Total do Item com BDI				R\$ 88,40
1.2.4	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA				
	Servente	h	0,0970000	R\$ 50,00	R\$ 4,85

	TELHADISTA	H	0,0910000	R\$ 100,00	R\$ 9,10
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 16,51
	Soma da mão-de-obra				R\$ 30,46
	TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO	M²	1,1660000	R\$ 90,78	R\$ 105,85
	HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO	m²	4,1500000	R\$ 10,00	R\$ 41,50
	Soma=				R\$ 147,35
	Sub-total				R\$ 177,81
	BDI			25,00%	R\$ 44,45
	Total do Item com BDI				R\$ 222,26
1.2.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA				
	PEDREIRO	h	0,1920000	R\$ 42,38	R\$ 8,14
	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,1920000	R\$ 16,69	R\$ 3,20
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 13,42
	Soma da mão-de-obra				R\$ 24,76
	PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO	L	0,6150000	R\$ 16,00	R\$ 9,84
	GAS DE COZINHA	KG	0,2600000	R\$ 9,26	R\$ 2,41
	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM	m²	1,1250000	R\$ 46,06	R\$ 51,82
	Soma=				R\$ 64,07
	Sub-total				R\$ 88,83
	BDI			25,00%	R\$ 22,21
	Total do Item com BDI				R\$ 111,04
1.2.6	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4				
	PEDREIRO	h	0,2140000	R\$ 20,00	R\$ 4,28
	SERVEnte	h	0,1070000	R\$ 12,00	R\$ 1,28
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 6,58
	Soma da mão-de-obra				R\$ 12,15
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	R\$ 1,62	R\$ 0,81
	ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIME	L	0,2100000	R\$ 15,32	R\$ 3,22
	ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M³	0,0310000	R\$ 350,00	R\$ 10,85
	Soma=				R\$ 14,88
	Sub-total				R\$ 27,03
	BDI			25,00%	R\$ 6,76
	Total do Item com BDI				R\$ 33,78
1.2.7	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE				
	IMPERMEABILIZADOR	h	0,5320000	R\$ 22,16	R\$ 11,79
	AJUDANTE ESPECIALIZADO	H	0,1080000	R\$ 19,69	R\$ 2,13
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 16,47
	Soma da mão-de-obra				R\$ 30,38
	ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL	kg	3,2000000	R\$ 7,06	R\$ 22,59
	Soma=				R\$ 22,59
	Sub-total				R\$ 52,98
	BDI			25,00%	R\$ 13,24
	Total do Item com BDI				R\$ 66,23
1.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4				
	PEDREIRO	h	0,2140000	R\$ 20,00	R\$ 4,28
	SERVEnte	h	0,1070000	R\$ 12,00	R\$ 1,28
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 6,58
	Soma da mão-de-obra				R\$ 12,15
	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,5000000	R\$ 1,62	R\$ 0,81

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIME	L	0,2100000	R\$ 15,32	R\$ 3,22
ARGAMASSA TRAÇO 1:4	M³	0,0310000	R\$ 350,00	R\$ 10,85
Soma=				R\$ 14,88
Sub-total				R\$ 27,03
BDI			25,00%	R\$ 6,76
Total do Item com BDI				R\$ 33,78
1.3.2	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO			
AZULEJISTA OU LADRILHISTA	h	0,9500000	R\$ 20,00	R\$ 19,00
SERVENTE	h	0,3400000	R\$ 16,00	R\$ 5,44
Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 28,92
Soma da mão-de-obra				R\$ 53,36
PISO EM PORCELANATO RETIFICADO EXTRA	m²	1,1000000	R\$ 81,64	R\$ 89,80
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,2400000	R\$ 3,93	R\$ 0,94
ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	kg	8,6200000	R\$ 2,06	R\$ 17,76
Soma=				R\$ 108,50
Sub-total				R\$ 161,87
BDI			25,00%	R\$ 40,47
Total do Item com BDI				R\$ 202,34
1.3.5	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA			
AZULEJISTA OU LADRILHISTA	h	0,0700000	R\$ 20,00	R\$ 1,40
SERVENTE	h	0,0310000	R\$ 16,00	R\$ 0,50
Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 2,24
Soma da mão-de-obra				R\$ 4,14
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA	m²	0,1230000	R\$ 77,68	R\$ 9,55
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	0,6030000	R\$ 2,06	R\$ 1,24
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,0850000	R\$ 3,93	R\$ 0,33
Soma=				R\$ 11,13
Sub-total				R\$ 15,27
BDI			25,00%	R\$ 3,82
Total do Item com BDI				R\$ 19,09
1.3.6	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS			
AZULEJISTA OU LADRILHISTA	h	0,9700000	R\$ 18,00	R\$ 17,46
SERVENTE	h	0,4800000	R\$ 11,80	R\$ 5,66
Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 27,36
Soma da mão-de-obra				R\$ 50,49
REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA	m²	1,0900000	R\$ 10,00	R\$ 10,90
ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS	kg	6,1400000	R\$ 0,67	R\$ 4,11
REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR	kg	0,2200000	R\$ 3,93	R\$ 0,86
Soma=				R\$ 15,88
Sub-total				R\$ 66,37
BDI			25,00%	R\$ 16,59
Total do Item com BDI				R\$ 82,93
1.3.12	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO			
PINTOR	h	0,2440000	R\$ 20,00	R\$ 4,88
SERVENTE	h	0,0890000	R\$ 10,00	R\$ 0,89
Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 6,83
Soma da mão-de-obra				R\$ 12,60
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM	L	0,3300000	R\$ 11,84	R\$ 3,91
Soma=				R\$ 3,91

		Sub-total			R\$ 16,51
		BDI		25,00%	R\$ 4,13
		Total do Item com BDI			R\$ 20,63
1.4.2	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES				
	PINTOR	h	0,2440000	R\$ 20,00	R\$ 4,88
	SERVENTE	h	0,0890000	R\$ 10,00	R\$ 0,89
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 6,83
	Soma da mão-de-obra				R\$ 12,60
	TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM	L	0,3300000	R\$ 6,50	R\$ 2,15
	Soma=				R\$ 2,15
	Sub-total				R\$ 14,74
	BDI			25,00%	R\$ 3,69
	Total do Item com BDI				R\$ 18,43
1.4.3	PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA				
	PEDREIRO	h	0,0960000	R\$ 11,15	R\$ 1,07
	SERVENTE	h	0,0400000	R\$ 5,30	R\$ 0,21
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 1,52
	Soma da mão-de-obra				R\$ 2,80
	POLIDORA DE PISO	L	0,0119000	R\$ 3,09	R\$ 0,04
	Soma=				R\$ 0,04
	Sub-total				R\$ 2,84
	BDI			25,00%	R\$ 0,71
	Total do Item com BDI				R\$ 3,55
1.4.4	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA				
	PINTOR	h	0,2750000	R\$ 10,43	R\$ 2,87
	SERVENTE	h	0,1150000	R\$ 10,00	R\$ 1,15
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 4,76
	Soma da mão-de-obra				R\$ 8,77
	FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M	UND	0,010	R\$ 11,28	R\$ 0,11
	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	L	0,43	R\$ 18,16	R\$ 7,75
	SELADOR ACRILICO OPACO	L	0,1600000	R\$ 6,39	R\$ 1,02
	Soma=				R\$ 8,89
	Sub-total				R\$ 17,66
	BDI			25,00%	R\$ 4,42
	Total do Item com BDI				R\$ 22,08
1.4.5	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO				
	PINTOR	h	0,2750000	R\$ 10,43	R\$ 2,87
	SERVENTE	h	0,1150000	R\$ 10,00	R\$ 1,15
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 4,76
	Soma da mão-de-obra				R\$ 8,77
	CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4	M³	0,022	R\$ 224,00	R\$ 5,02
	Soma=				R\$ 5,02
	Sub-total				R\$ 13,79
	BDI			25,00%	R\$ 3,45
	Total do Item com BDI				R\$ 17,24
1.5.3	LETRAS CAIXA EM AÇO INÓX BRILHANTE				
	PINTOR	h	1,0000000	R\$ 22,30	R\$ 22,30
	SERVENTE	h	1,0000000	R\$ 16,93	R\$ 16,93
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 46,42



IMEDIATA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: 13.451.665/0001-63

End.: Av. Goiás, nº 293, Centro, Augustinópolis-TO Fone: (63) 99999-9962

PREF. M. C. TO

PROC. n°

FLS n°

Ass:

458 54

	Soma da mão-de-obra				R\$ 85,65
	LETRAS	M³	0,022	R\$ 2.075,00	R\$ 46,48
	Soma=				R\$ 46,48
	Sub-total				R\$ 132,13
	BDI			25,00%	R\$ 33,03
	Total do Item com BDI				R\$ 165,18
1.5.4	SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR				
	PINTOR	h	1,0000000	R\$ 22,30	R\$ 22,30
	SERVENTE	h	1,0000000	R\$ 16,93	R\$ 16,93
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 46,42
	Soma da mão-de-obra				R\$ 85,65
	PLACAS GERADORES	UND	10,000	R\$ 2.268,23	R\$ 22.682,30
	Soma=				R\$ 22.682,30
	Sub-total				R\$ 22.767,95
	BDI			25,00%	R\$ 5.691,99
	Total do Item com BDI				R\$ 28.459,99
1.6.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA-ENCARREGADO				
	ENCARREGADO GERAL	h	1,0000000	R\$ 1.795,86	R\$ 1.795,86
	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA	h	1,0000000	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
	Encargos Sociais=			118,34%	R\$ 6.858,82
	Soma da mão-de-obra				R\$ 12.654,68
	Sub-total				R\$ 12.654,68
	BDI			25,00%	R\$ 3.163,67
	Total do Item com BDI				R\$ 15.818,35

Augustinópolis-TO, 10 de junho de 2022

JUCELINO SOARES DO PILAR

CPF/MF: 081.725.566-40

MG-15.541.722

13.451.665/0001-63
Imediata Construções LTD-MF
Avenida Goiás Nº 293, Centro
CEP: 77.960-000
Augustinópolis - TO

Engª Amélia de Cássia

CPF: 052.032.861-24

CREA-TO nº 313645/D

Amélia de Cássia B. R. de I.
Engenheira Civil
CREA-TO Nº 313645/D

E-mail: imediatacs@hotmail.com