

		RESUMO DAS VIAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)																	
OBRA:		EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO DE CONCRETO EM VIAS DA ZONA 1 DO SETOR CLAUDEMIR VIRGÍLIO EM CARRASCO BONITO - TO (CÓD 001-2025)																	
LOCAL:		RUAS DIVERSAS (CENTRO, CARRASCO BONITO - TO)																	
MUNICÍPIO:		CARRASCO BONITO - TO																	
ÁREA:		4662,74 M²																	
RESUMO DAS VIAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)																			
VIA	COMP.	LARG.	ÁREA TOTAL	NOTAS DE SERVIÇO TERRAPLENAGEM - M³				PAVIMENTAÇÃO (ROLAGEM BLOCOS)		PAVIMENTAÇÃO (SAJETA)		GUIA (MEIO - FIO)			RESUMO SINALIZAÇÃO				
				CORTE NOTA DE SERVIÇO	ATERRO NOTA DE SERVIÇO	SOLO DESCARTADO	VOL. CORTE/ATERRO COMPENSADO	Larg. Pista (Rolagem blocos) M	ÁREA Rolagem- M²	Larg. Pista (Sarjeta) - M	Perímetro (Sarjeta) - M	RETO	CURVO	TOTAL	HORIZONTAL (FAIXAS)		VERTICAL (PLACAS)		
															LRE - FTP - PARE (BRANCA) M²	LFO-03 (AMARELA) M²	R-1	A-32B	R-19
RUA PADRE CÍCERO (TRECHO 1)	289,000	6,50	1.912,15	631,01	382,43	248,58	382,43	5,90	1.734,43	0,60	592,40	585,50	6,90	592,40	13,02	13,50	1,00	2,00	2,00
RUA 20 DE FEVEREIRO (TRECHO 2)	302,000	6,50	1.988,26	656,13	397,65	258,47	397,65	5,90	1.819,19	0,60	563,56	549,76	13,80	563,56	13,02	13,50	1,00	2,00	2,00
RUA SÃO SEBASTIÃO (TRECHO 3)	64,290	6,50	437,88	144,50	87,58	56,92	87,58	5,90	402,08	0,60	119,35	110,15	9,20	119,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RUA TRAVESSA B (TRECHO 4)	50,410	6,50	324,45	107,07	64,89	42,18	64,89	5,90	294,21	0,60	100,80	100,80	0,00	100,80	8,04	9,00	2,00	0,00	0,00
PARCIAL								4249,91		1376,11		1346,21	29,90	1376,11	34,08	36,00	4,00	4,00	4,00
TOTAL	705,70		4.662,74	1.538,70	932,55	606,16	932,55	4.249,91		1.376,11		1.346,21	29,90	1.376,11	70,08			12,00	



PROJEM
ENGENHARIA
E OBRAS



PREFEITURA DE
CARRASCO BONITO
MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO
GOIÁS

Carrasco Bonito - TO


Local

quarta-feira, 15 de Janeiro de 2025

Data

Eduardo Mendes dos Santos CREA: 323829 D/TO

Resp. Técnico



Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO