



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080464-55	Nº SICONV 921774/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.									951.652,81	
1.			EXECUÇÃO - RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS					-	951.652,81	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.949,51	
1.1.1.	Composição	002	PLACA DE OBRAS 1,5 X 3m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	2.374,23	BDI 1	2.949,51	2.949,51	RA
1.2.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					-	6.595,42	
1.2.1.	Composição	008	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	UND	2,00	2.654,52	BDI 1	3.297,71	6.595,42	RA
1.3.			REVESTIMENTO					-	838.559,47	
1.3.1.	SINAPI	102330	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	120,33	1,37	BDI 1	1,70	204,56	RA
1.3.2.	SINAPI	102331	TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	332,89	0,53	BDI 1	0,66	219,71	RA
1.3.3.	SINAPI	95879	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	20.493,33	1,34	BDI 1	1,66	34.018,93	RA
1.3.4.	SINAPI	93599	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	56.698,23	0,53	BDI 1	0,66	37.420,83	RA
1.3.5.	Composição	003	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - ADAP 96402	M2	8.912,78	3,00	BDI 1	3,73	33.244,67	RA
1.3.6.	Composição	001	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. ADAP 95995	M3	267,39	2.208,00	BDI 1	2.743,00	733.450,77	RA
1.4.			PASSEIOS					-	50.008,05	
1.4.1.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021	M2	1.050,60	0,57	BDI 1	0,71	745,93	RA
1.4.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	52,53	743,21	BDI 1	923,29	48.500,42	RA
1.4.3.	Composição	007	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM TRECHO RETO. ADAP 101091	M2	4,56	134,46	BDI 1	167,04	761,70	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	25.162,24	
1.5.1.	Composição	005	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - 25X45cm ; MASTRO DE 3m (2,2m uteis);	UND	16,00	404,16	BDI 1	502,09	8.033,44	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080464-55	Nº SICONV 921774/2021	PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECAPEAMENTO EM CBUQ			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 04-22 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.									951.652,81	
1.5.2.	Composição	006	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	U N	30,00	459,60	BDI 1	570,96	17.128,80	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	4.752,01	
1.6.1.	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	162,24	23,58	BDI 1	29,29	4.752,01	RA
1.7.			ADM LOCAL					-	23.626,11	
1.7.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS	3,00	6.339,35	BDI 1	7.875,37	23.626,11	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Síglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 20 de outubro de 2022

Data

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186

Responsável Técnico

Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU: 210.146/D-TO

ART/RR: TO20220360152

Assinado de forma digital por VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2022.10.20 08:57:56 -03'00'