

RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 921774/2021			
COORDENADAS:	INICIO	5°19'15.03"S / 48° 2'17.81"O	FIM
			5°19'27.89"S / 48° 2'2.64"O
OBRA:	RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.		
LOCAL:	DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO		
MUNICÍPIO:	CARRASCO BONITO - TO		
ÁREA:	8912,78m2		
CONTRATO:	921774/2021		

RESUMO DAS NOTAS DE SERVIÇO	
VOL. DE CORTE	0,00
VOL. DE ATERRO	0,00
VOL. DE CORTE/ATERRO COMPENSADO	0,00



RUA	COMP.	LARG. MÉDIA	ÁREA	LIMPEZA E PINTURA DE LIGAÇÃO	CUBQ		MEIO-FIO A IMPLANTAR				TOTAL	CALÇADA A IMPLANTAR				TOTAL	RESUMO SINALIZAÇÃO				
					VOLUME	PESO	DIREITO		ESQUERDO		MEIO-FIO	DIREITO		ESQUERDO		ÁREA	HORIZONTAL (FAIXAS)		VERTICAL		
				ÁREA	(m3) - esp. 3cm	(t) - 2,5548t/m3	RETO	CURVO	RETO	CURVO		LARG.	COMPR.	LARG.	COMPR.		FAIXA TIPO (F1) - ÁREA 15,79m²	FAIXA TIPO (F2) ÁREA 20,28m²	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	R-19	A32b
AV ARAGUAIA	600,00	7,33	4.398,25	4.398,25	131,95	337,10	-	-	-	-	-	1,20	333,50	1,20	290,10	748,32	4,00	8,00	7,00	8,00	
AV VALTER VENANCIO	609,00	7,41	4.514,53	4.514,53	135,44	346,01	-	-	-	-	-	1,20	116,80	1,20	135,10	302,28	4,00	8,00	7,00	8,00	
TOTAIS		1.209,00	8.912,78	8.912,78	267,38	683,11											0m2	162,24m2	16 und	14 und	16 und

MEMORIAL DE CALCULO - LARGURA MÉDIAS DAS RUAS			
RUA	COMPRIMENTO DAS RUAS PROJETADAS (C1)	ÁREA OBTIDA POR LEVANTAMENTO PLANIMÉTRICO E CALCULADA PELO AUTOCAD (A1)	LARGURA MÉDIAS DAS RUAS= (A1/C1)
AV ARAGUAIA	600 m	4398,25 M2	7,33m
AV VALTER VENANCIO	609 m	4514,53 M2	7,41m

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693
186