

| MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO                                                                        |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|-----------|-----|---|------|-------------------|-------------|--|
| OBJETO: RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO. |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| DMT - (Imperatriz - MA - Carrasco Bonito - TO) - 90,7 km ida + 90,7 km volta                      |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| DATA BASE: SICRO - JAN/2022 - SINAPI 04/2022                                                      |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| Custo de Mobilização e Desmobilização                                                             |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| 1                                                                                                 | Equipamentos                                                                                                                                                                                                       | Origem     | Destino  | Dist. km | Vel. km/h | Qtd | k | FU   | CHP               | Preço Total |  |
| 1.1                                                                                               | VEICULO TRANSPORTADOR                                                                                                                                                                                              |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| MOBILIZAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DA OBRA DE MANUTENÇÃO                                            |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      |                   |             |  |
| E9666                                                                                             | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF 11/2014                                                                     | Imperatriz | Canteiro | 90,70    | 60        | 1,0 | 2 | 0,50 | 374,5332          | 566,16      |  |
| E9666                                                                                             | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF 11/2016                                                              | Imperatriz | Canteiro | 90,70    | 60        | 1,0 | 2 | 0,50 | 374,5332          | 566,16      |  |
| E9666                                                                                             | TRATOR DE PNEUS COM POTÊNCIA DE 85 CV, TRAÇÃO 4X4, COM VASSOURA MECÂNICA ACOPLADA - CHP DIURNO. AF 03/2017                                                                                                         | Imperatriz | Canteiro | 90,70    | 60        | 1,0 | 2 | 0,50 | 374,5332          | 566,16      |  |
| E9666                                                                                             | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF 06/2017                                                          | Imperatriz | Canteiro | 90,70    | 60        | 1,0 | 2 | 0,50 | 374,5332          | 566,16      |  |
| 83362                                                                                             | ESPARGIDOR DE ASFALTO PRESSURIZADO, TANQUE 6 M3 COM ISOLAÇÃO TÉRMICA, AQUECIDO COM 2 MAÇARICOS, COM BARRA ESPARGIDORA 3,60 M, MONTADO SOBRE CAMINHÃO TOCO, PBT 14.300 KG, POTÊNCIA 185 CV - CHP DIURNO. AF 08/2015 | Imperatriz | Canteiro | 90,70    | 60        | 1,0 | 1 | 1,00 | 257,92            | 389,88      |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      | Subtotal          | 2.654,52    |  |
|                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                    |            |          |          |           |     |   |      | Total Mobilização | 2.654,52    |  |

$$CM_{ob} = \left( \frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$$

K= O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem  
FU= representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores  
Dist. Km = considera a distância de mobilização e desmobilização da origem ao destino

VINICIUS PEREIRA

COSTA:02081693186

Assinado de forma digital por VINICIUS PEREIRA  
COSTA:02081693186  
Dados: 2022.10.20 08:53:06 -03'00'