

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	002	PLACA DE OBRAS 1,5 X 3m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND		2.385,76	2.397,88
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	4,5	425,00	425,00
SINAPI-I	4400	CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	12	19,89	19,89
SINAPI-I	4344	PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA	UN	6	22,27	22,27
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,26	23,86
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	2	21,51	24,13
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	15,42	17,10
COMPOSIÇÃO	003	DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO.	M2		1,02	1,02
SINAPI	5724	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - MANUTENÇÃO. AF_06/2014	H	0,017	60,47	60,47
COMPOSIÇÃO	004	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	MÊS		6.524,69	7.496,09
SINAPI	94295	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.524,69	7.496,09
COMPOSIÇÃO	005	PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS - 20X45cm ; MASTRO DE 3m (2,2m uteis);	UND		389,53	393,61
SINAPI-I	13521	PLACA DE ACO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 CM X 20* CM	UN	1	140,25	140,25
SINAPI-I	41388	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"	M	3	65,25	65,25
SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	3,53	3,53
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,02669	610,41	636,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,38	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	15,42	17,10
COMPOSIÇÃO	006	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UND		445,63	449,71
SINAPI-I	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	M2	0,2	981,75	981,75
SINAPI-I	41388	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2"	M	3	65,25	65,25
SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	3,53	3,53
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_08/2017	M3	0,02669	610,41	636,71
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,33	21,38	23,98
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	15,42	17,10
COMPOSIÇÃO	007	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS (RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM TRECHO RETO. ADAP 101091	M2		141,86	146,13
SINAPI-I	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	0,2400000	0,87	0,87
SINAPI-I	38135	LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO	M2	1,0300000	83,61	83,61
SINAPI-I	37595	ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III	KG	8,6200000	2,27	2,27
SINAPI	88256	AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2360000	21,42	24,03
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6180000	15,42	17,10

30/11/2022

Data

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186Assinado de forma digital por VINICIUS
PEREIRA COSTA:02081693186
Dados: 2022.12.01 17:06:31 -03'00'Responsável Técnico:
CREA/CAU:VINICIUS PEREIRA COSTA
210.146/D-TO