

ANEXO II- MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO												
OBJETO: RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.												
DMT - (Imperatriz - MA - Carrasco Bonito - TO) - 90,7 km ida + 90,7 km volta												
DATA BASE: SICRO - 07-2022 - SINAPI 09-2022												
Custo de Mobilização e Desmobilização												
1	Fonte	Equipamentos	Origem	Destino	Dist. km	Vel. km/h	Qtd	k	FU	CHP	Preço Total	
1.1		VEICULO TRANSPORTADOR										
MOBILIZAÇÃO PARA OS EQUIPAMENTOS DA OBRA												
E9666	SICRO	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	1,00	446,9938	1.351,41	
91386	SINAPI	CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	2,0	1	1,00	257,01	777,02	
E9666	SICRO	TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	446,9938	675,70	
E9666	SICRO	PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	446,9938	675,70	
5901	SINAPI	CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	1	1,00	316,93	479,09	
E9666	SICRO	MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	1,00	446,9938	1.351,41	
E9666	SICRO	ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIÁVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	446,9938	675,70	
E9666	SICRO	ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M	Imperatriz	Canteiro	90,70	60	1,0	2	0,50	446,9938	675,70	
										Subtotal	6.661,73	
										Total Mobilização	6.661,73	
$CM_{ob} = \left(\frac{DM \times K \times FU}{V} \right) \times CH$ K= O fator K será igual a 1 quando o veículo não retornar e 2 quando o veículo transportador retornar ao local de origem FU= representa o inverso do número de equipamentos a serem transportados nos diferentes veículos transportadores Dist. Km = considera a distância de mobilização e desmobilização da origem ao destino												

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186

Assinado de forma digital por VINICIUS
PEREIRA COSTA:02081693186
Dados: 2022.12.01 17:08:06 -03'00'