

RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS 922164/2021

COORDENADAS:

INICIO5°19'7.85"S / 48° 2'24.55"OFIM5°19'12.48"S / 48° 2'13.99"O

OBRA:

RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS NO PERÍMETRO URBANO NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO.

LOCAL:

AV. TOCANTINS - ZONA URBANA

MUNICÍPIO:

CARRASCO BONITO - TO

ÁREA:

2750,71m2

CONTRATO:

922164/2021

RESUMO DAS NOTAS DE SERVIÇO

VOL. DE CORTE (M3)	907,73
VOL. DE ATERRO (M3)	550,14
VOL. DE CORTE/ATERRO COMPENSADO	0,00



RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO																										
RUA	COMP.	LARG. MÉDIA	ÁREA	TERRAPLENAGEM		ÁREA PARA CALCULO DE SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS, LIMPEZA DO TERRENO		BASE		Larg. BLOQUETE. (Pista)	MEIO-FIO A IMPLANTAR				TOTAL	CALCADA A IMPLANTAR				TOTAL	RESUMO SINALIZAÇÃO					
				CORTE EFETIVO ¹	ATERRO EFETIVO ²	Equivalente a Largura da Pista	ÁREA	Equivalente a Largura da Pista	ÁREA		DIREITO		ESQUERDO			DIREITO		ESQUERDO			HORIZONTAL (FAIXAS)		VERTICAL			
											RETO	CURVO	RETO	CURVO	MEIO-FIO	LARG.	COMPR.	LARG.	COMPR.	ÁREA	FAIXA TIPO (F1) - ÁREA 15,79m²	FAIXA TIPO (F2) ÁREA 20,28m²	IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO	R-19	A32b	
AV TOCANTINS	355,50	7,74	2703,49+47,22	907,73	550,14	7,74	2.750,71	7,74	2.750,71	7,74	310,10	6,20	309,00	26,20	651,50	1,20	327,50	1,20	260,20	705,24		2,00	2,00	6,00	4,00	
TOTAIS	355,50		2.750,71	907,73																	0m2	40,56m2	2 und	6 und	4 und	

RUA	MEMORIAL DE CALCULO - LARGURA MÉDIAS DAS RUAS	COMPRIMENTO DAS RUAS	ÁREA OBTIDA POR LEVANTAMENTO	LARGURA
AV TOCANTINS		355,5m	2.750,71 m2	7,74 m

1: BOTA-FORA: ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO X 33cm DE ESPESSURA(8cm do revestimento, 5cm do colchão de areia, 20cm da base)
2: ÁREA DA PAVIMENTAÇÃO X 20cm DE ESPESSURA DA BASE

VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
6

Assinado de forma digital por
VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2022.12.01 17:03:53 -03'00'

ENG. CIVIL VINICIUS PEREIRA COSTA - CREA 210.146/D-TO