

| FONTE             | CÓDIGO     | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UNIDADE    | COEFIC.   | CUSTO UNIT<br>DESONERADO | CUSTO UNIT<br>NÃO DESONER. |
|-------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|--------------------------|----------------------------|
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>005</b> | <b>APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE AGRONÔMICO.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>M2</b>  |           | <b>1,81</b>              | <b>1,95</b>                |
| SINAPI-I          | 3123       | FERTILIZANTE NPK - 4: 14: 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | KG         | 0,14      | 3,56                     | 3,56                       |
| SINAPI            | 88316      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H          | 0,0631000 | 16,46                    | 18,14                      |
| SINAPI            | 88441      | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H          | 0,0158000 | 18,84                    | 20,85                      |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>003</b> | <b>PLACA DE OBRAS 3 x 1,5 m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>UND</b> |           | <b>1.602,62</b>          | <b>1.614,60</b>            |
| SINAPI-I          | 4813       | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                                         | M2         | 4,5       | 250,00                   | 250,00                     |
| SINAPI-I          | 4400       | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                          | M          | 12        | 19,10                    | 19,10                      |
| SINAPI-I          | 4344       | PARAFUSO FRANCES METRICO ZINCADO, DIAMETRO 12 MM, COMPRIMENTO 150 MM, COM PORCA SEXTAVADA E ARRUELA DE PRESSAO MEDIA                                                                                                                                                                                                                                                              | UN         | 6         | 23,69                    | 23,69                      |
| SINAPI            | 88262      | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | H          | 2         | 22,28                    | 24,84                      |
| SINAPI            | 88309      | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H          | 2         | 22,63                    | 25,22                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H          | 1         | 16,46                    | 18,14                      |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>001</b> | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENCARREGADO - INTEGRAL) E ENGENHEIRO (6h SEM)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>MÊS</b> |           | <b>6.135,52</b>          | <b>6.988,38</b>            |
| SINAPI            | 93572      | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | MES        | 1         | 4.453,55                 | 5.057,04                   |
| SINAPI            | 93565      | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | MES        | 0,1       | 16.819,72                | 19.313,49                  |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>004</b> | <b>PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS - ADAP 92396</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>M2</b>  |           | <b>109,92</b>            | <b>110,78</b>              |
| SINAPI-I          | 370        | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | M3         | 0,0568000 | 130,00                   | 130,00                     |
| SINAPI-I          | 4741       | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | M3         | 0,0098000 | 116,97                   | 116,97                     |
| SINAPI-I          | 38135      | LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | M2         | 1,0041000 | 92,95                    | 92,95                      |
| SINAPI            | 88260      | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | H          | 0,2015000 | 22,46                    | 25,02                      |
| SINAPI            | 88316      | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | H          | 0,2015000 | 16,46                    | 18,14                      |
| SINAPI            | 91277      | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                                                                         | CHP        | 0,0041000 | 9,97                     | 9,97                       |
| SINAPI            | 91278      | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                                                                         | CHI        | 0,0967000 | 0,66                     | 0,66                       |
| SINAPI            | 91283      | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                     | CHP        | 0,0038000 | 10,83                    | 10,83                      |
| SINAPI            | 91285      | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                                                                                                                                                     | CHI        | 0,0970000 | 1,05                     | 1,05                       |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>002</b> | <b>CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>MÊS</b> |           | <b>699,21</b>            | <b>699,21</b>              |
| SINAPI-I          | 10776      | LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO (NAO INCLUI MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO)                                                                                                                                                                                                                                 | MES        | 1         | 699,21                   | 699,21                     |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>007</b> | <b>ESCADARIA EM ALVENARIA DE TJOLO 9X14X19cm DEITADO COM 8,80m DE LARGURA X 3,60m DE COMPRIMENTO PARA TRANSIÇÃO ENTRE DESNIVEIS COM COTAS DE +0,15m À -1,95m, PERFAZENDO ALTURA TOTAL DE 2,10m - DEGRAUS COM ESPELHOS DE 17,5cm COM REBOCO DE 2,5cm E PROFUNDIDADE DE 30cm - PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 6cm. INCLUSO PINTURA COM TINTA PISO NA COR CONCRETO - 2 DEMÃOS</b> | <b>UND</b> |           | <b>9.190,94</b>          | <b>9.680,76</b>            |
| SINAPI            | 99059      | LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00m - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018                                                                                                                                                                                                                                                        | M          | 14,4      | 52,24                    | 55,22                      |
| SINAPI            | 93358      | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | M3         | 4,00048   | 65,11                    | 71,76                      |
| SINAPI            | 95241      | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016                                                                                                                                                                                                                                                                            | M2         | 21,12     | 31,73                    | 32,91                      |
| SINAPI            | 103334     | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM (ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021                                                                                                                                                                                                    | M2         | 31,68     | 133,84                   | 141,97                     |
| SINAPI            | 94990      | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022                                                                                                                                                                                                                                    | M3         | 1,9008    | 799,78                   | 822,06                     |
| SINAPI            | 87894      | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022                                                                                                                                                                                                  | M2         | 18,48     | 6,06                     | 6,53                       |
| SINAPI            | 87792      | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022                                                                                                                                                                                       | M2         | 18,48     | 36,46                    | 38,47                      |
| SINAPI            | 102491     | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021                                                                                                                                                                                                                                                                              | M2         | 50,16     | 19,18                    | 20,17                      |
| <b>COMPOSIÇÃO</b> | <b>008</b> | <b>CORRIMÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 50mm - PINTADO EM DUAS DEMÃOS NA COR AZUL DEL REI - INCLUSO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO COM BASES EM ESTACAS DE CONCRETO DE Ø20CM X 50cm DE PROFUNDIDADE - ADP SINAPI 99855</b>                                                                                                                                                        | <b>UND</b> |           | <b>1.382,41</b>          | <b>1.420,70</b>            |
| SINAPI-I          | 11002      | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | KG         | 0,03404   | 36,59                    | 36,59                      |
| SINAPI-I          | 21013      | TUBO AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2" ), E = 3,00 MM, *4,40*                                                                                                                                                                                                                                                                                               | M          | 8,75679   | 113,35                   | 113,35                     |
| SINAPI            | 88251      | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | H          | 6,62078   | 18,93                    | 20,95                      |
| SINAPI            | 88315      | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | H          | 8,06748   | 22,46                    | 25,02                      |

| FONTE      | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                | UNIDADE | COEFIC.    | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------|
| COMPOSIÇÃO | 009    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101173                                                                                                                        | M       | 1,5        | 44,24      | 46,88        |
| SINAPI     | 100739 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE                                                                | M2      | 1,65061603 | 9,52       | 9,71         |
| COMPOSIÇÃO | 009    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101173                                                                                                                        | M       |            | 44,24      | 46,88        |
| SINAPI     | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H       | 0,4860000  | 22,63      | 25,22        |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H       | 0,6650000  | 16,46      | 18,14        |
| SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                  | M3      | 0,0430000  | 518,95     | 525,01       |
| COMPOSIÇÃO | 011    | PERGOLADO DE MADEIRA 18X3,65m COM 30 VIGAS TRANSVERSAIS E DUAS LONGITUDINAIS, COM 12 PILARES - EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E TRATADA COM POLISTEIN COM FILTRO ULTRA VIOLETA. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UND     |            | 22.095,85  | 22.610,92    |
| SINAPI-I   | 35276  | PILAR QUADRADO NAO APARELHADO *20 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                        | M       | 44,1       | 168,67     | 168,67       |
| SINAPI-I   | 14580  | PRANCAO NAO APARELHADO *8 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                | M       | 39,6       | 82,50      | 82,50        |
| SINAPI-I   | 35272  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                   | M       | 114,975    | 45,83      | 45,83        |
| SINAPI     | 88261  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                     | H       | 40         | 21,34      | 23,75        |
| SINAPI     | 88239  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | H       | 40         | 18,79      | 20,82        |
| SINAPI     | 102193 | LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF_01/2021                                                                                                                                                      | M2      | 114,87     | 2,04       | 2,20         |
| SINAPI     | 102225 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                                                    | M2      | 114,87     | 27,67      | 29,72        |
| COMPOSIÇÃO | 012    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101175                                                                                                                        | M       | 15,6       | 70,72      | 76,08        |
| COMPOSIÇÃO | 012    | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA - ADP SINAPI 101175                                                                                                                        | M       |            | 70,72      | 76,08        |
| SINAPI     | 88309  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H       | 1,1030000  | 22,63      | 25,22        |
| SINAPI     | 88316  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                     | H       | 1,3300000  | 16,46      | 18,14        |
| SINAPI     | 94970  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021                                                                                  | M3      | 0,046      | 518,95     | 525,01       |
| COMPOSIÇÃO | 013    | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 250W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622                                  | UND     |            | 2.879,45   | 2.898,23     |
| SINAPI-I   | 863    | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                        | M       | 3          | 32,12      | 32,12        |
| COTAÇÃO    | 003    | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W , INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                   | UND     | 2          | 237,59     | 237,59       |
| SINAPI     | 5928   | CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014                                                                                      | CHP     | 0,111      | 261,68     | 264,32       |
| SINAPI-I   | 14164  | DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                                                                                                             | UN      | 1          | 2.009,86   | 2.009,86     |
| SINAPI     | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | H       | 1,413      | 19,28      | 21,36        |
| SINAPI     | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H       | 4,593      | 25,23      | 28,19        |
| SINAPI     | 96986  | AF_08/2023                                                                                                                                                                                                               | UN      | 1          | 125,89     | 127,85       |
| COMPOSIÇÃO | 014    | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO                                                                                                                                | UND     |            | 67,58      | 68,59        |
| SINAPI-I   | 39380  | BASE PARA RELE COM SUPORTE METALICO                                                                                                                                                                                      | UN      | 1          | 21,36      | 21,36        |
| SINAPI-I   | 2510   | RELE FOTOELETRICO INTERNO E EXTERNO BIVOLT 1000 W, DE CONECTOR, SEM BASE                                                                                                                                                 | UN      | 1          | 37,33      | 37,33        |
| SINAPI     | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | H       | 0,2        | 19,28      | 21,36        |
| SINAPI     | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H       | 0,2        | 25,23      | 28,19        |
| COMPOSIÇÃO | 015    | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP SINAPI 93659                                                                                                                      | UND     |            | 23,86      | 24,82        |
| SINAPI     | 93659  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                                                                            | UN      | 1          | 23,86      | 24,82        |
| COMPOSIÇÃO | 016    | POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 4 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE LED 350W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622                   | UND     |            | 3.354,63   | 3.373,41     |
| SINAPI-I   | 863    | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO                                                                                                                                                                                        | M       | 3          | 32,12      | 32,12        |
| COTAÇÃO    | 003    | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 200 W , INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX                                                                                                                                   | UND     | 4          | 237,59     | 237,59       |
| SINAPI     | 5928   | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014          | CHP     | 0,111      | 261,68     | 264,32       |
| SINAPI-I   | 14164  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM                                                                                                           | UN      | 1          | 2.009,86   | 2.009,86     |
| SINAPI     | 88247  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                      | H       | 1,413      | 19,28      | 21,36        |
| SINAPI     | 88264  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                  | H       | 4,593      | 25,23      | 28,19        |
| SINAPI     | 96986  | AF_08/2023                                                                                                                                                                                                               | UN      | 1          | 125,89     | 127,85       |
| COMPOSIÇÃO | 017    | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. ADP - SINAPI 92396                                                                                             | M2      |            | 73,28      | 74,85        |
| SINAPI-I   | 370    | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                               | M3      | 0,0568000  | 130,00     | 130,00       |

| FONTE    | CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                     | UNIDADE | COEFIC.   | DESONERADO | NÃO DESONER. |
|----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------|--------------|
| SINAPI-I | 4741   | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)                                                                                                                                            | M3      | 0,0098000 | 116,97     | 116,97       |
| COTAÇÃO  | 004    | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO RETANGULAR, 20 CM X 10 CM, E = 4 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL                                                            | M2      | 1,0300000 | 48,00      | 48,00        |
| SINAPI   | 88260  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                        | H       | 0,3725000 | 22,46      | 25,02        |
| SINAPI   | 88316  | SERVEANTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                         | H       | 0,3725000 | 16,46      | 18,14        |
| SINAPI   | 91277  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHP     | 0,0041000 | 9,97       | 9,97         |
| SINAPI   | 91278  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015                                                     | CHI     | 0,1821000 | 0,66       | 0,66         |
| SINAPI   | 91283  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP     | 0,0491000 | 10,83      | 10,83        |
| SINAPI   | 91285  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI     | 0,1371000 | 1,05       | 1,05         |

27/09/2023

Data

Responsável Técnico:

VINICIUS PEREIRA COSTA

CREA/CAU:

210.146/D-TO

VINICIUS PEREIRA

Assinado de forma digital por

COSTA:0208169318

VINICIUS PEREIRA

COSTA:02081693186

6

Dados: 2023.09.27 11:38:51  
-03'00'