



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00	
1.			CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO DE LAZER					-	923.019,00	
1.1.			ADM LOCAL					-	26.991,76	
1.1.1.	Composição	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA (ENCARREGADO - INTEGRAL) E ENGENHEIRO (6h SEM)	MÊS	4,00	5.431,81	BDI 1	6.747,94	26.991,76	RA
1.2.			CANTEIRO DE OBRAS					-	3.474,52	
1.2.1.	Composição	002	CANTEIRO DE OBRAS - CONTAINER	MÊS	4,00	699,21	BDI 1	868,63	3.474,52	RA
1.3.			MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO					-	10.245,22	
1.3.1.	SICRO	21	MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO DE MAQUINÁRIOS E EQUIPAMENTOS	UND	2,00	4.123,49	BDI 1	5.122,61	10.245,22	RA
1.4.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	6.251,14	
1.4.1.	Composição	003	PLACA DE OBRAS 3 x 1,5 m - ADESIVADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UND	1,00	1.614,58	BDI 1	2.005,79	2.005,79	RA
1.4.2.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	9.434,10	0,36	BDI 1	0,45	4.245,35	RA
1.5.			TERRAPLENAGEM					-	76.477,81	
1.5.1.	SINAPI	101146	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 14M3, DMT ATÉ 200M. AF_07/2020	M3	2.961,90	12,50	BDI 1	15,53	45.998,31	RA
1.5.2.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	2.961,90	8,11	BDI 1	10,08	29.855,95	RA
1.5.3.	SINAPI	99064	LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018	M	1.484,65	0,34	BDI 1	0,42	623,55	RA
1.6.			IRRIGAÇÃO					-	20.568,89	
1.6.1.	SINAPI	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	M3	43,31	71,76	BDI 1	89,15	3.861,09	RA
1.6.2.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	42,48	21,24	BDI 1	26,39	1.121,05	RA
1.6.3.	SINAPI-I	36378	TUBO PVC PBA JEI, CLASSE 20, DN 50 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 5647)	M	288,68	20,69	BDI 1	25,70	7.419,08	RA
1.6.4.	SINAPI	97124	ASSENTAMENTO DE TUBO DE PVC PBA PARA REDE DE ÁGUA, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA INTEGRADA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2017	M	288,68	0,81	BDI 1	1,01	291,57	RA
1.6.5.	SINAPI	94492	REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	14,00	36,40	BDI 1	45,22	633,08	RA
1.6.6.	SINAPI-I	3825	LUVA DE CORRER, PVC PBA, JE, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	8,00	12,27	BDI 1	15,24	121,92	RA
1.6.7.	SINAPI-I	7048	TE, PVC PBA, BBB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	14,00	20,46	BDI 1	25,42	355,88	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00	
1.6.8.	SINAPI-I	1845	CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 50 / DE 60 MM, PARA REDE AGUA (NBR 10351)	UN	7,00	30,43	BDI 1	37,80	264,60	RA
1.6.9.	SINAPI	97883	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,5 M. AF_12/2020	UN	14,00	373,77	BDI 1	464,33	6.500,62	RA
1.7.			ILUMINAÇÃO					-	171.873,78	
1.7.1.	Composição	013	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 250W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UND	18,00	2.898,23	BDI 1	3.600,47	64.808,46	RA
1.7.2.	SINAPI	97882	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	40,00	193,09	BDI 1	239,88	9.595,20	RA
1.7.3.	Composição	016	POSTE DE AÇO CONICO CONTÍNUO CURVO DUPLO, ENGASTADO, H=9M, INCLUSIVE 4 UNIDADES DE LUMINÁRIAS DE LED 350W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UND	6,00	3.373,41	BDI 1	4.190,79	25.144,74	RA
1.7.4.	SINAPI	91932	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	3.148,20	13,30	BDI 1	16,52	52.008,26	RA
1.7.5.	SINAPI	91927	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	756,10	3,87	BDI 1	4,81	3.636,84	RA
1.7.6.	SINAPI	91934	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	26,80	21,38	BDI 1	26,56	711,81	RA
1.7.7.	SINAPI	97667	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	327,70	8,34	BDI 1	10,36	3.394,97	RA
1.7.8.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	307,20	11,89	BDI 1	14,77	4.537,34	RA
1.7.9.	SINAPI	97669	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	221,70	17,59	BDI 1	21,85	4.844,15	RA
1.7.10.	SINAPI	97670	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	87,50	22,63	BDI 1	28,11	2.459,63	RA
1.7.11.	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	202,83	BDI 1	251,98	251,98	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROponente / Tomador PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00	
1.7.12.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *20* KA (TIPO AC)	UN	2,00	69,77	BDI 1	86,68	173,36	RA
1.7.13.	Composição	014	RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UND	1,00	68,59	BDI 1	85,21	85,21	RA
1.7.14.	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	88,41	BDI 1	109,83	109,83	RA
1.7.15.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	11,78	BDI 1	14,63	14,63	RA
1.7.16.	SINAPI	93654	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	12,39	BDI 1	15,39	30,78	RA
1.7.17.	SINAPI	93655	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	13,64	BDI 1	16,94	16,94	RA
1.7.18.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	15,15	BDI 1	18,82	18,82	RA
1.7.19.	Composição	015	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. ADP SINAPI 93659	UND	1,00	24,82	BDI 1	30,83	30,83	RA
1.8.			GUIAS E MEIO FIOS					-	74.743,95	
1.8.1.	SINAPI	94276	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	154,88	55,94	BDI 1	69,49	10.762,61	RA
1.8.2.	SINAPI	94277	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 80X08X08X25 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016	M	1.197,43	41,24	BDI 1	51,23	61.344,34	RA
1.8.3.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.352,31	1,57	BDI 1	1,95	2.637,00	RA
1.9.			BLOCO INTERTRAVADO					-	249.014,20	
1.9.1.	Composição	017	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 4 CM. ADP - SINAPI 92396	M2	2.677,86	74,85	BDI 1	92,99	249.014,20	RA
1.10.			PISO CIMENTADO					-	54.357,80	
1.10.1.	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	M2	567,35	77,12	BDI 1	95,81	54.357,80	RA
1.11.			ACESSO EM DESNÍVEL					-	34.642,46	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROponente / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00	
1.11.1.	Composição	007	ESCADARIA EM ALVENARIA DE TIJOLO 9X14X19cm DEITADO COM 8,80m DE LARGURA X 3,60m DE COMPRIMENTO PARA TRANSIÇÃO ENTRE DESNIVEIS COM COTAS DE +0,15m À -1,95m, PERFAZENDO ALTURA TOTAL DE 2,10m - DEGRAUS COM ESPELHOS DE 17,5cm COM REBOCO DE 2,5cm E PROFUNDIDADE DE 30cm - PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 6cm. INCLUSO PINTURA COM TINTA PISO NA COR CONCRETO - 2 DEMÃOS	UND	2,00	9.680,76	BDI 1	12.026,41	24.052,82	RA
1.11.2.	Composição	008	CORRIMÃO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO 2" - 50mm - PINTADO EM DUAS DEMÃOS NA COR AZUL DEL REI - INCLUSO FORNECIMENTO DE INSTALAÇÃO COM BASES EM ESTACAS DE CONCRETO DE Ø20CM X 50cm DE PROFUNDIDADE - ADP SINAPI 99855	UND	6,00	1.420,70	BDI 1	1.764,94	10.589,64	RA
1.12.			PISO TÁTIL					-	12.878,48	
1.12.1.	Composição	004	PISO EM LADRILHO HIDRÁULICO APLICADO EM AMBIENTES EXTERNOS . ADAP 92396	M2	93,58	110,78	BDI 1	137,62	12.878,48	RA
1.13.			GRAMADO					-	89.084,58	
1.13.1.	Composição	005	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDAÇÃO DO LAUDO DE ANÁLISE AGRONÔMICO.	M2	3.281,20	1,95	BDI 1	2,42	7.940,50	RA
1.13.2.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	M2	3.281,20	1,76	BDI 1	2,19	7.185,83	RA
1.13.3.	SINAPI	103946	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022	M2	3.281,20	18,14	BDI 1	22,54	73.958,25	RA
1.14.			ESTRUTURA EM MADEIRA					-	28.089,55	
1.14.1.	Composição	011	PERGOLADO DE MADEIRA 18X3,65m COM 30 VIGAS TRANSVERSAIS E DUAS LONGITUDINAIS, COM 12 PILARES - EM MADEIRA DE LEI APARELHADA, LIXADA E TRATADA COM POLISTEIN COM FILTRO ULTRA VIOLETA. INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UND	1,00	22.610,92	BDI 1	28.089,55	28.089,55	RA
1.15.			EQUIPAMENTO ESPORTIVO					-	13.060,15	
1.15.1.	SINAPI	101166	ALVENARIA DE EMBASAMENTO COM BLOCO ESTRUTURAL DE CERÂMICA, DE 14X19X29CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020	M3	3,65	686,55	BDI 1	852,90	3.113,09	RA
1.15.2.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	64,00	60,73	BDI 1	75,44	4.828,16	RA
1.15.3.	SINAPI	87529	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	65,03	38,47	BDI 1	47,79	3.107,78	RA
1.15.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	64,60	1,57	BDI 1	1,95	125,97	RA
1.15.5.	Cotação	001	KIT POSTE/MASTRO DE VÔLEI COM CATRACA + REDE DE VÔLEI OFICIAL EM NYLON COM 4 FAIXAS + FITA DE DEMARCAÇÃO PARA VÔLEI + CABO DE AÇO	UND	1,00	1.614,00	BDI 2	1.885,15	1.885,15	RA
1.16.			ENCHIMENTOS					-	17.289,40	

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00	
1.16.1.	SINAPI	102717	ENCHIMENTO DE BRITA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	17,07	158,69	BDI 1	197,14	3.365,18	RA
1.16.2.	SINAPI	102716	ENCHIMENTO DE AREIA PARA DRENO, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_07/2021	M3	67,27	166,62	BDI 1	206,99	13.924,22	RA
1.17.			ACESSÓRIOS					-	33.975,31	
1.17.1.	Cotação	002	BANCO DE JARDIM RENDADÃO ESTILO PRAÇA 150cm - INCLUSO FRETE	UND	17,00	722,20	BDI 2	843,53	14.340,01	RA
1.17.2.	SINAPI	103210	INSTALAÇÃO DE PLACA ORIENTATIVA SOBRE EXERCÍCIOS, 2,00M X 1,00M, EM TUBO DE AÇO CARBONO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	2.283,69	BDI 2	2.667,35	2.667,35	RA
1.17.3.	SINAPI	103188	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAVALGADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	5.235,87	BDI 2	6.115,50	6.115,50	RA
1.17.4.	SINAPI	103194	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE SOLO. AF_10/2021	UN	1,00	2.810,17	BDI 2	3.282,28	3.282,28	RA
1.17.5.	SINAPI	103186	INSTALAÇÃO DE MULTIEXERCITADOR COM SEIS FUNÇÕES, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1,00	6.481,31	BDI 2	7.570,17	7.570,17	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO
Local

Responsável Técnico
Nome: VINICIUS PEREIRA COSTA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1080015-51	Nº SICONV 921654	PROPONENTE / TOMADOR PREF MUN DE CARRASCO BONITO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO ESPAÇO DE LAZER			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 08-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,23%	BDI 2 16,80%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO ESPAÇO PUBLICO DE LAZER NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO									923.019,00

quarta-feira, 27 de setembro de 2023
Data

CREA/CAU: 210.146/D-TO
ART/RRT: TO20230435407

RECURSO
↓

VINICIUS PEREIRA
COSTA:020816931
86

Assinado de forma digital por
VINICIUS PEREIRA
COSTA:02081693186
Dados: 2023.09.27 11:23:38
-03'00'