

1. Propomos o Valor Total de R\$ **296.398,37** (duzentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos), Contratação de pessoa jurídica para Construção de infraestrutura esportiva no município de Carrasco Bonito/TO, Contrato de Repasse nº 843526/2017 - Operação 1037833-51 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, conforme planilha anexa, tomando como base SINAPI.
2. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.
3. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ – MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

4. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.

5. Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

Nome: JOSÉ KENNEDY SOUSA ALVES;

RG nº: **1.395.435 SSP/TO**;

CPF nº: 607.724.473-22;

Cargo/Função ocupada: **SOCIO ADMINISTRADOR**;

Fone: (99) 3525-3673.

Imperatriz (MA), 26 de abril de 2019.

Nome: JOSÉ KENNEDY SOUSA ALVES

CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR

RG: 715430-6 SSP/PA

CPF: 607.724.473-22

CNPJ: 14.092.200/0001-26



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Comercial

ANEXO XVIII

PROPOSTA COMERCIAL

**À
Comissão de Licitação**

**TOMADA DE PREÇO Nº 03/2019
PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 32/2019**

OBJETO: "Contratação de pessoa jurídica para Construção de infraestrutura esportiva no município de Carrasco Bonito/TO, Contrato de Repasse nº 843526/2017 - Operação 1037833-51 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro e especificações contidas no Edital."

Pelo presente instrumento, vimos apresentar nossa proposta de preços relativa ao objeto desta licitação, bem como as informações, condições da proposta e declarações exigidas no edital do pregão acima citado.

1. Identificação do Licitante:

- a) Razão Social: J K S ALVES & CIA LTDA -ME;
- b) CGC (MF) nº: 14.092.200/0001-26;
- c) Inscrição Estadual nº: 123648343;
- d) Endereço: Rua Rio Grande do Norte;
- e) Fone: (99) 99156-4658 / (99) 99156-9679;
- f) CEP: 65.900-520; E -mail: jksalvesocialtda@hotmail.com;
- g) Cidade: Imperatriz; Estado: Maranhão;
- h) Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Agência nº: 0644 OP-003 Conta nº: 3698-2. JKS ALVES E CIA LTDA
- i) Nome: José Kennedy Sousa Alves; RG nº: 7154306 - PA; CPF nº: 607.724.473-22;
- j) Cargo/Função ocupada: Administrador; Fone: (99) 99156-9679.

2. Condições Gerais da Proposta:

- A presente proposta é válida por 60 (sessenta) dias contados da data de sua apresentação;
- Os preços unitário e global estão detalhados na nossa proposta de preço, nos quais estão incluídos todos os custos, como tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto desta licitação.

14.092.200/0001-26
J K S ALVES & CIA LTDA
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03
JUÇARA, IMPERATRIZ - MA



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Comercial

- Que sua proposta engloba todas as despesas referentes à prestação dos serviços, bem como todos os tributos, encargos sociais e trabalhistas e quaisquer outras despesas que incidam ou venham incidir sobre o objeto da licitação, não cabendo qualquer outro valor adicional ao explicitado em nossa proposta comercial.

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Nº OPERAÇÃO			Nº		PROPOSTANTE / TOMADOR						
1037833-51			SICONV 843526		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO						
LOCALIDADE SINAPI			DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF						
			CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO		CARRASCO BONITO						
N/D: Referência	Nível	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
	Meta	1.	SINAPI		IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	-	-	1,00	BDI 1	-	281.244,80
	Nível 2	1.1.	SINAPI		SERVIÇOS PRELIMINARES	-	-		BDI 1	-	2.568,76
	Serviço	1.1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,50	353,67	BDI 1	439,36	1.098,40
	Serviço	1.1.2.	SINAPI	10776	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS E SEM SANITÁRIO	MES	3,00	394,53	BDI 1	490,12	1.470,36
	Nível 2	1.2.	SINAPI		GRAMADO	-	-	-	BDI 1	-	76.801,02
	Serviço	1.2.1.	SINAPI	78472	SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2	7.080,15	0,29	BDI 1	0,36	2.548,85
	Serviço	1.2.2.	SINAPI	79473	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	2.082,00	4,95	BDI 1	6,15	12.804,30
	Serviço	1.2.3.	SINAPI	98519	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO, AF_05/2018	M2	4.521,55	1,37	BDI 1	1,70	7.686,64
	Serviço	1.2.4.	Composição	002	APLICAÇÃO DE ADUBO EM SOLO CONFORME RECOMENDAÇÃO	M2	4.521,55	1,49	BDI 1	1,85	8.364,87

14.092.200/0001-26

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03

Juçara - CEP 65.900-620

Imperatriz - MA



CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

[illegible]

2018 68
2019 68
2020 68



RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

Serviço	Serviço	1.4.6.	SINAPI	94498	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5.00	94,70	BDI 1	117,65	588,25
Serviço	Serviço	1.4.7.	Cotação	003	ASPSOR PRESSÃO 20MCA 2MM E RAIO DE ALCANCE DE 14m - INCL CONEXÕES FORN. E INSTALAÇÃO	UND	11,00	24,00	BDI 1	29,82	328,02
Serviço	Serviço	1.4.8.	SINAPI	736	BOMBA CENTRÍFUGA MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO 2,96HP, DIÂMETRO DE SUCCÃO X ELEVACAO 1 1/2" X 1 1/4", DIÂMETRO DO ROTOR 148 MM, HM/Q: 34 M / 14,80 M3/H A 40 M / 8,60 M3/H	UN	1,00	1.349,65	BDI 1	1.676,67	1.676,67
Serviço	Serviço	1.4.9.	Cotação	004	RESERVATÓRIO TIPO TAÇA - 2000L INCLUSO FUNDAÇÃO TRANSPORTE E INSTALAÇÃO	UND	1,00	21.708,00	BDI 2	25.354,94	25.354,94
Serviço	Serviço	1.4.10.	SINAPI	99253	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TUBOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_05/2018	UN	4,00	409,66	BDI 1	508,92	2.035,68
Nível 2	Nível 2	1.5.	SINAPI		INSTALAÇÃO ELÉTRICA	-	-	-	BDI 1	-	5.935,05
Serviço	Serviço	1.5.1.	Composição	003	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA TRIFÁSICA 80A EM POSTE CONCRETO	UND	1,00	1.613,11	BDI 1	2.003,97	2.003,97
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00	146,91	BDI 1	182,51	365,02
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	91953	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	1,00	19,51	BDI 1	24,24	24,24
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	2,00	13,35	BDI 1	16,58	33,16

14.092.200/0001-26
J.S. ALVES & CIA LTDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP: 65.900-820
MA

Imperatriz



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Imperatriz

Serviço	Serviço	1.5.5.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2016	UN	1,00	10,87	BDI 1	13,50	13,50
Serviço	Serviço	1.5.6.	SINAPI	92979	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	56,00	4,94	BDI 1	6,14	343,84
Serviço	Serviço	1.5.7.	SINAPI	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	15,70	3,73	BDI 1	4,63	72,69
Serviço	Serviço	1.5.8.	SINAPI	91924	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	13,70	1,65	BDI 1	2,05	28,09
Serviço	Serviço	1.5.9.	SINAPI-I	2686	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3", SEM LUVAS	M	3,10	18,73	BDI 1	23,27	72,14
Serviço	Serviço	1.5.10.	SINAPI-I	2681	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 2", SEM LUVAS	M	5,10	10,23	BDI 1	12,71	64,82
Serviço	Serviço	1.5.11.	SINAPI-I	2684	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVAS	M	4,01	5,70	BDI 1	7,08	28,39
Serviço	Serviço	1.5.12.	SINAPI-I	2674	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 3/4", SEM LUVAS	M	4,90	2,74	BDI 1	3,40	16,66
Serviço	Serviço	1.5.13.	SINAPI-I	2673	ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCAVEL DE 1/2", SEM LUVAS	M	1,00	2,20	BDI 1	2,73	2,73
Serviço	Serviço	1.5.14.	SINAPI	93388	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	3,33	54,07	BDI 1	67,17	223,68
Serviço	Serviço	1.5.15.	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016	M3	3,33	19,19	BDI 1	23,84	79,39
Serviço	Serviço	1.5.16.	SINAPI	97589	LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W, - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017	UN	1,00	25,06	BDI 1	31,13	31,13

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.906-520
IMPERATRIZ - MA

[Handwritten mark]



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Imperatriz

Serviço	Serviço	1.5.17.	SINAPI	83463	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00	269,61	BDI 1	334,94	334,94
Serviço	Serviço	1.5.18.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERAMICOS MACICOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,17	633,05	BDI 1	786,44	133,69
Serviço	Serviço	1.5.19.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,19	576,44	BDI 1	716,11	136,06
Serviço	Serviço	1.5.20.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,61	61,69	BDI 1	76,64	736,51
Serviço	Serviço	1.5.21.	SINAPI	93204	CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016	M	7,20	31,81	BDI 1	39,52	284,54
Serviço	Serviço	1.5.22.	SINAPI	92560	TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015	M2	4,84	32,83	BDI 1	40,78	197,38
Serviço	Serviço	1.5.23.	SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_06/2016	M2	4,84	117,83	BDI 1	146,38	708,48
Nível 2	Nível 2	1.6.	SINAPI		1º ARQUIBANCADA	-	-	-	BDI 1	-	51.031,41

14.092.200/0001-26

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03

JUÇARA - CEP 65.200-520

IMPERATRIZ - MA



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
IE: 12.364.834-3

Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTELEADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	62,00	34,90	BDI 1	43,36	2.688,32
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	96523	ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017	M3	3,44	64,40	BDI 1	80,00	275,20
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	94097	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_06/2016	M2	12,08	4,20	BDI 1	5,22	63,06
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI	96617	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017	M2	5,04	13,81	BDI 1	17,16	86,49
Serviço	Serviço	1.6.5.	SINAPI	96543	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6,00	11,48	BDI 1	14,26	85,56
Serviço	Serviço	1.6.6.	SINAPI	96545	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	52,40	9,43	BDI 1	11,71	613,60
Serviço	Serviço	1.6.7.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	35,20	7,68	BDI 1	9,54	335,81
Serviço	Serviço	1.6.8.	SINAPI	96535	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	14,00	93,98	BDI 1	116,75	1.634,50
Serviço	Serviço	1.6.9.	SINAPI	96556	CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPa, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,51	564,69	BDI 1	701,51	1.059,28
Serviço	Serviço	1.6.10.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA	M3	1,38	633,05	BDI 1	786,44	1.085,29

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
JUÇARA - CEP 66.906-620
MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
IE: 12.364.834-3



Comercial

J.K. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

				TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)							
Serviço	Serviço	1.6.11.	SINAPI	96995	REATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,12	32,78	BDI 1	40,72	45,61
Serviço	Serviço	1.6.12.	Composição	005	ATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	77,22	99,34	BDI 1	123,41	9.529,72
Serviço	Serviço	1.6.13.	SINAPI	92269	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_12/2015	M2	38,44	72,47	BDI 1	90,03	3.460,75
Serviço	Serviço	1.6.14.	SINAPI	92775	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	119,60	11,58	BDI 1	14,39	1.721,04
Serviço	Serviço	1.6.15.	SINAPI	92777	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	86,00	9,43	BDI 1	11,71	1.007,06
Serviço	Serviço	1.6.16.	SINAPI	92778	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÊRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	67,20	7,63	BDI 1	9,48	637,06
Serviço	Serviço	1.6.17.	SINAPI	92718	CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPa, COM USO DE BALDES EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	2,00	482,14	BDI 1	598,96	1.197,92

[14.092.200/0001-26]
J.K. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CER 65.906-620
IMPERATRIZ - MA



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Imperatriz


Serviço	Serviço	1.6.18.	SINAPI	87477	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	44,82	36,14	BDI 1	44,90	2.012,42
Serviço	Serviço	1.6.19.	SINAPI	87471	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	M2	65,41	39,59	BDI 1	49,18	3.216,86
Serviço	Serviço	1.6.20.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	3,47	576,44	BDI 1	716,11	2.484,90
Serviço	Serviço	1.6.21.	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACÔ 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014	M2	84,53	4,74	BDI 1	5,89	497,88
Serviço	Serviço	1.6.22.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRACÔ 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	84,53	27,00	BDI 1	33,54	2.835,14
Serviço	Serviço	1.6.23.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	142,51	1,87	BDI 1	2,32	330,62

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.909-020
MA
Imperatriz

[Handwritten mark]



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

Serviço	Serviço	1.6.24.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	142,51	12,08	BDI 1	15,01	2.139,08
Serviço	Serviço	1.6.25.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCO (1 DEMÃO)	M2	27,89	33,91	BDI 1	42,13	1.175,01
Serviço	Serviço	1.6.26.	SINAPI	73631	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M2	27,89	312,09	BDI 1	387,71	10.813,23
Nível 2	Nível 2	1.7.	SINAPI		BANCOS DE RESERVA	-	-	-	BDI 1	-	19.174,07
Serviço	Serviço	1.7.1.	SINAPI	95474	ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS 5X10X20CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M3	0,54	633,05	BDI 1	786,44	424,68
Serviço	Serviço	1.7.2.	Composição	005	ATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,46	99,34	BDI 1	123,41	427,00
Serviço	Serviço	1.7.3.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	2,00	576,44	BDI 1	716,11	1.432,22
Serviço	Serviço	1.7.4.	SINAPI	72132	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	9,90	61,69	BDI 1	76,64	758,74
Serviço	Serviço	1.7.5.	Composição	005	ATERRO MANUAL APLIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	1,30	99,34	BDI 1	123,41	160,43
Serviço	Serviço	1.7.6.	SINAPI	87893	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	11,00	5,06	BDI 1	6,29	69,19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.900-020
IMPERATRIZ - MA



JRS S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	11,00	27,00	BDI 1	33,54	368,94
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,00	1,87	BDI 1	2,32	25,52
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,00	12,08	BDI 1	15,01	165,11
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,50	576,44	BDI 1	716,11	358,06
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA P/ SUPORTE DA COBERTURA	KG	259,74	7,56	BDI 1	9,39	2.438,96
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMÃO)	M2	111,00	33,91	BDI 1	42,13	4.676,43
Serviço	Serviço	1.7.13.	Cotação	006	TELHA DE POLICARBONATO TRANSLUCIDO	M2	111,00	57,06	BDI 1	70,89	7.868,79
Nível 2	Nível 2	1.8.	SINAPI		PASSEIO E ALAMBRADOS	-	-	-	BDI 1	-	26.276,22
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	25,32	576,44	BDI 1	716,11	18.131,91
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	55,68	117,74	BDI 1	146,27	8.144,31

[Handwritten signature]

[Handwritten number 4]

JRS S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.909-520
MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

Serviço	Serviço	1.7.7.	SINAPI	87792	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8. PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M2	11,00	27,00	BDI 1	33,54	368,94
Serviço	Serviço	1.7.8.	SINAPI	88485	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	11,00	1,87	BDI 1	2,32	25,52
Serviço	Serviço	1.7.9.	SINAPI	88489	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	11,00	12,08	BDI 1	15,01	165,11
Serviço	Serviço	1.7.10.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	0,50	576,44	BDI 1	716,11	358,06
Serviço	Serviço	1.7.11.	SINAPI	73970/2	ESTRUTURA METÁLICA P/ SUPORTE DA COBERTURA	KG	259,74	7,56	BDI 1	9,39	2.438,96
Serviço	Serviço	1.7.12.	SINAPI	95468	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMÃOS) SOBRE SUPERFÍCIE METÁLICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCOA (1 DEMÃO)	M2	111,00	33,91	BDI 1	42,13	4.676,43
Serviço	Serviço	1.7.13.	Cotação	006	TELHA DE POLICARBONATO TRANSLÚCIDO	M2	111,00	57,06	BDI 1	70,89	7.868,79
Nível 2	Nível 2	1.8.	SINAPI		PASSEIO E ALAMBRADOS	-	-	-	BDI 1	-	26.276,22
Serviço	Serviço	1.8.1.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	25,32	576,44	BDI 1	716,11	18.131,91
Serviço	Serviço	1.8.2.	SINAPI	98522	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO	M	55,68	117,74	BDI 1	146,27	8.144,31



I.E.: 12.364.834-3

Encargos sociais:
Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

O Valor global máximo estimado é de R\$ 296.398,37 (duzentos e noventa e seis mil trezentos e noventa e oito reais e trinta e sete centavos)

14.092.200/0001-26
J K S ALVES & CIA LDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 117 - São José
JUCREMA - CEP 65.000-520
W/A



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ - MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica para Construção de infraestrutura esportiva no município de Carrasco Bonito/TO, Contrato de Repasse nº 843526/2017 - Operação 1037833-51 - Programa Esporte e Grandes Eventos Esportivos.

Tomada de Preços 03/2019.
Processo 32/2019

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:			
				1	2	3
1.	IMPLANTAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL	281.244,80	% Período:	04/18 34,01%	05/18 36,42%	06/18 29,57%
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	2.568,76	% Período:	100,00%		
1.2.	GRAMADO	76.801,02	% Período:			100,00%
1.3.	ALAMBRADO DE FECHAMENTO DO TERRENO	59.175,85	% Período:	100,00%		
1.4.	IRRIGAÇÃO	33.920,65	% Período:	100,00%		
1.5.	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	5.935,05	% Período:		100,00%	
1.6.	1º ARQUIBANCADA	51.031,41	% Período:		100,00%	
1.7.	BANCOS DE RESERVA	19.174,07	% Período:		100,00%	
1.8.	PASSEIO E ALAMBRADOS	26.276,22	% Período:		100,00%	
1.9.	ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	6.361,77	% Período:			100,00%

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

14.092.200/0001-26
J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara
CEP 65.900-620
MA
Imperatriz



comercial

J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ – MA
CNPJ: 14.092.200/0001-26
I.E.: 12.364.834-3

2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	15.153,57	% Período:	35,67%	35,67%	28,67%
2.1.	MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA	15.153,57	% Período:	35,67%	35,67%	28,67%
3.	PLANEJAMENTO	-	% Período:			
3.1.	PROJETOS DE ENGENHARIA	-	% Período:			
Total: R\$ 296.398,37			%:	34,10%	36,38%	29,52%
			Repass:	99.740,71	106.403,41	86.355,88
	Período:		Contrapartida:	1.329,32	1.418,12	1.150,93
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	101.070,03	107.821,53	87.506,81
			%:	34,10%	70,48%	100,00%
			Repass:	99.740,71	206.144,12	292.500,00
			Contrapartida:	1.329,32	2.747,44	3.898,37
			Outros:	-	-	-
			Investimento:	101.070,03	208.891,56	296.398,37
Acumulado:						

14.092.200/0001-26
J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
JUÇARA - CEP 65.908-420
IMPERATRIZ - MA

**J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.**

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ – MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

Quadro de Composição do BDI

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	PROPONENTE / TOMADOR
1037833--51	843526	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

CAMPO DE FUTEBOL 20 MIL / CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	5,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	50,00%
BDI 1	

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,50%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,20%
Lucro	L	8,54%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 50%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Responsável Técnico

14.092.200/0001-26
J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.900-820
Imperatriz



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ – MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

BDI 2

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos (aquisição indireta - em conjunto com licitação de obras)

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,12%
Seguro e Garantia	SG	0,74%
Risco	R	0,89%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	3,50%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	16,80%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 5%, com a respectiva alíquota de 50%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

Responsável Técnico

14.092.200/0001-26
J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.900-620
Imperatriz - MA

VALORES CONTRATADOS (R\$):

CONTRAPARTIDA	INVESTIMENTO
1.273.37	303.773.37

1/1