

Nº OPERAÇÃO 003/2023	Nº 003/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL									562.985,57	
1.			EXECUÇÃO DE OBRA					-	562.985,57	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.464,50	
1.1.1.	COMPOSIÇÃO	01	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,40x1,20* M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	1,00	1.215,76	BDI 1	1.464,50	1.464,50	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM - CORTE					-	15.428,42	
1.2.1.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	1.240,42	2,10	BDI 1	2,53	3.138,26	RA
1.2.2.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	488,65	8,75	BDI 1	10,54	5.150,37	RA
1.2.3.	SINAPI	93589	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.893,52	2,78	BDI 1	3,35	6.343,29	RA
1.2.4.	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019	M3	488,65	1,35	BDI 1	1,63	796,50	RA
1.3.			BASE					-	10.833,01	
1.3.1.	SINAPI	96388	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLOS DE COMPORTAMENTO LATERÍTICO (ARENOSO) - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	751,77	11,96	BDI 1	14,41	10.833,01	RA
1.4.			REVESTIMENTO					-	418.060,41	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.758,86	92,33	BDI 1	111,22	418.060,41	RA
1.5.			DRENAGEM SUPERFICIAL					-	86.372,83	
1.5.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	1.214,76	57,31	BDI 1	69,04	83.867,03	RA
1.5.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	34,00	61,18	BDI 1	73,70	2.505,80	RA

RECURSO

←



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 003/2023	Nº 003/2023	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 10-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,46%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
RECONSTRUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM VIAS DO POVOADO VINTE MIL									562.985,57	
1.6.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	4.761,32	
1.6.1.	COMPOSIÇÃO	03	PLACA DE SINALIZAÇÃO R-1 INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	10,00	339,25	BDI 1	408,66	4.086,60	RA
1.6.2.	COMPOSIÇÃO	04	PLACA DE SINALIZAÇÃO A-32b INCLUSO SUPORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UNID	2,00	280,06	BDI 1	337,36	674,72	RA
1.7.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	1.754,88	
1.7.1.	COMPOSIÇÃO	05	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO ADP SINAPI 04/2021(72947)	M2	109,68	13,28	BDI 1	16,00	1.754,88	RA
1.8.			ADMINISTRAÇÃO DE OBRA					-	24.310,20	
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	02	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	3,00	6.727,05	BDI 1	8.103,40	24.310,20	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO TOCANTINS
Local
segunda-feira, 27 de novembro de 2023
Data

EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Assinado de forma digital por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Dados: 2023.11.27 15:55:47 -03'00'
Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20230466399