



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083222-60	Nº TransfereGOV 931477/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,20%	BDI 2 13,95%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	RECURSO
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES									541.973,50	
1.			EXECUÇÃO DE OBRA					-	541.973,50	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	1.686,24	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	311,75	BDI 1	374,72	1.686,24	RA
1.2.			REMOÇÕES, DEMOLIÇÕES E LIMPEZA					-	15.931,47	
1.2.1.	SINAPI	98530	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018	UN	20,00	108,66	BDI 1	130,61	2.612,20	RA
1.2.2.	SINAPI	97645	REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	10,20	22,98	BDI 1	27,62	281,72	RA
1.2.3.	SINAPI	97644	REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	5,28	8,90	BDI 1	10,70	56,50	RA
1.2.4.	SINAPI	97650	REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	42,25	7,14	BDI 1	8,58	362,51	RA
1.2.5.	COMPOSIÇÃO	05	DEMOLIÇÃO DE PISO EM CONCRETO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M3	50,77	138,51	BDI 1	166,49	8.452,70	RA
1.2.6.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	255,27	9,37	BDI 1	11,26	2.874,34	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	404,86	2,65	BDI 1	3,19	1.291,50	RA
1.3.			BASE					-	6.931,06	
1.3.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018	M2	318,00	0,37	BDI 1	0,44	139,92	RA
1.3.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	254,40	2,13	BDI 1	2,56	651,26	RA
1.3.3.	SINAPI	100978	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	254,40	7,27	BDI 1	8,74	2.223,46	RA
1.3.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	387,96	2,65	BDI 1	3,19	1.237,59	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083222-60	Nº TransfereGOV 931477/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,20%	BDI 2 13,95%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES									541.973,50	
1.3.5.	SINAPI	96386	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	254,40	8,76	BDI 1	10,53	2.678,83	RA
1.4.			ESQUADRIAS					-	9.146,73	
1.4.1.	COMPOSIÇÃO	09	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 1,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	878,51	BDI 1	1.055,97	4.223,88	RA
1.4.2.	COMPOSIÇÃO	010	KIT JANELÃO DE AÇO GALVANIZADO 2,50M X 1,20M INCLUSO FECHADURA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	958,51	BDI 1	1.152,13	1.152,13	RA
1.4.3.	SINAPI	90796	KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	UN	4,00	784,26	BDI 1	942,68	3.770,72	RA
1.5.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	49.105,34	
1.5.1.	SINAPI	97668	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	205,77	12,12	BDI 1	14,57	2.998,07	RA
1.5.2.	SINAPI	97891	CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020	UN	15,00	205,15	BDI 1	246,59	3.698,85	RA
1.5.3.	COMPOSIÇÃO	011	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTÍNUO DUPLO MODELO P1 (CONFORME PROJETO), H=7M, INCLUSIVE LUMINÁRIA DE LED 200W E ATERRAMENTO NA CAIXA DE PASSAGEM ADJACENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAO. ADP - SINAPI 100622	UN	13,00	2.066,91	BDI 1	2.484,43	32.297,59	RA
1.5.4.	SINAPI	91935	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	10,00	23,18	BDI 1	27,86	278,60	RA
1.5.5.	SINAPI	91933	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	411,54	14,81	BDI 1	17,80	7.325,41	RA
1.5.6.	SINAPI	101902	CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 22A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	210,90	BDI 1	253,50	253,50	RA
1.5.7.	SINAPI-I	39469	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSÃO MÁXIMA DE 275 V, CORRENTE MÁXIMA DE *20" KA (TIPO AC)	UN	1,00	69,77	BDI 1	83,86	83,86	RA
1.5.8.	COMPOSIÇÃO	013	REFLETOR RETANGULAR BIVOLT 200W IP66, FIXADO EM BASE DE CONCRETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00	402,46	BDI 1	483,76	1.935,04	RA
1.5.9.	COMPOSIÇÃO	012	RELE FOTOELÉTRICO P/ COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00	74,95	BDI 1	90,09	90,09	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083222-60	Nº TransfereGOV 931477/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,20%	BDI 2 13,95%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES									541.973,50	
1.5.10.	SINAPI-I	39795	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA OU 8 DISJUNTORES DIN	UN	1,00	65,95	BDI 1	79,27	79,27	RA
1.5.11.	SINAPI	93656	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2,00	14,14	BDI 1	17,00	34,00	RA
1.5.12.	SINAPI	93659	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1,00	25,84	BDI 1	31,06	31,06	RA
1.6.			COBERTURA					-	5.688,54	
1.6.1.	SINAPI	92542	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	42,25	94,48	BDI 1	113,56	4.797,91	RA
1.6.2.	SINAPI	100329	RETIRADA E RECOLOCAÇÃO DE TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, COM MAIS DE DUAS ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,25	17,54	BDI 1	21,08	890,63	RA
1.7.			REVESTIMENTO E GUIAS					-	237.950,66	
1.7.1.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	30,00	62,54	BDI 1	75,17	2.255,10	RA
1.7.2.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	118,05	58,43	BDI 1	70,23	8.290,65	RA
1.7.3.	COMPOSIÇÃO	04	GUIA (MEIO FIO) CURVO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSEIO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM.	M	212,00	47,84	BDI 1	57,50	12.190,00	RA
1.7.4.	COMPOSIÇÃO	03	GUIA (MEIO FIO) RETO EM CONCRETO COM DIMENSÕES 100X10X10X21 CM PARA DELIMITAÇÃO DE JARDIM, PRAÇA OU PASSEIO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM.	M	577,51	40,32	BDI 1	48,46	27.986,13	RA
1.7.5.	SINAPI	101857	REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADOS - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020	M2	251,04	35,69	BDI 1	42,90	10.769,62	RA
1.7.6.	SINAPI	92393	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022	M2	991,68	74,90	BDI 1	90,03	89.280,95	RA

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083222-60	Nº TransfereGOV 931477/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,20%	BDI 2 13,95%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	↓
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES									541.973,50	
1.7.7.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022	M3	80,37	846,22	BDI 1	1.017,16	81.749,15	RA
1.7.8.	SINAPI	87251	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE	M2	78,90	53,70	BDI 1	64,55	5.093,00	RA
1.7.9.	SINAPI	87249	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_02/2023_PE	M2	3,90	71,69	BDI 1	86,17	336,06	RA
1.8.			MOBILIÁRIO URBANO					-	58.619,16	
1.8.1.	COMPOSIÇÃO	08	BANCO DE MADEIRA PARAFUSADO EM SUPORTES DE FERRO, ENGASTADO AO PISO, DIMENSÕES 1,80X0,50X1,00M ENVERNIZADOS PARA PRAÇA PÚBLICA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	51,00	537,04	BDI 1	645,52	32.921,52	RA
1.8.2.	COMPOSIÇÃO	01	BANCO DE MADEIRA FIXADOS EM SUPORTE DE CONCRETO PRÉ MOLDADO COM DIMENSÕES 2,50M x 0,60M, INCLUSO PINTURA, FIXAÇÃO CONFORME PROJETO. FORNECIMENTO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO	UN	12,00	691,99	BDI 1	831,77	9.981,24	RA
1.8.3.	SINAPI	103314	INSTALAÇÃO DE PERGOLADO DE MADEIRA, EM MAÇARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, FIXADO COM CONCRETO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021	M2	48,00	243,69	BDI 1	292,92	14.060,16	RA
1.8.4.	COMPOSIÇÃO	07	LIXEIRA CILÍNDRICA DE AÇO COM PINTURA PRETA CONFORME PROJETO, FONECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00	172,24	BDI 1	207,03	1.656,24	RA
1.9.			LETREIRO					-	17.207,52	
1.9.1.	COTAÇÃO	04	LETRAS DUPLA FACE DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADO DE ALTURA 75CM, 14 LETRAS E UM SÍMBOLO CONFORME PROJETO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	CJ	1,00	15.100,94	BDI 2	17.207,52	17.207,52	RA
1.10.			ARBORIZAÇÃO					-	23.025,91	
1.10.1.	SINAPI	98509	PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018	UN	28,00	44,00	BDI 1	52,89	1.480,92	RA
1.10.2.	SINAPI	98516	PLANTIO DE PALMEIRA COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	27,00	360,33	BDI 1	433,12	11.694,24	RA
1.10.3.	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018	UN	22,00	67,37	BDI 1	80,98	1.781,56	RA
1.10.4.	SINAPI	98504	PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS. AF_05/2018	M2	341,14	14,18	BDI 1	17,04	5.813,03	RA
1.10.5.	COTAÇÃO	011	PLANTA AZALEIA BELGA COM ALTURA DE MUDA DE 0,30M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	16,00	45,00	BDI 2	51,28	820,48	RA
1.10.6.	COTAÇÃO	012	PLANTA SAMAMBAIA AMERICANA COM ALTURA DE MUDA DE 0,30M, FORNECIMENTO E PLANTIO	UN	36,00	35,00	BDI 2	39,88	1.435,68	RA



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1083222-60	Nº TransfereGOV 931477/2022	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 12-23 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO TOCANTINS	BDI 1 20,20%	BDI 2 13,95%	BDI 3 0,00%


Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA MUNICIPAL ULISSES GUIMARÃES									541.973,50	
1.11.			PINTURA					-	86.004,17	
1.11.1.	SINAPI	96130	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017	M2	193,12	24,14	BDI 1	29,02	5.604,34	RA
1.11.2.	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	M2	193,12	13,61	BDI 1	16,36	3.159,44	RA
1.11.3.	SINAPI	102491	PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021	M2	2.729,99	21,38	BDI 1	25,70	70.160,74	RA
1.11.4.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	937,56	1,70	BDI 1	2,04	1.912,62	RA
1.11.5.	SINAPI	102513	PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021	M2	51,45	49,50	BDI 1	59,50	3.061,28	RA
1.11.6.	SINAPI	102205	PINTURA VERNIZ (INCOLOR) POLIURETÂNICO (RESINA ALQUÍDICA MODIFICADA) EM MADEIRA, 1 DEMÃO. AF_01/2021	M2	169,00	10,37	BDI 1	12,46	2.105,74	RA
1.12.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL					-	30.676,71	
1.12.1.	COMPOSIÇÃO	06	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA (ENGENHEIRO + ENCARREGADO)	MÊS	3,00	8.507,13	BDI 1	10.225,57	30.676,71	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário;
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO TOCANTINS
Local
quarta-feira, 10 de abril de 2024
Data


Eduardo Mendes dos Santos
Engenheiro Civil
CREA Nº 323829/D - TO
Assinado de forma digital por
EDUARDO MENDES DOS
SANTOS:05891002116
Dados: 2024.04.10 09:20:47 -03'00'

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20230429154