

Nº OPERAÇÃO 004-2026	CÓD DE OBRA 004/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES,	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-									713.118,62	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					-	713.118,62	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.784,83	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	498,55	BDI 1	618,85	2.784,83	RP
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	18.015,74	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.632,00	0,67	BDI 1	0,83	1.354,56	RP
1.2.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	163,20	2,41	BDI 1	2,99	487,97	RP
1.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	228,48	9,21	BDI 1	11,43	2.611,53	RP
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.884,96	3,12	BDI 1	3,87	7.294,80	RP
1.2.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.264,00	1,55	BDI 1	1,92	6.266,88	RP
1.3.			GUIAS - MEIO FIO					-	73.963,64	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.054,14	56,39	BDI 1	70,00	73.789,80	RP
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,36	59,34	BDI 1	73,66	173,84	RP
1.4.			REVESTIMENTO					-	561.016,32	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.264,00	138,47	BDI 1	171,88	561.016,32	RP
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.629,96	
1.5.1.	Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	428,04	BDI 1	531,33	1.062,66	RP

RECURSO
↓



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 004-2026	CÓD DE OBRA 004/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (l	DESCRIÇÃO DO LOTE CÓD DE OBRA PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES,	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 24,13%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-									713.118,62	
1.5.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.056,50	1,96	BDI 1	2,43	2.567,30	RP
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	53.708,13	
1.6.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	14.422,55	BDI 1	17.902,71	53.708,13	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO
Local
terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116
Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RRT: TO20260662008

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
05891002116
DN: C=BR, CN=CP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil -
RFB, OU=RIPE e-CPF-A3, OU=EM BRANCO, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
OU=presencial, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS:05891002116
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização: sua localização de assinatura aqui
Data: 2026.08.27 11:40:04-0300
Foxit Reader Versão: 10.1.1