

ANEXO – XII
Proposta de Preço –PLANILHA ORÇAMENTARIA

À
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO.

A empresa T. R. SILVA - ME, inscrita no CNPJ/MF nº 18.918.962/0001-90, com sede na RUA BRASIL, 01, Bairro BOA VISTA, CEP 77.980-000, na cidade de SAMPAIO - TO, Banco do Brasil Agência nº: 3975-6 Conta nº: 23.218-1. Tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

Informar:

Razão Social: T.R. SILVA – ME

CNPJ: 18.918.962/0001-90

Endereço: Rua Brasil nº 01

Bairro: Boa Vista

Cidade: SAMPAIO-TO

E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com

CEP: 77.980-000

Telefone: (63) 9938-7002

Fax: (63)

Banco: Banco do Brasil

Nº Conta: 23.218-1

Agência: 3975-6

Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO SILVA

Rg.: SSP – TO

CPF: 011.4883.733-30

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos.

b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto da TOMADA DE PREÇO - Nº. 07/2019, realizado pelo Município de Carrasco Bonito.

c) Declaramos, para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão.

SAMPAIO - TO, em 19 de junho de 2019.


TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.4883.733-30
T.R. SILVA
CNPJ: 18.918.962/0001-90



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E
MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E
CALÇADA
RUAS : 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO , 13 DE
LOCAL: MAIO E PADRE CICERO.
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
ÁREA 7483,085m²
ART:

De calçamento em bloco sextavado de concreto 30x30 e 8 cm

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	VALOR		COD. SINAPI	PESO
				UNIT.	TOTAL		
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES						
1.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m ²	6,00	250,00	1.450,00	74209/001	2,48%
1.2	Serviços topográficos	m ²	12.285,73	0,50	6.142,87	78.472	
1.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m ²	49,00	150,00	7.350,00	74210/001	
1.4	Instalações provisórias de água e energia	mês	3,00	350,00	1.050,00		
	SUB-TOTAL DO ITEM				15.992,87		
	BDI %		21,73		3.475,25		
	TOTAL DO ITEM				19.468,12		
2.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO						
2.1	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE						
2.1.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP	m ³	1.228,57	4,00	4.914,28	74151/001	5,74%
2.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6m ³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km	m ³ xkm	3.157,27	1,20	3.788,72	72.856	
2.1.3	Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização	m ³	1.228,57	5,00	6.142,85	74151/001	
2.1.4	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras	m ²	1.535,71	2,00	3.071,43	73859/001	
2.1.5	Transporte de material de jazida para aterro e regularização	m ³ xkm	4.054,28	2,00	8.108,56	72.856	
2.1.6	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm esp.	m ²	12.285,73	0,90	11.057,16	72.961	
	Instalação de bueiro simples R/0,80	m	-	-	-		
	SUB-TOTAL DO ITEM				37.083,00		
	BDI %		21,73		8.058,14		
	TOTAL DO ITEM				45.141,14		
3.0	PAVIMENTAÇÃO						
3.1	Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm	m ³	2.457,15	5,00	12.285,75	72.910	65,70%
3.2	Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm	m ²	7.870,79	52,35	412.035,59	74147/001	
	SUB-TOTAL DO ITEM				424.321,34		
	BDI %		21,73		92.205,03		
	TOTAL DO ITEM				516.526,37		
4.0	DRENAGEM E CALÇADAS						
4.1	Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor branca com cal.	m	2.201,92	22,12	48.706,47	74223/001	25,39%
4.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m ²	3.390,69	34,00	115.283,46	73892/001	



	SUB-TOTAL DO ITEM				163.989,93		
	BDI %	21,73			35.635,01		
	TOTAL DO ITEM				199.624,94		
5.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
5.1	Sinalização Horizontal tinta semirefletiva	m²			-	72.947	
5.2	Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento	und	8,00	150,00	1.200,00	sicro 4 s 06 200 01	
5.3	Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentamento	und	7,00	150,00	1.050,00	sicro 4 s 06 200 01	
5.4	Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.	und	7,00	150,00	1.050,00	sicro 4 s 06 200 01	
5.5	Placa de Identificação de vias	und	8,00	150,00	1.200,00	sicro 4 s 06 200 01	0,70%
	SUB-TOTAL DO ITEM				4.500,00		
	BDI %	21,73			977,85		
	TOTAL DO ITEM				5.477,85		
	SUB - TOTAL SEM BDI					645.887,14	
	BDI 21,73%					140.351,28	
	PROJETO					-	
	TOTAL GERAL					786.238,42	100,00%



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA
LOCAL: RUAS : 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO , 13 DE MAIO E PADRE CICERO.
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
ÁREA 7483,085m² ART:

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	30 dias		60 dias		90 dias		120 dias		TOTAL	PESO DO ITEM
			%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1.0	PROJETO	-	100,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	-	0,00%
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	19.468,12	100,00%	19.468,12	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	19.468,12	2,48%
3.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO	45.141,14	20,00%	9.028,23	20,00%	9.028,23	30,00%	13.542,34	30,00%	13.542,34	45.141,14	5,74%
4.0	PAVIMENTAÇÃO	516.526,37	20,00%	103.305,27	20,00%	103.305,27	30,00%	154.957,91	30,00%	154.957,91	516.526,37	65,70%
5.0	DRENAGEM E CALÇADAS	199.624,94			50,00%	99.812,47	25,00%	49.906,24	25,00%	49.906,24	199.624,94	25,39%
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTA	5.477,85	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	100,00%	5.477,85	5.477,85	0,70%
EVOLUÇÃO		OTAL PARCIAL	16,76%	131.801,62	26,98%	212.145,97	27,78%	218.406,49	28,48%	223.884,34		
TOTAL GERAL		ACUMULADO	16,76%	131.801,62	43,75%	343.947,59	71,52%	250.840,00	100,00%		786.238,42	

Tatiane Ribeiro Silva

MEMORIA E CÁLCULO

PROP: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90 PRAÇA ULISSES Nº100 CENTRO

OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA
RUAS: 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO, 13 DE MAIO E PADRE CICERO.
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.
ÁREA: 7483,085m²

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	MEMÓRIA	QUANT.
1.0	PROJETO			
1.1	Projetos	cj	pavimentação e sinalização hor. E vert.	1
2.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
2.1	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	1,60 x 3,00 m	4,80
2.2	Serviços topográficos	m²	Comprimento x largura + 0,15cm p/ cada lado ver relação das ruas	12.285,73
2.3	Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia)	m²	6,00x6,00	36,00
2.4	Instalações provisórias de água e energia: instalações de água e energia para ligar betoneiras	mês	Instal. De água e energia durante 3 meses	3,00
3.0	TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO			
3.1	ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE			
3.1.1	Escavação e carga de material de 1ª categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP	m³	Área 12285,732 x 0,1m	1.228,57
3.1.2	Transporte local com caminhão basculante 6m³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km	m³xkm	Volume de 1228,57 x 15% Empolamento x 6km	3.157,27
3.1.3	Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização	m³	Vol. Para regularização do subleito	1.228,57
3.1.4	Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras	m²	Vol. Escavação 1228,57m³ ÷ 0,8 Altura útil jazida	1.535,71
3.1.5	Transporte de material de jazida para aterro e regularização	m³xkm	Vol. Escavação x 15% Empolamento x 3km	4.054,28
3.1.6	Regularização e compactação de sub-leito até 20cm esp.	m²	Comprimento x largura + 0,15cm p/ cada lado ver relação das ruas	12.285,73
4.0	PAVIMENTAÇÃO			
4.1	Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm	m³	Área 12285,732m² x 0,2 Esp. Da base	2.457,15
4.2	Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm	m²	Área 7870,785m² ver relacao das ruas	7.870,79
5.0	DRENAGEM E CALÇADAS			
5.1	Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor branca com cal.	m	2201,92m	2.201,92
5.2	Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento	m²	(157,00x1,50)x2+(72,30x1,50)x2+(108,00x1,50)x2+(77,00x1,50)=	1.239,90
6.0	SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL			
6.1	Sinalização Horizontal tinta semirefletiva	m2	40,55	40,55
6.2	Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento	un	8	8,00
6.3	Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentamento	un	7	7,00
6.4	Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.	un	7	7,00
6.5	Placa de Identificação de vias	un	8	8,00

Tatiane Ribeiro Silva

TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.4883.733-30
T.R. SILVA
CNPJ: 18.918.962/0001-90

SAMPAIO - TO, em 19 de junho de 2019.

parametros			
DMT terraplanagem	6,00	m³xkm	
DMT pavimentação	3,00	m²	
Esp. Limpeza	0,1	m	
Altura útil jazida	0,8	x	÷
Empolamento	15,00	km	1,1
Esp. Escavacao	0,1	%	
Área		m²	
Esp. Da base	0,2		
Volume de			
Vol. Escavação	DMT		
ver relacao das ruas			

[Handwritten signature]