



# Samu Construções

VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME  
CNPJ Nº 08.475.367/0001-73

## CARTA PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS

À

Comissão de Licitação

Ref.: TOMADA DE PREÇO - Nº. 07/2019

PROCESSO LICITATÓRIO 49/2019

Prezados Senhores,

A empresa A empresa V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.475.367/0001-73, situada na Rua Dom Pedro I, nº 555, bairro Santa Rita, Augustinópolis/TO, Banco BASA Agência nº: **167-8** Conta nº: 70690-4. Tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes., vem a apresentar a V. Sas. a nossa proposta comercial relativa à Tomada de Preços em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma:

1. Propomos o Valor Total para a execução dos serviços previstos, conforme planilhas abaixo descritas:

| ITEM | UND | QTD | DESCRIÇÃO SUSCINTA DO OBJETO                                                                                                                                                                                                     | VALOR GLOBAL R\$<br>(estimado) |
|------|-----|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 01   | VB  | 01  | Prestação de serviços de Execução de Obras de Pavimentação em Bloquetes de Via Urbana em ruas do Município de Carrasco Bonito/TO, conforme projeto arquitetônico, memorial descritivo, cronograma físico-financeiro e orçamento. | R\$ 741.916,24                 |

**O Valor global máximo estimado é de R\$ 741.916,24 (Setecentos e quarenta e um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).**

2. Propomos a Taxa Percentual de BDI de 21,73% (Vinte e um vírgula setenta três por cento), para os serviços técnicos e de projetos, já inclusas no valor acima proposto.

3. A base econômica desta proposta comercial é o mês de sua apresentação.

4. No valor total proposto estão englobados todos os tributos, taxas e/ou encargos de quaisquer naturezas devidos aos poderes públicos federais, estaduais ou municipais, comprometendo-nos a saldá-los, por nossa conta, nos prazos e na forma prevista na legislação pertinente, bem como despesas com encargos trabalhistas e sociais, mão-de-obra, transportes de nosso pessoal e de materiais, todos os custos direta ou indiretamente relacionados com o objeto desta licitação, incluindo-se a ociosidade de mão de obra e dos equipamentos empregados na execução das obras e serviços.

**RUA DOM PEDRO I, Nº 555, SANTA RITA, AUGUSTINÓPOLIS/TO, CEP: 77.960-000**  
**FONE: 63 9 9995-2153**



# **Samu Construções**

**VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**

**CNPJ Nº 08.475.367/0001-73**

5. Os pagamentos serão efetuados em conformidade com as condições estabelecidas na Minuta do Contrato.

6. Esta proposta é válida por 60(sessenta) dias a contar da data de sua apresentação.

AUGUSTINÓPOLIS - TO, em 19 de Junho de 2019.

  
VAGNO GONZAGA DE SOUSA  
CPF: 386.992.221-49  
**V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 08.475.367/0001-73



# Samu Construções

VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME  
CNPJ Nº 08.475.367/0001-73

**ANEXO – XII**  
**Proposta de Preço**

Ref.:  
**TOMADA DE PREÇO - Nº. 07/2019**  
**PROCESSO LICITATÓRIO 49/2019**

À  
Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito/TO, à Praça Ulisses Guimarães, 100, Centro, Carrasco Bonito/TO .

A empresa V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ Nº 08.475.367/0001-73, situada na Rua Dom Pedro I, nº 555, bairro Santa Rita, Augustinópolis/TO, Banco BASA Agência nº: **167-8** Conta nº: 70690-4. Tendo examinado o Edital, vem apresentar a presente proposta para o fornecimento/instalação do(s) objeto de conformidade com o Edital mencionado, conforme planilha e condições abaixo, já inclusas todos os custos diretos e indiretos, lucros e encargos, impostos taxas e demais custos incidentes.

Propomos para o objeto licitado os preços a seguir indicados, conforme Planilha de Orçamento abaixo:

| OBRA:      | PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA                                                |                                                           |           |        |          |             |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------|--------|----------|-------------|
| LOCAL:     | RUAS : 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO , 13 DE MAIO E PADRE CICERO.                                                               |                                                           |           |        |          |             |
| MUNICÍPIO: | CARRASCO BONITO TOCANTINS.                                                                                                     |                                                           |           |        |          |             |
| ÁREA       | 7483,085m²                                                                                                                     | De calçamento em bloco sextavado de concreto 30x30 e 8 cm |           |        |          |             |
| ART:       |                                                                                                                                |                                                           |           |        |          |             |
| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                      | UNID.                                                     | QUANT.    | VALOR  |          | COD. SINAPI |
|            |                                                                                                                                |                                                           |           | UNIT.  | TOTAL    |             |
|            |                                                                                                                                |                                                           |           |        |          |             |
|            |                                                                                                                                |                                                           |           |        |          |             |
| 1.0        | SERVIÇOS PRELIMINARES                                                                                                          |                                                           |           |        |          |             |
| 1.1        | Placa de obra em chapa de aço galvanizado                                                                                      | m²                                                        | 6,00      | 150,00 | 900,00   | 74209/001   |
| 1.2        | Serviços topográficos                                                                                                          | m²                                                        | 12.285,73 | 0,50   | 6.142,87 | 78.472      |
| 1.3        | Barracão para depósito em tábuas de madeira, cobertura em fibrocimento 4mm, incluso piso argamassa traço 1:6 (cimento e areia) | m²                                                        | 49,00     | 100,00 | 4.900,00 | 74210/001   |
| 1.4        | Instalações provisórias de água e energia                                                                                      | mês                                                       | 3,00      | 300,00 | 900,00   |             |

**RUA DOM PEDRO I, Nº 555, SANTA RITA, AUGUSTINÓPOLIS/TO, CEP: 77.960-000**  
**FONE: 63 9 9995-2153**



# Samu Construções

VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME  
CNPJ Nº 08.475.367/0001-73

|                   |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            |            |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------|------------|------------|
| SUB-TOTAL DO ITEM |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 12.842,87  |
| BDI %             |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 21,73      |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 2.790,75   |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 15.633,62  |
| 2.0               | TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO DE SUB-LEITO                                                                                                                          |       |           |       |            |            |
| 2.1               | ÁREA DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE                                                                                                                                    |       |           |       |            |            |
| 2.1.1             | Escavação e carga de material de 1ª categoria para limpeza Utilizando trator de esteiras de 110 a 160 HP                                                            | m³    | 1.228,57  | 4,00  | 4.914,28   | 74151/001  |
| 2.1.2             | Transporte local com caminhão basculante 6m³ rodovia com revestimento primário DMT = 6,00km                                                                         | m³xkm | 3.157,27  | 1,20  | 3.788,72   | 72.856     |
| 2.1.3             | Escavação e carga de material de jazida para aterro e regularização                                                                                                 | m³    | 1.228,57  | 5,00  | 6.142,85   | 74151/001  |
| 2.1.4             | Desmatamento e limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal utilizando trator de esteiras                                                            | m²    | 1.535,71  | 2,00  | 3.071,43   | 73859/001  |
| 2.1.5             | Transporte de material de jazida para aterro e regularização                                                                                                        | m³xkm | 4.054,28  | 2,00  | 8.108,56   | 72.856     |
| 2.1.6             | Regularização e compactação de sub-leito até 20cm esp.                                                                                                              | m²    | 12.285,73 | 0,90  | 11.057,16  | 72.961     |
|                   | Instalação de bueiro simples R/0,80                                                                                                                                 | m     | -         | -     | -          |            |
| SUB-TOTAL DO ITEM |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 37.083,00  |
| BDI %             |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 21,73      |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 8.058,14   |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 45.141,14  |
| 3.0               | PAVIMENTAÇÃO                                                                                                                                                        |       |           |       |            |            |
| 3.1               | Estabilização granulométrica de base sem mistura GC 100% PI esp 8cm                                                                                                 | m³    | 2.457,15  | 5,00  | 12.285,75  | 72.910     |
| 3.2               | Revestimento em bloquetes 30x30 com e=8cm em colchão de areia = 6cm                                                                                                 | m²    | 7.870,79  | 51,00 | 401.410,04 | 74147/001  |
| SUB-TOTAL DO ITEM |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 413.695,79 |
| BDI %             |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 21,73      |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 89.896,09  |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 503.591,88 |
| 4.0               | DRENAGEM E CALÇADAS                                                                                                                                                 |       |           |       |            |            |
| 4.1               | Meio-fio (Guia) de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x800cm, e pintura na cor branca com cal.                                                                 | m     | 2.201,92  | 18,00 | 39.634,56  | 74223/001  |
| 4.2               | Execução de passeio (calçada) em concreto (cimento/areia/seixo rolado) preparo mecânico, e=7cm, com junta de dilatação em madeira, incluso lançamento e adensamento | m²    | 3.390,69  | 30,00 | 101.720,70 | 73892/001  |
| SUB-TOTAL DO ITEM |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 141.355,26 |
| BDI %             |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 21,73      |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 30.716,50  |
| TOTAL DO ITEM     |                                                                                                                                                                     |       |           |       |            | 172.071,76 |
| 5.0               | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL                                                                                                                                   |       |           |       |            |            |

RUA DOM PEDRO I, Nº 555, SANTA RITA, AUGUSTINÓPOLIS/TO, CEP: 77.960-000  
FONE: 63 9 9995-2153



# Samu Construções

**VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**  
**CNPJ Nº 08.475.367/0001-73**

|                     |                                                   |     |       |        |            |                        |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----|-------|--------|------------|------------------------|
| 5.1                 | Sinalização Horizontal tinta semirefletiva        | m²  |       |        | -          | 72.947                 |
| 5.2                 | Placa "PARE" R-01 fornecimento e assentamento     | und | 8,00  | 150,00 | 1.200,00   | sicro 4 s 06<br>200 01 |
| 5.3                 | Placa "VEL. MAX" R-19 40KM fornec. e assentamento | und | 7,00  | 150,00 | 1.050,00   | sicro 4 s 06<br>200 01 |
| 5.4                 | Placa "SENTIDO CIRCUL." R-24 A fornec. e assent.  | und | 7,00  | 150,00 | 1.050,00   | sicro 4 s 06<br>200 01 |
| 5.5                 | Placa de Identificação de vias                    | und | 8,00  | 150,00 | 1.200,00   | sicro 4 s 06<br>200 01 |
| SUB-TOTAL DO ITEM   |                                                   |     |       |        | 4.500,00   |                        |
| BDI %               |                                                   |     | 21,73 |        | 977,85     |                        |
| TOTAL DO ITEM       |                                                   |     |       |        | 5.477,85   |                        |
| SUB - TOTAL SEM BDI |                                                   |     |       |        | 609.476,91 |                        |
| BDI 21,73%          |                                                   |     |       |        | 132.439,33 |                        |
| PROJETO             |                                                   |     |       |        | -          |                        |
| TOTAL GERAL         |                                                   |     |       |        | 741.916,24 |                        |

O Valor global máximo estimado é de **R\$ 741.916,24 (Setecentos e quarenta e um mil novecentos e dezesseis reais e vinte e quatro centavos).**

**Informar:**

Nome de Fantasia: SAMU CONSTRUÇÕES

Razão Social: **V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**

CNPJ: 08.475.367/0001-73

Endereço: **RUA DOM PEDRO I, Nº 555, SANTA RITA, AUGUSTINÓPOLIS/TO,**

E-mail de Contato:

CEP: 77.986-000

Telefone: (63) 9 9995-2153

Fax: (63)

Banco: BASA

Agência nº: **167-8** Conta nº: 70690-Agência nº: **167-8**

Nome do Representante Legal (proprietária): VAGNO GONZAGA DE SOUSA

Rg.: 52.901 SSP – TO

CPF: 386.992.221-49

a) Declaramos, para fins que se fizerem necessários que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e concordamos, sem restrição, com as condições constantes do Edital e seus anexos.

b) Declaramos que estão inclusas no preço todas as despesas necessárias à execução do objeto desta licitação, de acordo com as condições especificadas no Termo de Referência - Anexo I, sem ônus para a Administração, tais como impostos, taxas, frete, encargos sociais, fiscais e comerciais, inclusive demais encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto da TOMADA DE PREÇO - Nº. 07/2019, realizado pelo Município de Carrasco Bonito.

**RUA DOM PEDRO I, Nº 555, SANTA RITA, AUGUSTINÓPOLIS/TO, CEP: 77.960-000**  
**FONE: 63 9 9995-2153**



# **Samu Construções**

**VGS CONSTRUÇÕES EIRELI – ME**

**CNPJ Nº 08.475.367/0001-73**

c) Declaramos, para os devidos fins, nunca ter sido declarada inidônea para licitar e celebrar contratos com a administração pública, e que está de acordo com as exigências do presente Edital;

d) Prazo de Validade da Proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão.

AUGUSTINÓPOLIS - TO, em 19 de Junho de 2019.

  
VAGNO GONZAGA DE SOUSA  
CPF: 386.992.221-49  
**V.G.S CONSTRUÇÕES EIRELI - ME**  
CNPJ: 08.475.367/0001-73





PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO CNPJ: 25.064.023/0001-90  
OBRAS: PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETE SEXTAVADO E MEIO FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO E CALÇADA  
LOCAL: RUAS : 20 DE FEVEREIRO, JOSÉ MENINO , 13 DE MAIO E PADRE CICERO.  
MUNICÍPIO: CARRASCO BONITO TOCANTINS.  
ÁREA 7483,085m²

ART:

| ITEM        | DESCRIÇÃO                         | VALOR         | 30 dias |            | 60 dias |            | 90 dias |            | 120 dias |            | TOTAL      | PESO DO ITEM |
|-------------|-----------------------------------|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|----------|------------|------------|--------------|
|             |                                   |               | %       | R\$        | %       | R\$        | %       | R\$        | %        | R\$        |            |              |
| 1.0         | PROJETO                           | -             | 100,00% | -          | 0,00%   | -          | 0,00%   | -          | 0,00%    | -          | -          | 0,00%        |
| 2.0         | SERVIÇOS PRELIMINARES             | 15.633,62     | 100,00% | 15.633,62  | 0,00%   | -          | 0,00%   | -          | 0,00%    | -          | 15.633,62  | 2,11%        |
| 3.0         | TERRAPLANAGEM - REGULARIZAÇÃO     | 45.141,14     | 20,00%  | 9.028,23   | 20,00%  | 9.028,23   | 30,00%  | 13.542,34  | 30,00%   | 13.542,34  | 45.141,14  | 6,08%        |
| 4.0         | PAVIMENTAÇÃO                      | 503.591,88    | 20,00%  | 100.718,38 | 20,00%  | 100.718,38 | 30,00%  | 151.077,56 | 30,00%   | 151.077,56 | 503.591,88 | 67,88%       |
| 5.0         | DRENAGEM E CALÇADAS               | 172.071,76    |         |            | 50,00%  | 86.035,88  | 25,00%  | 43.017,94  | 25,00%   | 43.017,94  | 172.071,76 | 23,19%       |
| 6.0         | SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL | 5.477,85      | 0,00%   | -          | 0,00%   | -          | 0,00%   | -          | 100,00%  | 5.477,85   | 5.477,85   | 0,74%        |
| EVOLUÇÃO    |                                   | TOTAL PARCIAL | 16,90%  | 125.380,22 | 26,39%  | 195.782,48 | 27,99%  | 207.637,84 | 28,73%   | 213.115,69 |            |              |
| TOTAL GERAL |                                   | ACUMULADO     | 16,90%  | 125.380,22 | 43,29%  | 321.162,71 | 71,27%  | 250.840,00 | 100,00%  |            | 741.916,25 |              |

*João Gonçalves da Silva*  
VAGNO GONZAGA DE SOUSA  
CPF: 386.992.221-49  
V.G.S.CONSTRUÇÕES EIRELI - ME  
CNPJ: 08.475.367/0001-73

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*