



J.K.S. ALVES & CIA. LTDA.

RUA RIO GRANDE DO NORTE, 172, SALA 03, JUÇARA, IMPERATRIZ – MA

CNPJ: 14.092.200/0001-26

I.E.: 12.364.834-3

PREF. M. CS - TO
PROC. n° 76
FLS n° 477
Ass: _____

ANEXO – XII

PROPOSTA COMERCIAL

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

- a) Razão Social: J K S ALVES & CIA LTDA -ME;
- b) CGC (MF) nº: 14.092.200/0001-26;
- c) Inscrição Estadual nº.:123648343;
- d) Endereço: Rua Rio Grande do Norte;
- e) Fone: (99) 99156-4658 / (99) 99156-9679.
- f) CEP: 65.900-520; E -.mail: jksalvesecialtda@hotmail.com;
- g) Cidade: Imperatriz; Estado: Maranhão;

DADOS BANCÁRIOS:

Banco: CAIXA ECONOMICA FEDERAL- Agência nº: 0644 OP: 003 Conta nº: 3698-2.
JKS ALVES E CIA LTDA

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para a **CONTRATAÇÃO DE ME/EPP EQUIPARADA NA FORMA DA LEI PARA A EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM BLOQUETES DA RUA SÃO SEBASTIÃO, NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO/TO, CONFORME CONTRATO DE REPASSE OGU Nº 875713/2018 – OPERAÇÃO 1059155-44- PROGRAMA DE PLANEJAMENTO URBANO**, em atenção ao Processo Licitatório nº 76/2019, Tomada de Preço nº 10/2019, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta é de R\$ **224.738,36 (DUZENTOS E VINTE E QUATRO MIL SETECENTOS E TRINTA E OITO REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total das obras é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

Imperatriz (MA), 21 de novembro de 2019.

Nome: JOSÉ KENNEDY SOUSA ALVES
CARGO: SÓCIO ADMINISTRADOR
CPF: 607.724.473-22
CNPJ: 14.092.200/0001-26

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

J. K. SALVES & CIA LTDA

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 172, Sala 03, Juçara, Imperatriz - MA.
Cep 65.900-000. CNPJ 14.092.200/0001-26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Pavimentação de Rua São Sebastião no perímetro urbano do Município de Carrasco Bomito - TO							
1.1.			EXECUÇÃO DE OBRA				224.738,36
1.1.1.	SINAPI	74209/001	SERVIÇOS INICIAIS	M2	2,50	-	217.538,99
1.1.2.	SINAPI	78472	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	1.806,00	429,04	1.072,60
1.2.			SERVIÇOS TOPOGRÁFICOS PARA PAVIMENTAÇÃO, INCLUSIVE NOTA DE SERVIÇOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE	M2		0,36	650,16
1.2.1.	SINAPI	74205/001	TERRAPLENAGEM - CORTE	M3	3,61	-	25,71
1.2.2.	SINAPI	74010/001	ESCAVACAO MECANICA DE MATERIAL 1A. CATEGORIA, PROVENIENTE DE CORTE DE SUBLEITO (C/TRACTOR ESTEIRAS 160HP)	M3	3,61	1,71	6,17
1.2.3.	SINAPI	95875	CARGA E DESCARGA MECANICA DE SOLO UTILIZANDO CAMINHÃO BASCULANTE 6.0M3/16T E PA CARREGADEIRA SOBRE PNEUS 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG	M3	3,61	2,00	7,22
1.2.4.	SINAPI	83344	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	6,31	1,37	8,64
1.3.			ESPALHAMENTO DE MATERIAL EM BOTA FORA, COM UTILIZAÇÃO DE TRATOR DE ESTEIRAS DE 165 HP	M3	3,61	1,02	3,68
1.3.1.	SINAPI	79473	TERRAPLENAGEM-COMPENSAÇÃO DE VOL. E FINALIZAÇÃO DE SUBLEITO	M3		-	3.301,32
1.3.2.	SINAPI	72961	CORTE E ATERRO COMPENSADO	M3	102,02	6,16	628,44
1.4.			REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE BASE	M2	1.806,00	1,48	2.672,88
1.4.1.	SINAPI	73672	DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATÉ Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS	M2	451,50	0,40	180,60
1.4.2.	SINAPI	74151/001	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP.	M3	361,20	3,55	1.282,26
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM), AF_12/2016	M3XKM	632,10	1,37	865,98
1.4.4.	SINAPI	96387	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO AF_09/2017	M3	361,20	7,62	2.752,34
1.5.			REVESTIMENTO			-	143.088,38
1.5.1.	SINAPI	92334	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, AF_12/2015	M2	1.806,00	79,23	143.089,38
1.6.			DRENAGEM SUPERFICIAL.			-	19.908,94
1.6.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO), AF_06/2016	M	452,90	38,31	17.350,60

14.092.200/0001-26
J. K. SALVES & CIA LTDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.900-020
Imperatriz - MA

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.485-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Endereço: Rua Rio Grande do Norte, 172, Sala 03, Juçara, Imperatriz - MA.
Cep: 65.900-000. CNPJ: 14.002.200/0001-26



Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
Parquetização da Rua São Sebastião no perímetro urbano do Município de Carrasco Bomito - TO							
1.6.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	61,00	41,94	2.558,34
1.7.			PASSEIOS			-	42.184,51
1.7.1.	SINAPI	74005/001	COMPACTAÇÃO MECÂNICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG)	M3	115,63	4,97	574,68
1.7.2.	SINAPI	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	46,25	701,49	32.443,91
1.7.3.	Composição	008	ASSENTAMENTO DE LADRILHO HIDRAULICO, *20 X 20* CM, E= 2 CM, TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, AMARELO EM PASSEIO PUBLICO INCLUSO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	102,78	89,18	9.165,92
1.8.			SINALIZAÇÃO VERTICAL			-	1.675,70
1.8.1.	Composição	002	PLACA DE ADVERTENCIA INCL. SUPORTE	UN	1,00	368,50	368,50
1.8.2.	Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, INCLUINDO SUPORTE	UN	4,00	326,80	1.307,20
1.9.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL			-	549,49
1.9.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETROREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	15,79	34,80	549,49
2.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL			-	7.199,37
2.1.			ACOMPANHAMENTO			-	7.199,37
2.1.1.	Composição	004	ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS(CARREGADO)	MES	3,00	2.399,79	7.199,37
3.			PLANEJAMENTO			-	-
3.1.			PROJETOS			-	-
-	Cotação	001	Elaboração de projetos com respectiva aprovação nos órgãos competentes, bem como orçamentação e acompanhamento de pendências inerentes a este serviço junto ao gestor do recurso - GIGOV - PM	Conl	1,00	-	-

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Legenda da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO

Local

21 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico


José Oliveira Santos

ENG. CIVIL

CREA: 11.785-D/BA

CARTÃO 14.002.200/0001-26

14.092.200/0001-26
J. K. SALVES & CIA LTDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 03
Juçara - CEP 65.900-020
Imperatriz - MA



JKS
ALVES & CIA LTDA
R. José de Almeida, 100 - Jd. São José - São Paulo - SP - 05411-000
Fones: (011) 3061-1111 - 3061-1112 - 3061-1113 - 3061-1114 - 3061-1115
Fax: (011) 3061-1116 - 3061-1117 - 3061-1118 - 3061-1119 - 3061-1120
E-mail: alves@alves.com.br - alves@alves.com.br - alves@alves.com.br - alves@alves.com.br - alves@alves.com.br

Saldo a	Repassse (R\$)	Contrapartida (R\$)
Reprogramar	433,59	6.786,41

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação/ nº do CTEF	Repass (R\$)	Contrapartida Financiaria (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de vias	EXECUÇÃO DE OBRA	Em Análise	1.806,00	m²	0	215.298,34	2.240,65	-	217.538,99
2.	Gerenciamento		ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Em Análise	3,24	%CT	0	7.125,21	74,16	-	7.199,37
3.	Pavimentação	Pavimentação de vias	PLANEJAMENTO	Licitado / Em Execução	1.806,00	m²	0	-	-	-	-
TOTAL								222.423,55 (98,97%)	2.314,81 (1,03%)	- (0,00%)	224.738,36 (100,00%)

CARRASCO BONITO - TO
Local
Imperatriz/MA 21 de novembro de 2019
Data

Representante Tomador
Nome: CARLOS ALBERTO RODRIGUES DA SILVA
Cargo: Prefeito Municipal

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: N.º 85-D/BA
CARTEIRA: 070.530.649-2



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

Nº PROPOSTA: 1089155-44 | Nº SICONV: 875713/2018 | PROPONENTE TOMADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO | APELIDO EMPREENDIMENTO: PAVIMENTAÇÃO MOIDAS 225 MIL | NOME DA EMPRESA: 0 | Nº CTEF: 0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	EXECUÇÃO DE OBRA	217.538,99	% Período:	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	1.722,76	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM - CORTE	25,71	% Período:	100,00%											
1.3.	TERRAPLENAGEM-COMPENSAÇÃO DE VOL.	3.301,32	% Período:	100,00%											
1.4.	BASE	5.081,18	% Período:	100,00%											
1.5.	REVESTIMENTO	143.089,38	% Período:		100,00%										
1.6.	DRENAGEM SUPERFICIAL	19.908,94	% Período:			100,00%									
1.7.	PASSEIOS	42.184,51	% Período:	100,00%											
1.8.	SINALIZAÇÃO VERTICAL	1.675,70	% Período:			100,00%									
1.9.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL	549,49	% Período:			100,00%									
2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	7.199,37	% Período:			100,00%									
2.1.	ACOMPANHAMENTO	7.199,37	% Período:			100,00%									
3.	PLANEJAMENTO	-	% Período:												
3.1.	PROJETOS	-	% Período:												
Total: R\$ 224.738,36			%:	23,28%	63,67%	13,05%									
			Repassa:	51.776,63	141.615,56	29.031,36									
			Contrapartida:	538,85	1.473,82	302,14									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	52.315,48	143.089,38	29.333,50									
			%:	23,28%	63,67%	13,05%									
			Repassa:	51.776,63	141.615,56	29.031,36									
			Contrapartida:	538,85	1.473,82	302,14									
			Outros:	-	-	-									
			Investimento:	52.315,48	143.089,38	29.333,50									

CARRASCO BONITO - TO
Local
Imperatriz/MA 21 de novembro de 2019
Data

Responsável Técnico

14.092.200/0001-76
J K S ALVES & CIA LTDA
RUA GRANDE DO NORTE, 117 - 20019
SOPRÃO - CEP 65.200-000
MMA

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11.485-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nº PROPOSTA

1059155-44

Nº SICONV

875713/2018

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO MCIDADES 225 MIL / Pavimentação da Rua São Sebastião no perímetro urbano do Município de Carrasco Bonito - TO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

60,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,40%
Seguro e Garantia	SG	0,56%
Risco	R	0,57%
Despesas Financeiras	DF	1,11%
Lucro	L	8,69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	3,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,23%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 60%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

RISCO = 0,565

CARRASCO BONITO - TO

Local

Imperatriz/MA, 21 de novembro de 2019

Data

Responsável Técnico

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA: 11785-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

14.092.200/0001-26
JK SALVES & CIA LTDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - 8º ANDAR
JUCOS - CEP 65.000-620
IMPERATRIZ - MA



Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº PROPOSTA 1059155-44	Nº SICONV 875713/2018	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO
---------------------------	--------------------------	--

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO MCIDADES 225 MIL / Pavimentação da Rua São Sebastião no perímetro urbano do Município de Carrasco Bonito - TO

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	60,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	5,00%

Nome:

CREA/CAU:

ART/RRT:

José Oliveira Santos
ENG. CIVIL
CREA 11.785-D/BA
CARTEIRA: 050.530.649-2

14.092.200/COC 1-26
J. K. SALVES & CIA. LTDA
R. RIO GRANDE DO NORTE, 172 - Sala 13
ARAPUÁ - CEP 65.800-000
MARANHÃO

3

Ep

X

20

A