

LOCAL:	ZONA RURAL - CARRASCO BONITO - TO
--------	-----------------------------------

SINAPI:

--	--

ITEM

--	--

1.

1.1

--	--

--	--

1

2.

2.1

2.2

2.3

2.5

2.6

2.1	
2.2	

9.7

--	--

3.	
----	--

3.1

3.3	
-----	--

--	--

--	--

4.

4.1

4.2

4.3	
4.5	

4.3
4.6

4.0
4.7

4.8

7.0	
-----	--

1





CNPJ nº 18.918.962/0001-90, RUA BRASIL, 01, Bairro BOA VISTA, CEP 77.980-000, SAMPAIO - TO

PLANILHA ORÇAMENTARIA

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NO MUNICIPIO DE CARRASCO BONITO - TO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

LOCAL: ZONA RURAL - CARRASCO BONITO - TO

SETEMBRO/2016 * ENCARGOS SOCIAIS DESONERADOS: 93,89%(HORA) 54,10%(MÊS)

SINAPI:

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	V.UNITÁRIO	SICRO 2	SINAPI/SICRO
5.	BUEIRO DUPLIO TUBULAR DE CONCRETO					
5.1	Corpo BDTC D=1,00m	m	18,00	R\$ 1.490,31	R\$ 26.825,58	2 5 04 110 01
5.3	Boca BDTC D=1,00m normal	und	6,00	R\$ 2.787,87	R\$ 16.727,22	2 5 04 111 01
SUB-TOTAL				R\$ 43.552,80		
TOTAL SEM BDI				R\$ 223.493,28		
B.D.I				25,00%	R\$ 55.873,32	
TOTAL					R\$ 279.366,60	

Tatiane Ribeiro Silva
18.918.962/0001 - 90
Tatiane Ribeiro Silva
Rua Brasil Nº 01
Bairro - Boa Vista
CEP: 77.980 - 000
Sampaio - TO



CNPJ nº 18.918.982/0001-90, RUA BRASIL, 01, Bairro BOA VISTA, CEP 77.980-000, SAMPAIO - TO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO-TO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

ETAPA	DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%	MESES (% DA ETAPA)				
				1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS
1.0	SERVIÇO PRELIMINARES	R\$ 1.177,56	0,42%	R\$ 1.177,56 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL							
BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC Ø 1,00 - Quantidade de BSTC = 10,00 unidades				R\$ 38.843,21 50,00%	R\$ 38.843,21 50,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -
2.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 77.686,42	27,81%	R\$ 36.640,20 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.0	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO	R\$ 36.640,20	13,12%	R\$ 36.661,00 100%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
3.1	Corpo BSTC D=1,00m	R\$ 36.661,00	13,12%					
BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - BDTC Ø 1,00 - Quantidade de BDTC = 3,00 unidades				R\$ 27.775,30 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
4.0	TERRAPLANAGEM	R\$ 27.775,30	9,94%	R\$ 26.825,58 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.0	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO	R\$ 26.825,58	9,60%	R\$ 16.727,22 100,00%	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
5.1	Corpo BDTC D=1,00m	R\$ 16.727,22	5,99%					
VALOR PARCIAL SEM BDI				R\$ 184.650,07	R\$ 38.843,21			
VALOR PARCIAL COM BDI 25%				R\$ 48.912,10	R\$ 6.961,22			
PERCENTUAL PARCIAL				81,00%	19,00%			
VALOR TOTAL PARCIAL				R\$ 233.562,17	R\$ 6.961,22			
PERCENTUAL ACUMULADO				81,00%	19,00%			
VALOR TOTAL ACUMULADO				R\$ 279.366,60	279.366,60			100,00%

18.918.982/0001-90

Tatiane Ribeiro Silva

Rua Brasil Nº 01

Bairro - Boa Vista

CEP: 77.980 - 000

**ANEXO - XII
PROPOSTA COMERCIAL**

TOMADA DE PREÇO - Nº. 12/2019
PROCESSO LICITATÓRIO 78/2019

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE:

Nome de Fantasia: T.R SILVA-ME

Razão Social: T.R SIILVA – ME

CNPJ: 18.918.962/0001-90

Endereço: Rua Brasil nº 01

Bairro: Boa Vista

Cidade: SAMPAIO-TO

E-mail de Contato: thatyaneh22@hotmail.com

CEP: 77.980-000

Telefone: (63) 9938-7002

Fax: (63)

Banco: Banco do Brasil

Nº Conta: 23.218-1

Agência: 3975-6

Nome do Representante Legal (proprietária): TATIANE RIBEIRO SILVA

Rg.: 23774222003-9 SSP – MA

CPF: 011.4883.733-30

Apresentamos e submetemos à apreciação dessa Comissão Permanente de Licitação, nossa Proposta de Preços para **Contratação de ME/EPP equiparada na forma da Lei, para a prestação de serviços de engenharia na Construção de Obras de Artes Correntes no Município de Carrasco Bonito – TO, conforme discriminação detalhada no cronograma físico financeiro e especificações contidas no Edital**, em atenção ao Processo Licitatório nº 78/2019, Tomada de Preço nº 12/2019, assumindo inteira responsabilidade por qualquer erro ou omissão que venha a ser verificada na elaboração da mesma, declarando, para todos os efeitos legais, que concordamos com todas as condições do Edital e anexos, aos quais submetemo-nos integral e incondicionalmente.

O valor total desta proposta é de R\$ **279.366,60 (Duzentos e setenta e nove trezentos e sessenta e seis reais e sessenta centavos)**, com base na data de apresentação da mesma e dos documentos de habilitação, conforme preços unitários constantes das Planilhas Orçamentárias.

O prazo de execução total das obras é de 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de recebimento da Ordem de Serviço.

O prazo de validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias consecutivos contados da data de sua apresentação.

Declaramos que na execução das obras, observaremos rigorosamente as especificações das normas técnicas brasileiras ou de qualquer outra norma que garanta a qualidade igual ou superior, bem como as recomendações e instruções da fiscalização municipal, assumindo, desde já, a integral responsabilidade pela perfeita execução dos trabalhos, em atendimento ao disposto no Edital e em seus anexos.

Atenciosamente,

SAMPAIO - TO, em 31 de outubro de 2019.

Tatiane Ribeiro Silva
TATIANE RIBEIRO SILVA
CPF: 011.4883.733-30
T.R. SILVA-ME
CNPJ: 18.918.962/0001-90

Tatiane R. Silva
18.918.962/0001-90
Tatiane Ribeiro Silva
Rua Brasil Nº 01
Bairro - Boa Vista
CEP: 77.980 - 000
Sampaio - TO

Rua Brasil, 01, Setor Boa Vista – CEP 77.980-000 – SAMPAIO – TO
Telefone: (63) 9 9938 7002 E-mail: thatyaneh22@hotmail.com

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

LOCAL: ZONA RURAL - CARRASCO BONITO - TO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

	DESCRIÇÃO	CALCULO	QUANT.	UNIDADE
1.	SERVIÇO PRELIMINARES			
1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	DIMENÇÃO DA PLACA (4,00 X 2,50)	6,00	m²
1.1.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL			

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO ITEM	TEMPO POR MÊS EM PORCENTAGEM M	CUSTO MENSAL
12.230,80	26,0%	3.185,40

1.1.1.3	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	QUANTIDADE DE MESES DE EXECUÇÃO DA OBRA	2,00	mês
---------	--	---	------	-----

BASE DE CÁLCULO

VALOR DO ITEM	TEMPO POR MÊS EM PORCENTAGEM M	CUSTO MENSAL
3.243,64	78,3%	2.540,93

BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO - BSTC Ø 1,00 - Quantida de BSTC = 10,00 unidades

2.	TERRAPLANAGEM			
2.1	Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO COM FOLGA DE 1,00m PARA CADA LADO) X 2,00m (LAGURA COM FOLGAS LATERAIS DE ATE 0,50MX <= 2,00m (PROFUNDIDADE) X 9,00 (QUANTIDADE DE BUEIROS)	216,00	m³
2.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)	(VOLUME ESCAVADO - ITEM 2.1) X <=3,00Km(DMT BOTA FORA) X 1,60 (1600 kg/m³)	1.036,80	txKm
2.3	Reaterro e compactação	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO COM FOLGA DE 1,00m PARA CADA LADO) X 2,00m (LAGURA) x (QUANTIDADE DE BUEIROS)	108,00	m²
2.5	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	VER QUADRO RESUMO " VOLUME DE ATERRO "	6.710,62	m³
2.6	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)	VER QUADRO RESUMO DMT " Momento de Transporte "	32.210,86	txKm
2.7	Reaterro e compactação	MATERIAL ESCAVADO DA JAZIDA PARA VALA	162,00	m³
2.8	Compactação de aterros a 95% proctor normal	MATERIAL ESCAVADO DA JAZIDA PARA CORREÇÃO DO GREID	6.548,62	m³
3.	BUEIRO SIMPLES TUBULAR DE CONCRETO			
3.1	Corpo BSTC D=1,00m	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO) X 1,00(TUBOS POR BUEIRO) X 9,00(QUANTIDADE DE BUEIROS)	60,00	m
3.3	Boca BSTC D=1,00m normal	1,00(QUANTIDADE DE BUEIRO) X 2,00 (LADOS) X 9,00 (QUANTIDADE DE BUEIROS)	20,00	und

BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO - BDTC Ø 1,00 - Quantida de BDTC = 3,00 unidades

4.	TERRAPLANAGEM			
4.1	Escavação mecânica de vala em material de 1a cat.	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO COM FOLGA DE 1,00m PARA CADA LADO) X 3,00m (LAGURA COM FOLGAS LATERAIS DE ATE 0,50MX <=2,00m (PROFUNDIDADE) X 3,00 (QUANTIDADE DE BUEIROS)	108,00	m³
4.2	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)	(VOLUME ESCAVADO - ITEM 4.1) X <=3,00Km(DMT BOTA FORA) X 1,60 (1600 kg/m³)	518,40	txKm
4.3	Reaterro e compactação	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO COM FOLGA DE 1,00m PARA CADA LADO) X 3,00m (LAGURA) x 3,00(QUANTIDADE DE BUEIROS)	54,00	m²

19878
[Handwritten signatures and initials]

OBRA: CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE CORRENTE NO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO

LOCAL: ZONA RURAL - CARRASCO BONITO - TO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

	DESCRIÇÃO	CALCULO	QUANT.	UNIDADE
4.5	Escav. e carga de mater. de jazida(const e restr)	VER QUADRO RESUMO " VOLUME DE ATERRO "	2.588,19	m³
4.6	Transp. local c/ basc. 10m3 rodov. não pav (restr)	VER QUADRO RESUMO DMT " Momento de Transporte "	12.423,29	txKm
4.7	Reaterro e compactação	MATERIAL ESCAVADO DA JAZIDA PARA VALA	54,00	m³
4.8	Compactação de aterros a 95% proctor normal	MATERIAL ESCAVADO DA JAZIDA PARA CORREÇÃO DO GREID	2.534,19	m³
5.	BUEIRO DUPLO TUBULAR DE CONCRETO			
5.1	Corpo BDTC D=1,00m	6,00m (COMPRIMENTO DO BUEIRO) X 3,00(QUANTIDADE DE BUEIROS)	18,00	m
5.3	Boca BDTC D=1,00m normal	1,00(QUANTIDADE DE BUEIRO) X 2,00 (LADOS) X 3,00 (QUANTIDADE DE BUEIROS)	6,00	und

  

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI CONFORME ACÓRDÃO 2622/2013 TCU PLENÁRIO

CONTRATO:

PROPONENTE:

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

TIPOLOGIA DE OBRA:

Construção de Rodovias e Ferrovias

Para o tipo de obra "Construção de Rodovias e Ferrovias" enquadram-se: a construção e recuperação de: auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas para passagem de veículos, vias férreas de superfície ou subterrâneas (inclusive para metropolitanos), pistas de aeroportos. Esta classe compreende também: a pavimentação de auto-estradas, rodovias e outras vias não-urbanas; construção de pontes, viadutos e túneis; a instalação de barreiras acústicas; a construção de praças de pedágio; a sinalização com pintura em rodovias e aeroportos; a instalação de placas de sinalização de tráfego e semelhantes, conforme classificação 4211-1 do CNAE 2.0. Também enquadram-se a construção, pavimentação e sinalização de vias urbanas, ruas e locais para estacionamento de veículos; a construção de praças, pista de atletismo, campos de futebol e calçadas para pedestres; elevados, passarelas e ciclovias; metrô e VLT.

ITEM	DESCRIÇÃO	VALORES DE REFERENCIA - %			ADOTADO - %
		MÍNIMO	MÁXIMO	MÉDIA	
1	Administração Central	3,80	4,67	4,01	4,00
2	Lucro	6,64	8,69	7,30	7,00
3	Despesas Financeiras	1,02	1,21	1,11	1,05
4	Seguro e Garantia	0,32	0,74	0,40	0,35
5	Risco	0,50	0,97	0,56	0,60
6	TRIBUTOS				8,35
6.1	ISS (**)(***)	Conforme legislação específica			5,00
6.2	PIS	Conforme legislação específica			0,65
6.3	COFINS	Conforme legislação específica			3,00
7	BDI SEM DESONERAÇÃO	19,60	24,23	20,97	20,00
7.1	Desoneração	COM DESONERAÇÃO			5,00
7.2	BDI DA OBRA				25,00

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula prevista no acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

Onde:

AC = taxa de rateio da Administração Central;

S = taxa de seguros;

R = taxa de risco e imprevistos;

G = garantias exigidas em edital;

DF = taxa das despesas financeiras;

L = taxa de lucro bruto;

I = taxa de tributos (PIS, CONFINS e ISS);

Carrasco Bonito-TO, 29 de Outubro de 2019



