

Nº OPERAÇÃO
004-2026CÓD DE OBRA
004/2026PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-2026)

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

50,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

BDI 1

TIPO DE OBRA

Construção de Praças Urbanas, Rodovias, Ferrovias e recapeamento e pavimentação de vias urbanas

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	4,60%
Seguro e Garantia	SG	0,73%
Risco	R	0,90%
Despesas Financeiras	DF	1,21%
Lucro	L	8,35%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,50%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - Lei 12.546 de 14/12/2011 - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	24,13%

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 50%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CARRASCO BONITO - TO
Localquinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico

Nome: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JR

CREA/CAU: 1100237178

ART/RRT: 0

EMPREENDIMENTO
S E CONSTRUÇÕES
EXITO
LTDA:42400064000
120

Assinado de forma digital
por EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:42400064000120
Dados: 2026.09.23
14:14:01 -03'00'

Nº OPERAÇÃO 004-2026	CÓD DE OBRA 004/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	NOME DA EMPRESA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-									711.800,00	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					-	711.800,00	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.772,00	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50			616,00	2.772,00	RP
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	18.015,74	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.632,00			0,83	1.354,56	RP
1.2.2.	SINAPI	101116	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	163,20			2,99	487,97	RP
1.2.3.	SINAPI	100974	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	228,48			11,43	2.611,53	RP
1.2.4.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.884,96			3,87	7.294,80	RP
1.2.5.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.264,00			1,92	6.266,88	RP
1.3.			GUIAS - MEIO FIO					-	73.963,45	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.054,14			70,00	73.789,80	RP
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,36			73,58	173,65	RP
1.4.			REVESTIMENTO					-	559.710,72	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.264,00			171,48	559.710,72	RP
1.5.			SINALIZAÇÃO					-	3.629,96	
1.5.1.	Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00			531,33	1.062,66	RP



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Licitado

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 004-2026	CÓD DE OBRA 004/2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	NOME DA EMPRESA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI	REGIME DE EXECUÇÃO EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL
			Nº CTEF 0

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade			Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-									711.800,00	
1.5.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.056,50			2,43	2.567,30	RP
1.6.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	53.708,13	
1.6.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00			17.902,71	53.708,13	RP

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO
Local
quinta-feira, 24 de setembro de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JR
CREA/CAU: 1100237178
ART/RRT: 0

EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES EXITO
LTDA:4240006400012
0

Assinado de forma digital por
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUCOES EXITO
LTDA:42400064000120
Dados: 2026.09.23 14:14:36 -03'00'

COMPOSIÇÕES

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN		419,34	428,04
SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,5	137,55	141,49
SINAPI-I	41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	3	46,00	46,00
SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	3,20	3,20
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS. AF_01/2024	M3	0,03	953,68	973,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,16	28,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,14	23,34
Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		13.449,36	14.422,55
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54	131,73	141,89
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.335,94	6.760,49

Data

Responsável Técnico:
CREA/CAU:

EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:4240006400012
0

Assinado de forma digital
por EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:42400064000120
Dados: 2026.09.23 14:14:49
-03'00'



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	CÓD OBRA	PROPOSITONTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
004-2026	004/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO	EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES ÊXITO EIRELI	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 09/26	2 10/26	3 11/26	4 12/26	5 01/27	6 02/27	7 03/27	8 04/27	9 05/27	10 06/27	11 07/27	12 08/27
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	711.800,00	% Período:	3,15%	58,03%	38,82%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.772,00	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	18.015,74	% Período:	100,00%											
1.3.	GUIAS - MEIO FIO	73.963,45	% Período:		52,68%	47,32%									
1.4.	REVESTIMENTO	559.710,72	% Período:		61,27%	38,73%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.629,96	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 711.800,00			%:	3,15%	58,03%	38,82%									
Período:	Repassar:	22.398,98		413.074,17	276.326,85										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	22.398,98		413.074,17	276.326,85										
Acumulado:	%:	3,15%		61,18%	100,00%										
	Repassar:	22.398,98		435.473,15	711.800,00										
	Contrapartida:	-		-	-										
	Outros:	-		-	-										
	Investimento:	22.398,98		435.473,15	711.800,00										
Administração Local:		3,00%		61,00%	100,00%										

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JR

CREA/CAU: 1100237178

ART/RRT:

EMPREENDIMENTO
S E CONSTRUÇÕES
ÊXITO
LTDA:42400064000
120

Assinado de forma digital
por EMPREENDIMENTOS
E CONSTRUÇÕES ÊXITO
LTDA:42400064000120
Dados: 2026.09.23
14:15:03 -03'00'

APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE	Nº TransfereGOV 004/2026	CÓD DE OBRA 004-2026	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	Nº OPERAÇÃO 004-2026
--	-----------------------------	-------------------------	--	-------------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD				
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	1,5m de ALTURA * 3,0 m de LARGURA
1.2.	TERRAPLENAGEM		-	
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.632,00	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' LIMPEZA DE VIAS (AREA + 1,50M DE CADA LADO) M²
1.2.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	163,20	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (CORTE NOTA DE SERVIÇO) m3
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	228,48	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ATERRO COMPENSADO) + 1,40 fator de empolamento (163,20m³ * 1,40)
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.884,96	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ATERRO COMPENSADO) + 1,40 fator de empolamento (163,20m³ * 1,40) * 8,25km
1.2.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	3.264,00	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ÁREA TOTAL) m2
1.3.	GUIAS - MEIO FIO		-	
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.054,14	Ver " RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (MEIO-FIO RETO) m
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,36	Ver " RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (MEIO-FIO CURVO) m
1.4.	REVESTIMENTO		-	

FRENTES DE OBRA:	SERVIÇOS INICIAIS	EXECUÇÃO 01	EXECUÇÃO 02
	1	2	3
Agrupador de Eventos	22.398,98	413.074,17	276.326,85
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):			
SERVIÇOS INICIAIS	4,50		
TERRAPLENAGEM	1.632,00		
TERRAPLENAGEM	163,20		
TERRAPLENAGEM	228,48		
TERRAPLENAGEM	1.884,96		
TERRAPLENAGEM	3.264,00		
GUIAS - MEIO FIO		554,14	500,00
GUIAS - MEIO FIO		2,36	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE

Nº TransfereGOV

004/2026

CÓD DE OBRA

004-2026

PROPONENTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

Nº OPERAÇÃO

004-2026

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.264,00	Ver "RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)" (ÁREA DE ROLAGEM) m2
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	Ver "RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (VERTICAL PLACAS) und (MODELO R-1, A-32B, R-19)
1.5.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.056,50	Ver "RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" MEIO FIO
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	Conforme Cronograma

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS 1	EXECUÇÃO 01 2	EXECUÇÃO 02 3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	22.398,98	413.074,17	276.326,85
REVESTIMENTO		2.000,00	1.264,00
SINALIZAÇÃO			2,00
SINALIZAÇÃO			1.056,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	0,09	1,74	1,17

CARRASCO BONITO - TO

Local

quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JR

CREA/CAU: 1100237178

ART/RRT:

EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:4240006400012
0

Assinado de forma digital por
EMPREENDIMENTOS E
CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:4240006400012
Dados: 2026.09.23 14:15:31
-03'00'

CRONOGRAMA PREVISTO PLE

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PROponente / Tomador PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO -	Nº Operação 004-2026	Cód de Obra 004/2026	Apelido Empreendimento PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD 004-2026)
--	--------------------------------	--------------------------------	--

1. Selecione o Título do Evento da Administração Local:

6. ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA

2. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

FILTRO
FIL

Nº do Evento	Título dos Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	EXECUÇÃO 01	EXECUÇÃO 02	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
--------------	--------------------	-------------------	-------------	-------------	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

1	SERVIÇOS INICIAIS	1																								
2	TERRAPLENAGEM	1																								
3	GUIAS - MEIO FIO		2	3																						
4	REVESTIMENTO		2	3																						
5	SINALIZAÇÃO			3																						
6	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	1	2	3																						

Cronograma	Mês 01	Mês 02	Mês 03																							
Parcela	%	3,15%	58,03%	38,82%																						
	R\$	22.398,98	413.074,17	276.326,85																						
Acumulado	%	3,15%	61,18%	100,00%																						
	R\$	22.398,98	435.473,15	711.800,00																						
Administração Local	%	3,00%	61,00%	100,00%																						

CARRASCO BONITO - TO
Local
Data: quinta-feira, 24 de setembro de 2026

Responsável Técnico
Nome: WALDEGNO SALUSTIANO DE ALMEIDA SILVA JR
CREA/CAU: 1100237178
ART/RRT:

EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO
LTDA:4240006400012
Assinado de forma digital por EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES EXITO LTDA:4240006400012
Dados: 2026.09.23 14:15:44 -03'00'