

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO -
TO**

CONCORRÊNCIA PÚBLICA PRESENCIAL N° 002/2026

PROPOSTA DE PREÇO



PROPOSTA PREÇO

Ilmo. Sr.

Presidente e demais Membros da Comissão Permanente de Licitação - CPL

Prefeitura Municipal de Carrasco Bonito - TO

Referente: CONCORRÊNCIA PRESENCIAL Nº 002/2026

PREZADOS SENHORES,

A ESTREITOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.335.006/0001-60, sede na Rodovia BR 230, nº 1049, Centro, Estreito - MA, CEP. 65.975-000, por intermédio de seu representante legal o Sr. JOELSON MACEDO DA SILVA, brasileiro, casado em comunhão parcial de bens, empresário, natural de Estreito - MA, nascido em 30/03/1987, portador do CPF nº. 040.392.293-39, Carteira de Identidade nº. 024475642003-2 SESP/MA, fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO, cujo objeto Contratação de empresa de engenharia para execução de obra de pavimentação em blocos de concreto da rua Cícero Lopes, centro, no município de Carrasco Bonito - TO. Após exame dos documentos de licitação, propomos realizar os serviços constantes da nossa Proposta de Preços, pelo valor total de **R\$ 713.118,62 (setecentos e treze mil cento e dezoito reais e sessenta e dois centavos)**, conforme planilhas de custos e cronogramas de pagamentos anexos. Informamos que os preços ofertados são firmes e irrevogáveis durante o prazo de validade desta proposta, e da vigência do contrato. E que estão inclusos nesses preços ofertados todos os tributos, custos e despesas diretas e/ou indiretas. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotação da proposta. Esta Proposta de Preços nos obriga e está sujeita às modificações resultantes das negociações regulamentares do Contrato, e comprometemo-nos em mantê-la válida pelo prazo estabelecido nos Termos desta Licitação. Declaramos expressamente que:

Concordamos, integralmente e sem qualquer restrição, com as condições da contratação, estabelecidas na Minuta Padrão do Contrato de Empreitada por preço Global dessa Prefeitura Municipal;

Manteremos válida esta proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias, contados da sua apresentação e abertura;

Temos pleno conhecimento do local e das condições de execução dos trabalhos, e utilizaremos os equipamentos e a equipe técnica e administrativa indicados em nossa proposta e os que forem necessários para a perfeita realização dos serviços, comprometendo-nos, desde já, a substituir ou aumentar a quantidade dos equipamentos e do pessoal, desde que assim exija a Fiscalização da Prefeitura;

Na execução dos serviços observaremos rigorosamente as especificações das Normas Brasileiras, bem assim as recomendações e instruções da Fiscalização da Prefeitura, assumindo desde já, a integral responsabilidade pela perfeita realização dos trabalhos de conformidade com as especificações e os padrões dessa Prefeitura.

Estreito - MA, 22 de setembro de 2026.





ESTREITOMAQ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA

CNPJ: 42.335.006/0001-60

JOELSON MACEDO DA SILVA

CPF: 040.392.293-39

Sócio Administrador



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 59000.006240/2026-16	Nº TransfereGOV 995254	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 23,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO									482.480,76	
1.			EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO					-	482.480,76	
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	2.778,08	
1.1.1.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022 PS	M2	4,50	498,55	BDI 1	617,35	2.778,08	RA
1.2.			TERRAPLENAGEM					-	15.639,84	
1.2.1.	SINAPI	98525	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024	M2	1.063,50	0,67	BDI 1	0,83	882,71	RA
1.2.2.	SINAPI	100973	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	212,60	9,67	BDI 1	11,97	2.544,82	RA
1.2.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.753,95	3,74	BDI 1	4,63	8.120,79	RA
1.2.4.	SINAPI	100577	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024	M2	2.131,00	1,55	BDI 1	1,92	4.091,52	RA
1.3.			GUIAS - MEIO FIO					-	49.109,83	
1.3.1.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	675,96	56,39	BDI 1	69,83	47.202,29	RA
1.3.2.	SINAPI	94274	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	25,96	59,34	BDI 1	73,48	1.907,54	RA
1.4.			REVESTIMENTO					-	365.402,57	
1.4.1.	SINAPI	92394	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2.131,00	138,47	BDI 1	171,47	365.402,57	RA
1.5.			SINALIZAÇÃO VERTICAL					-	6.360,48	
1.5.1.	Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	12,00	428,04	BDI 1	530,04	6.360,48	RA
1.6.			SINALIZAÇÃO HORIZONTAL					-	5.424,85	



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 59000.006240/2026-16	Nº TransfereGOV 995254	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO			
LOCALIDADE SINAPI PALMAS	DATA BASE 07-26 (N DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO	MUNICÍPIO / UF CARRASCO BONITO - TO	BDI 1 23,83%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS DO MUNICÍPIO DE CARRASCO BONITO - TO									482.480,76	
1.6.1.	SINAPI	102501	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA ACRÍLICA, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	96,98	30,97	BDI 1	38,35	3.719,18	RA
1.6.2.	SINAPI	102498	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	701,92	1,96	BDI 1	2,43	1.705,67	RA
1.7.			ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA					-	37.765,11	
1.7.1.	Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	10.165,85	BDI 1	12.588,37	37.765,11	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CARRASCO BONITO - TO

Local

sexta-feira, 14 de agosto de 2026

Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RR: TO20260638605

Assinado eletronicamente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS:
CPF: 05891002116
E-mail: eduardo.mendes.dos.santos@to.gov.br
Assinatura: 05891002116
Data: 2026/08/14 14:27:00
Endereço: Avenida: 15, L1



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	CÓD OBRA	PROPOSITONTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	DESCRIÇÃO DO LOTE
004-2026	004/2026	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO	PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CEN

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/26	10/26	11/26	12/26	01/27	02/27	03/27	04/27	05/27	06/27	07/27	08/27
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO	713.118,62	% Período:	3,14%	58,04%	38,82%									
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	2.784,83	% Período:	100,00%											
1.2.	TERRAPLENAGEM	18.015,74	% Período:	100,00%											
1.3.	GUIAS - MEIO FIO	73.963,64	% Período:		52,68%	47,32%									
1.4.	REVESTIMENTO	561.016,32	% Período:		61,27%	38,73%									
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.629,96	% Período:			100,00%									
Total: R\$ 713.118,62															
Período:	%:			3,14%	58,04%	38,82%									
	Repasso:			22.411,81	413.874,36	276.832,45									
	Contrapartida:			-	-	-									
	Outros:			-	-	-									
Acumulado:	Investimento:			22.411,81	413.874,36	276.832,45									
	%:			3,14%	61,18%	100,00%									
	Repasso:			22.411,81	436.286,17	713.118,62									
	Contrapartida:			-	-	-									
Administração Local:	Outros:			-	-	-									
	Investimento:			22.411,81	436.286,17	713.118,62									
	%:			3,00%	61,00%	100,00%									
	Repasso:			3,00%	61,00%	100,00%									

CARRASCO BONITO - TO
Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026
Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116

Responsável Técnico
Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS
CREA/CAU: 323829D/TO
ART/RR: TO20260662008

COMPOSIÇÕES

FORNE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	001	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN		419,34	428,04
SINAPI	103697	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM BASE DE CONCRETO, COM H= DE 2,0 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	UN	1,5	137,55	141,49
SINAPI-I	41387	MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 1 1/2"	M	3	46,00	46,00
SINAPI-I	11953	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 2", COM PORCA E ARRUELA	UN	2	3,20	3,20
SINAPI	96616	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS.	M3	0,03	953,68	973,31
SINAPI	88315	SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	27,16	28,76
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,5	22,14	23,34
Composição	003	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS		13.449,36	14.422,55
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	54	131,73	141,89
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.335,94	6.760,49

Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS
Data: 2024.03.15 14:05:00
Assinatura: 05891002116
Certificado: 05891002116
Assinatura: 05891002116
Certificado: 05891002116

Responsável Técnico:
CREA/CAU:



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE

CÓD DE OBRA
004/2026

Nº OPERAÇÃO
004-2026

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

Nº OPERAÇÃO
004-2026

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD				
1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO		-	
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS		-	
1.1.1.	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA, AF_03/2022 PS	M2	4,50	1,5m de ALTURA * 3,0 m de LARGURA
1.2.	TERRAPLENAGEM		-	
1.2.1.	LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS, AF_03/2024	M2	1.632,00	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO) LIMPEZA DE VIAS (ÁREA + 1,50M DE CADA LADO) M²'
1.2.2.	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (170HP/LÂMINA: 5,20M3). AF_07/2020	M3	163,20	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (CORTE NOTA DE SERVIÇO) m3
1.2.3.	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026	M3	228,48	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ATERRO COMPENSADO) + 1,40 fator de empolamento (163,20m³ * 1,40)
1.2.4.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_02/2026	M3XKM	1.884,96	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ATERRO COMPENSADO) + 1,40 fator de empolamento (163,20m³ * 1,40) * 8,25km
1.2.5.	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARENOSO, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS, AF_09/2024	M2	3.264,00	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ÁREA TOTAL) m2
1.3.	GUIAS - MEIO FIO		-	
1.3.1.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	1.054,14	Ver " RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (MEIO-FIO RETO) m
1.3.2.	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	2,36	Ver " RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (MEIO-FIO CURVO) m
1.4.	REVESTIMENTO		-	

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	22.411,81	413.874,36	276.832,45
SERVIÇOS INICIAIS	4,50		
TERRAPLENAGEM	1.632,00		
TERRAPLENAGEM	163,20		
TERRAPLENAGEM	228,48		
TERRAPLENAGEM	1.884,96		
TERRAPLENAGEM	3.264,00		
GUIAS - MEIO FIO		554,14	500,00
GUIAS - MEIO FIO		2,36	



PLQ - PLANILHA DE LEVANTAMENTO DE QUANTIDADES
Memória de Cálculo - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE

CÓDIGO DE OBRA

Nº OPERAÇÃO

004-2026

PROPOSTANTE / TOMADOR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARRASCO BONITO - TO

Nº OPERAÇÃO

004-2026

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo
PAVIMENTAÇÃO EM BLOCOS DE CONCRETO DA RUA CÍCERO LOPES, CENTRO DE CARRASCO BONITO - TO (CÓD				
1.4.1.	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	3.264,00	Ver 'RESUMO DE VIAS PARA PAVIMENTAÇÃO (PAVIMENTAÇÃO, MEIO-FIO E SINALIZAÇÃO)' (ÁREA DE ROLAGEM) m2
1.5.	SINALIZAÇÃO		-	
1.5.1.	PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO, EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA E MASTRO SIMPLES GALVANIZADO INCL. SUPORTE E INSTALAÇÃO COM FIXAÇÃO EM BASE DE CONCRETO	UN	2,00	Ver "RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" (VERTICAL PLACAS) und (MODELO R-1, A-32B, R-19)
1.5.2.	PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). AF_05/2021	M	1.056,50	Ver "RESUMO DAS RUAS A SEREM PAVIMENTADAS (TERRAPLENAGEM, MEIO-FIO, REVESTIMENTO E SINALIZAÇÃO)" MEIO FIO
1.6.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA		-	
1.6.1.	ADMINISTRAÇÃO DE OBRA	MÊS	3,00	Conforme Cronograma

FRENTES DE OBRA:

Agrupador de Eventos	SERVIÇOS INICIAIS	EXECUÇÃO 01	EXECUÇÃO 02
	1	2	3
TOTAL FINANC. POR FRETE (R\$):	22.411,81	413.874,36	276.832,45
REVESTIMENTO		2.000,00	1.264,00
SINALIZAÇÃO			2,00
SINALIZAÇÃO			1.056,50
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRA	0,09	1,74	1,17

CARRASCO BONITO - TO

Local

terça-feira, 25 de agosto de 2026

Data

EDUARDO MENDES
DOS SANTOS:
05891002116

Responsável Técnico

Nome: EDUARDO MENDES DOS SANTOS

CREA/CAU: 323829D/TO

ART/RRT: TO20260662008

Assinado digitalmente por EDUARDO MENDES DOS SANTOS
05891002116
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria de Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RPB-CNPJ, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS, OU=05891002116, CN=EDUARDO MENDES DOS SANTOS, OU=05891002116
Pessoa Física
Localização: rua localidade de assinatura aqui
Data: 2026.08.27 11:41:25-0500
Fonte: Prosigna Versão: 10.0.1

